

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 20/2022 – 1 RD ag.č. 22225001041
dle Rámcové smlouvy č. 201060291

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER, velitel útvaru VÚ 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 - Vršovice Jehož jménem jedná: Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		
Typ/modifikace techniky:	GM-578/2P25	Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice <p style="text-align: right;">plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení</p> Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon: [REDACTED]		
Evidenční číslo:	VPZ 830-84-21 v.č. 514085003			
Rok výroby:	-			
SOJ ano/ne; rozsah:	Nepožadována			
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Na technice GM-578/2P25 vpz 830-84-21, v.č. 514085003 budou provedeny níže uvedené činnosti: <ul style="list-style-type: none"> • Oprava nestabilní činnosti • Oprava výpadků provozu • Oprava přehřívání zařízení • Oprava nadměrných vibrací zařízení Podrobný popis provedení opravy viz Kontrolní zápis č. 20/2022, který tvoří přílohu této nabídky.				
Místo: RETIA, a.s., Pražská 341, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice - poddodavatel společnosti Excalibur Army spol. s r.o.				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 13.05.2022				
Nabídková cena				
Zhotovitel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Viz příloha s kalkulací			
Materiálové náklady:	Viz příloha s kalkulací			
Kooperace:	Viz příloha s kalkulací			
Ostatní náklady:	Viz příloha s kalkulací			
Celkem Kč bez DPH:				3 461 250,00
Nabídková cena celkem 3 461 250,00 Kč bez DPH, 4 188 112,50 Kč s DPH.				
Zástupce zhotovitele: [REDACTED]				
Ve Šternberku dne:		Ve Strakonících dne:		
Jaroslav Skála Datum: 2022.02.17 14:25:51 +01'00'		Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel		
Za Zhotovitele: Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel v.z. Jaroslav Skála, jednatel společnosti		Za Zástupce objednatele: plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER, velitel		

Kalkulace k nabídce PL 20/2022													
p.č.	Činnosti	Počet hodin	cena za 1 hod (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Označení materiálu, kategorie (N=nové, R=repas)	Počet MJ	Materiál v Kč za 1 MJ (bez DPH)	Materiál v Kč celkem (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (včetně DPH)
Činnosti - EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.													
1	Nákup kooperace (vč. transferpricingových níkladů), zajištění kooperace, garance kooperace vč. záruky, ostatní náklady spojené s administrací zakázky												
CELKEM		0											
2	Převzetí techniky	8											
3	Provedení defektace	25											
Zástavba levá strana													
4	Demontáž rotačního zesilovače a zámotu EMU32P z OZ	3											
5	Výroba a instalace modulu OVM do středové sekce, levá strana	150											
6	Výroba a instalace bloků OTL (2 ks)- do středové sekce, levá strana	42											
7	Výroba a instalace bloku OBR středové sekce, levá strana	25											
8	Výroba a instalace mechanických dílů pro levou stranu středové sekce	10											
Zástavba pravá strana													
9	Demontáž rotačního zesilovače náběru EMU32P z OZ	3											
10	Výroba bblku OZP Montáž bblku OZP do středové sekce, pravá strana	56											
11	Výroba bblku BVR Montáž bblku BVR do středové sekce, pravá strana	182											
12	Výroba a instalace mechanických dílů pro pravou stranu středové sekce	10											
Zástavba dělostřelecké části													
13	Výroba a instalace desek OMK (2 ks) do svorkovnic servomotorů Výroba a instalace sestav (2 ks) držáků senzoru otáček na hřídele motorů a instalace snímačů otáček (2ks)	48											
14	Výroba a instalace desek OZS do dělostřelecké části	20											
15	Výroba a instalace sestavy zálohovacích kondenzátorů OKB do dělostřelecké části	15											
16	Výroba a instalace mechanických dílů pro dělostřeleckou část	25											
Zástavba kabiny													
17	Výroba a instalace bloku ODI do prostoru posádky	33											
Zástavba vnější													
18	Úprava kabeláže bloku SBM2, změna zapojení, doplnění desky relé ORE a jednoho relé.	35											
19	Úprava bblku 2E6M1, vyjmutí bblků zesilovačů 1-Y1/Y2, úprava a doplnění kabeláže, změna zapojení, instalace bezpečnostního stykače, instalace nových čechů panelů místo zesilovačů 1-Y1/Y2.	55											
20	Výroba a instalace zástavby sirény vč. instalace sirény do prostoru u bloku 2E6M1-U	20											
Zástavba kabeláže SPU25													
21	Demontáž původních kabelů Úprava zapojení původních kabelů	15											
22	Výroba a instalace nových kabelů do OZ	305											
23	Testování	32											
24	Předání techniky	8											