

**REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE HALY G
V AREÁLU SKLADU BOSKOVICE, CHRUDICHROMSKÁ 2049**

P.č.	Číslo pol.	NÁZEV POLOŽKY	MJ	POČET	CENA/MJ	CELKEM/bez DPH
DÍL ELEKTROINSTALACE						
ROZVÁDĚČE S PŘEPĚTOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ						
1		RH - HLAVNÍ ROZVÁDĚČ IP44/20, Typ:SKŘÍŇOVÝ PŘISAZENÝ 1000/2000/400, hlavní jistič, vypínací napěťová cívka, přepětová ochrana T1+T2, proudové chrániče s nadproudovou ochranou pro světelné a zásuvkové obvody, stýkače, ovl. jističe a chrániče apod. - viz výkres C02	ks	1	89 891,44	89 891,44 Kč
2		RT - MODULOVÁ ROZVODNICE S ČASOVAČEM IP44/20, NA POVRCH, Typ:MODULOVÁ 12MODULŮ, stýkače, časové hodiny, jistič apod. - viz výkres C02	ks	1	6 889,00	6 889,00 Kč
Celkem za ROZVÁDĚČE S PŘEPĚTOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ						96 780,44 Kč
SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ						
3		SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 250V 10A IP44 kompletní, řazení 1, na povrch	ks	1	325,00	325,00 Kč
4		SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 250V 10A Ex provedení zóna 2, kompletní, řazení 1, na povrch	ks	4	742,00	2 968,00 Kč
5		PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ 250V 10A Ex provedení zóna 2, kompletní, řazení 6, na povrch	ks	8	1 168,00	9 344,00 Kč
Celkem za SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ						12 637,00 Kč
ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ						
6		ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V 16A IP44 kompletní, na povrch	ks	1	184,00	184,00 Kč
7		ZÁSUVKA 250V 16A Ex provedení zóna 2, kompletní sestava, na povrch	ks	8	2 660,00	21 280,00 Kč
8		VIDLICE 250V 16A Ex provedení zóna 2, kompletní sestava	ks	1	798,00	798,00 Kč
9		ZÁSUVKA 400V 16A Ex provedení zóna 2, kompletní sestava, na povrch	ks	1	5 645,00	5 645,00 Kč
10		VIDLICE 400V 16A Ex provedení zóna 2, kompletní sestava	ks	1	1 266,00	1 266,00 Kč
Celkem za ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ						29 173,00 Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZARÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ						
KRABICE						
11		KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM A S WAGO SVORKAMI MALÁ	ks	1	126,00	126,00 Kč
12		SVORKOVNÍČI PRO POSPOJOVÁNÍ	ks	2	165,00	330,00 Kč
ŽLABY VĚ. ÚCHYTŮ A VŠECH DÍLŮ						
13		KABELOVÝ ŽLAB PLNÝ 100/50	m	45	390,00	17 550,00 Kč
14		KABELOVÝ ŽLAB PLNÝ 62/50	m	185	345,00	63 825,00 Kč
TRUBKY VĚ. PŘÍCHYTEK A KOTVENÍ						
15		TRUBKA TUHÁ PVC ø16mm	m	190	38,00	7 220,00 Kč
16		TRUBKA TUHÁ PVC ø36mm	m	40	82,00	3 280,00 Kč
OSTATNÍ MATERIÁL						
17		NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg	ks	5	300,00	1 500,00 Kč
Celkem za INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZARÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ						93 831,00 Kč
KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ						
18		KABEL CXKH-R 5Cx2,5mm	m	30	80,00	2 400,00 Kč
19		KABEL CXKH-R 3Cx2,5mm	m	180	66,00	11 880,00 Kč
20		KABEL CXKH-R 3Cx1,5mm	m	400	54,00	21 600,00 Kč
21		KABEL CXKH-R 3Ax1,5mm	m	80	54,00	4 320,00 Kč
22		KABEL CXKH-R 2Ax1,5mm	m	50	49,00	2 450,00 Kč
23		Drát CYY 6mm (pospojování regálů)	m	180	46,00	8 280,00 Kč
Celkem za KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ						50 930,00 Kč
SVÍTIDLA VĚ. OSAZENÍ, ZAPOJENÍ, ZDROJŮ, ZÁVĚSŮ APOD.						
24		A VÝLOŽNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO K OSVĚTLENÍ VENKOVNÍCH PROSTOR 10438lm, 80W, 230V, IP65, 3000K	ks	4	6 952,00	27 808,00 Kč
25		B LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO 10777lm, 80W, 230V, IP66, 4000K	ks	1	3 945,00	3 945,00 Kč
26		C LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO v Ex PROVEDENÍ zóna 2 10790lm, 80W, 230V, IP65, 4000K	ks	24	4 226,00	101 424,00 Kč
27		N NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO v Ex PROVEDENÍ zóna 2 2537lm, 20W, 230V, IP66, 4000K, NZ 1hod	ks	11	2 877,00	31 647,00 Kč
28		VÝLOŽNÍK NA STĚNU ři60mm \cdot15" l=300mm vč. montáže a kotveního materiálu	ks	4	1 265,00	5 060,00 Kč
29		PRONÁJEM VYSOKOZDVIŽNÉ PLOŠINY	hod	40	875,00	35 000,00 Kč
Celkem za SVÍTIDLA VĚ. OSAZENÍ, ZAPOJENÍ, ZDROJŮ, ZÁVĚSŮ APOD.						204 884,00 Kč
OSTATNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ						
30		KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení - přímotop, rozvaděč	ks	3	175,00	525,00 Kč
31		PŘÍMOTOPNÝ KONVEKTOR 750W 230V IP24 S VLASTNÍ REGULACÍ	ks	1	2 889,00	2 889,00 Kč
32		POŽÁRNÍ PRŮCHODKY DLE PO4TU KABELŮ	ks	2	1 689,00	3 378,00 Kč
33		DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ELEKTROINSTALACE	hod	80	350,00	28 000,00 Kč
34		ODVOZ a EKOLOGICKÁ LIKVIDACE	kpl	1	2 750,00	2 750,00 Kč
35		POMOČNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	kpl	1	3 000,00	3 000,00 Kč
36		KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY	hod	16	350,00	5 600,00 Kč
37		REVIZE	hod	24	450,00	10 800,00 Kč
38		JEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ NA TIČR	kpl	1	1 500,00	1 500,00 Kč
Celkem za OSTATNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ						58 442,00 Kč
DÍL STAVEBNÍ ÚPRAVY						
9		Ostatní konstrukce, bourání				
39	310239211R00	Zazdivka otvorů plochy do 4 m ² cihlami na MVC 1,8*0,3 (3,6*2,4-0,9*0,9)*0,3	m ³	2,89	5 600,00	16 178,40 Kč
40	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	30,00	241,50	7 245,00 Kč
41	612421637R00	Omlítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 1,8*2+3,6*2,4-0,9*0,9 30*0,15 11,43*0,2	m ²	18,22	315,00	5 739,30 Kč
42	622421143R00	Omlítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m ²	7,83	320,00	2 505,60 Kč

		3,6*2,4-0,9*0,9		7,83		
43	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm	m	2,70	426,00	1 150,20 Kč
44	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	1,20	62,69	75,23 Kč
		1*1,2		1,20		
45	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	13,15	13,15 Kč
46	988072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60	241,00	385,60 Kč
47	971052651R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 4 m2, tl. 60 cm	m3	0,36	7 344,00	2 643,84 Kč
		1*1,2*0,3		0,36		
48	90001	Vybourání vnějších výplň otvorů vč. likvidace	m2	8,64	235,00	2 030,40 Kč
		3,6*2,4		8,64		
49	90002	Venkovní dveře 900/2100, D+M	ks	1,00	21 668,00	21 668,00 Kč
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,00	225,00	224,19 Kč
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,93	15,84	299,88 Kč
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,00	298,50	297,43 Kč
53	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,00	11,50	11,46 Kč
54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,00	500,00	498,20 Kč
Celkem za Ostatní konstrukce, bourání						60 965,87 Kč
99	Staveništní přesun hmot					
55	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,71	351,00	2 356,69 Kč
Celkem za Staveništní přesun hmot						2 356,69 Kč

REKAPITULACE DÍLŮ	cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
CELKEM ZA ELEKTROINSTALACE	546 677,44 Kč	114 802,26 Kč	661 479,70 Kč
CELKEM ZA STAVEBNÍ ÚPRAVY	63 322,56 Kč	13 297,74 Kč	76 620,29 Kč

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM	
CELKEM CENA ZA OBJEKT BEZ DPH	610 000,00 Kč
CENA ZA OBJEKT DPH 21%	128 100,00 Kč
CELKEM CENA ZA OBJEKT S DPH, (REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE HALY G)	738 100,00 Kč

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

Název stavby: Elektroinstalace hala G, sklad Boskovice

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: paní [REDAKCE] ředitelka odboru 13 Hospodářské správy Generálního ředitelství cel

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011

ve věcech technických zastoupená [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

ve věcech technických zastoupený:

Stavební dozor/ technický dozor:

1. Hranice staveniště:
2. Vlastník pozemku:
3. Povolení vstupu na pozemky: ---
4. Vynesení výškového bodu na staveniště : ---
5. Vyklizení staveniště (popis překážek na staveništi): ---
6. Zásobování elektrickou energií – vnitřní rozvaděč
7. Zásobování vodou - vnitřní rozvody vody
8. Příjezd na staveniště - využití místních komunikací
9. Skládky zemin / suti – dočasné, trvalé a ornice -
10. Rozhodnutí o přípustnosti stavby (vydal, platnost):
11. Vytýčení podzemních a nadzemních inženýrských sítí - zajišťuje zhotovitel
12. Tento zápis je součástí smlouvy o dílo ze dne:
13. Další dohody a ujednání:

Tímto zápisem objednatel předává a zhotovitel přejímá staveniště stavby:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

Ostatní účastníci: ---


Zápis proveden dne:

Předávací protokol

z předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli dle uzavřené smlouvy o dílo

Název díla: Elektroinstalace hala G, sklad Boskovice

Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 00 Praha
IČ: 71214011

Zástupce ve věcech technických: 

Zhotovitel:

IČ:

Zástupce ve věcech technických:

Dle SoD ze dne :

Popis díla dle SoD :

Datum zahájení prací:

Datum ukončení prací:


Stav díla při předání:

Soupis vad +termín odstranění:

Soupis nedodělků +termín dokončení:

Předávané doklady:

Dne:

.....
Za objednatele:
GŘC- Hospodářská správa Brno


.....
Za zhotovitele:

Přílohy:

