

ZL05 - opatření proti vlhkosti podlah v místnostech 132-136 a úprava množství vinylu

Stavba:

Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Soupis:

D.1.1.a - 1. Etapa 1.PP a 1.NP

Místo:

Jevíčko

Datum:

10. 5. 2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

K I P spol. s r.o.

Uchazeč:

Winning PS - stavební firma s.r.o., Křížkova 2960/72, 61200 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

ZL 04

D 776 Podlahy povlakové

			EPOXIDOVÁ UZÁVĚRA UZIN PE 480	kg	30,0000	693,00 Kč	20 790,00
			Adhézní můstek Uzín PE 280	ks	1,0000	2 664,00 Kč	2 664,00
			křemíčitý písek	kg	50,0000	11,00 Kč	550,00
			oprava podkladů (segment.kotouč kraje + opravy montáž)	ks	1,0000	4 350,00 Kč	4 350,00
			Dodávka opravné hmoty RS 88	ks	2,0000	1 150,00 Kč	2 300,00
			mezibrus posypu + vysávání (při aplikaci epoxidové uzávěry)	m2	50,5600	45,00 Kč	2 275,20
			provedení uzávěry vlhkosti + prosyp (montáž)	m2	50,5600	150,00 Kč	7 584,00
			spotřební materiál(válečky, štětce, kyble, pásky)	ks	1,0000	580,00 Kč	580,00
			Doprava	ks	1,0000	3 400,00 Kč	3 400,00
			Kordinace	%	10,0000	44 493,20	4 449,32
			stěrkování do 3mm - dle SOD	m2			0,00
			příplatek za další 3mm stěrky	m2	50,5600	145,00 Kč	7 331,20
Chybějící proez ve VV pro fabiony							
104	K	28410301	Podlaha lepená Vinyl 2 mm	m2	7,3472	530,00	3 894,02
			Rozvinutá plocha faionu 16 cm x obvod č.m.120 ((5,72+6,2+0,65+0,2)*2-0,7-1,23)*0,16 č.m.121 ((5,67+5,95)*2+6*0,2-0,9-1,23)*0,16		3,7776 3,5696		
105	K	28410244	Podlahovina vinyl elektrostatic 2,0 mm	m2	6,5472	919,00	6 016,88
			m.č. 111 ((6,7+4,23)*2-1,4-0,8)*0,16 m.č. 112 ((3,39+0,4+0,65+5,77+1,27)*2-0,8-0,9)*0,16		3,1456 3,4016		
Odpočít neprováděných soklu							
101	K	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	-54,81	100,0000	-5 481,00
			m.č. 132 (2,53+3,28+0,1)*2-0,93 m.č. 134 (3,42+2,53+0,1)*2-0,94 m.č. 135 (6+2,27+0,4+0,25)*2-0,8-1,28 m.č. 136 (6+2,75+0,4+0,25)*2-0,9-0,9		-10,8900 -11,1600 -15,7600 -17,0000		
102	K	283424022	Fabion se začíšťovací lištou z měkčeného PVC 2345	m	-57,5505	40,0000	-2 302,02
			54,81*1,05		-57,5505		

Celkem

58 401,60

méněpráce -7.783,02 Kč vícepráce 66.184,62 Kč

Pozn.

Objednatel byl opakovaně upozorněn na nevhodný návrh skladby podlah. Souhlasem s tímto změnovým listem se investor vzdává záruky na podlahy v místnostech č. 132, 134,135,136.

Tento ZL má vliv na termín odkončení díla.