

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-105184-87/ČJ-2020-0400VZ
„KŘP ÚSK – ÚO CHOMUTOV RIEGROVA 4510 – KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE CELÉHO
AREÁLU“




(dále jen „dodatek č. 4“)

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546-881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	plk. Mgr. Jaromír kníže, ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje v zastoupení plk. Ing. Petr Stuchl, náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje pro ekonomiku
Ve věcech technických oprávněn jednat:	Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U Jaroslav Bureš, investiční referent oddělení správy nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U
Telefon:	702 248 981; 974 421 245 724 231 095; 974 423 364
Email:	jiiri.sehnal@pcr.cz jaroslav.bures3@pcr.cz krpulk.e.osnm@pcr.cz
Kontaktní adresa:	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice

dále jen „objednatel“

a

Název:	Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
Sídlo:	Obrnice 10, 435 21 Obrnice
Identifikační číslo:	25014111
Daňové identifikační číslo:	CZ25014111
Banka:	Komerční banka, a.s., pobočka Most
Číslo účtu / kód banky:	3381710287/0100
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	 , jednatel společnosti
Ve věcech technických oprávněn jednat:	 , jednatel společnosti, stavbyvedoucí
Kontaktní adresa:	435 21 Obrnice 10
Telefon:	
E-mail:	info@sosmost.cz
Obchodní rejstřík:	vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 25. září 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-105184-87/ČJ-2020-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v čl. II. odst. 2 smlouvy - kompletní rekonstrukce areálu územního odboru Chomutov, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, na adrese Riegrova 4510, 430 01 Chomutov (dále jen „areál KŘP-U“), v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem a projektovou dokumentací, jež tvoří přílohy č. 1 a 2 smlouvy (dále jen „dílo“) a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla.
2. Dne 22. 4. 2021 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě, a to pod č.j. KRPU-105184-106/ČJ-2020-0400VZ (dále jen „dodatek č. 1“), dne 18. května 2021 dodatek č. 2, a to pod č.j. KRPU-105184-116/ČJ-2020-0400VZ (dále jen „dodatek č. 2“) a dne 1. prosince 2021 dodatek č. 3, a to pod č.j. KRPU-105184-127/ČJ-2020-0400VZ (dále jen „dodatek č. 3“).
3. V rámci provádění prací na díle byly zjištěny skutečnosti, které v projektové dokumentaci nebyly s ohledem na právní a technické normy vztahující se k prováděné stavbě řešeny správně, případně nemohly být v projektové dokumentaci předem předpokládány, nebo nebyly v projektové dokumentaci řešeny vůbec. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti jim nebyly dopředu známy ani nebylo možné je dopředu předpokládat.
4. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 3 tohoto dodatku č. 4 bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle k zajištění správné funkčnosti objektu, jeho bezpečnému provozu a zabránění zhoršení jeho užitných vlastností.
5. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a z důvodu dle odst. 4 tohoto článku dodatku č. 4 a přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 4, se smluvní strany v souladu s čl. XIX. smlouvy ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s dopředu nepředvídatelnými a nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. XIV. odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 to tak, že tento nově zní:

„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH: 89 060 188,93 Kč

DPH: 18 702 639,68 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 107 762 828,61 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází ke změně množství dodávek a prací u jednotlivých položek přílohy č. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dále k doplnění nových nezbytných položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 neuvedených.
3. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**


Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.

2. Každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – změny rozpočtu.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 – změny rozpočtu

V Obrnicích


jednatel společnosti
Stavební a obchodní společnost Most spol.
s r.o.

V Ústí nad Labem

plk. Ing. Petr Stuchl
náměstek ředitele Krajského ředitelství
policie Ústeckého kraje pro ekonomiku



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-044PeI
 Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	03.12.2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			1 894 297,94
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 894 297,94	397 802,57
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			2 292 100,51
v CZK			

Proje

Datum a podpis: 10-01-2022 Razítko Datum a podpis: 10-01-2022 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
 ÚSTŘEDNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
 STŘEDNÍHO KRAJE
 SPRÁVY MAJETKU
 ÚSTŘEDNÍ SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU
 UL. SV. VÁCLAVA 1, 280 02 PRAHA 2
 UL. SV. VÁCLAVA 1, 280 02 PRAHA 2

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-044PeI

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Místo: Datum: 03.12.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 894 297,94	2 292 100,51
4a	ZL 4	1 894 297,94	2 292 100,51
55	ZTI kanalizace cizinecká policie	140 410,70	169 896,95
70	Recepce	387 181,45	468 489,55
88	Garáže	16 736,14	20 250,73
95	Bourání podlah 1.PP	18 189,60	22 009,42
96	Vložky do podhledu z podpurného plechu	167 299,77	202 432,72
97	Výměna a doplnění podlahy v servrovně II.NP	97 980,14	118 555,97
98	Přizdívka vedení místnosti 268 a R1001	3 455,94	4 181,69
99	Schody do 1.PP nízká budova	39 060,45	47 263,14
100	Trezorové dveře	55 409,52	67 045,52
101	Lešení ve výtahové šachtě	89 854,76	108 724,26
103	Dveře do sprch	50 656,80	61 294,73
104	Přizdívka recepce a SDK kastlík	7 580,49	9 172,39
105	Poklop 1.PP	13 042,43	15 781,34
106	Úprava umývárny v 1.PP	29 626,23	35 847,74
107	Zárubně Garáže	21 031,25	25 447,81
109	SDK trám 1.PP	2 386,29	2 887,41
110	Podlaha 1.PP	162 468,52	196 586,91
112	Malba chodby	175 495,36	212 349,39
113	Bourání zdi ve dvoře	27 114,98	32 809,13
115	Odpočty 01.1B SO 01 Stavební	-83 721,85	-101 303,44
116	Nátěr zárubní	16 364,70	19 801,29
117	SDK ve výtahové šachtě	4 897,80	5 926,34
118	Montáž kuchyňských linek	100 723,32	121 875,22
119	Tapety	64 457,45	77 993,51
120	Požární voda	6 251,42	7 564,22
121	Informační systém	150 500,00	182 105,00
122	Koberec	55 804,65	67 523,63
124	Podlahy 1.PP nátěr	74 039,63	89 587,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

55 - ZTI kanalizace cizinecká policie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				140 410,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	140 410,70	21,00%	29 486,25	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		169 896,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

55 - ZTI kanalizace cizinecká policie

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

140 410,70

D	D1		Kanalizace				67 965,70
D	D4		Ostatní				1 220,00
14	K	Pol11	Zkoušky těsnosti	m	61,000	20,00	1 220,00
D	D5		Zařizovací předměty				5 990,00
22	K	Pol19	Výlevka s mřížkou, odpad DN100, baterie nástěnná (výlevková) sprchová DN15 se sprchou, chrom vč. montáže	kus	1,000	5 990,00	5 990,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				60 755,70
1	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	99,000	187,20	18 532,80
2	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	12,000	648,00	7 776,00
3	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	61,000	522,90	31 896,90
PSC			Poznámka k souboru cen:[] 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svisté potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, částí A 02.				
W			39 "splášková 3,5 stoupačky"		39,000		
W			22 "dešťová 2 stoupačky"		22,000		
W			Součet		61,000		
10	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	12,000	100,00	1 200,00
W			12 "pro čistící tvarovky"		12,000		
W			Součet		12,000		
4	M	28615603	čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty	kus	12,000	112,50	1 350,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				72 445,00
301	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	160,000	441,50	70 640,00
23	K	Pol20	Přesun hmot	soubor	1,000	1 805,00	1 805,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

70 - Recepce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			387 181,45
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	387 181,45	21,00%	81 308,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			468 489,55
			v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

70 - Recepce

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

387 181,45

D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 809,58
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 815,88
1	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	4,200	771,80	3 241,56
	VV		(1,95+2,25)*1 "pod pultem"		4,200		
	VV		Součet		4,200		
2	K	311272331	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	3,000	1 764,00	5 292,00
	VV		1*3 "dešťový svod"		3,000		
	VV		Součet		3,000		
13	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	8,400	509,80	4 282,32
	VV		(2,4+1)*3-0,9*2 "stěna do 108"		8,400		
	VV		Součet		8,400		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 203,44
23	K	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	31,200	200,22	6 246,86
	VV		(4,2+3+8,4)*2		31,200		
	VV		Součet		31,200		
24	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	31,200	287,07	8 956,58
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				702,90
3	K	962086111	Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm	m2	7,100	99,00	702,90
	VV		0,9*2 "D29P"		1,800		
	VV		(2,9+(4,15-1,15-0,6))*1 "pul"		5,300		
	VV		Součet		7,100		
D	997		Přesun sítě				1 087,36
31	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	0,642	778,18	499,59
	VV		0,802*0,8 "Přepočtené koeficientem množství"		0,642		
	VV		Součet		0,642		
32	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,160	1 283,62	205,38
	VV		0,802*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,160		
	VV		Součet		0,160		
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,604	32,40	51,97
	VV		0,802*2 "Přepočtené koeficientem množství"		1,604		
	VV		Součet		1,604		
100	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,020	9,18	73,62
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</i>				
	VV		10*0,802		8,020		
	VV		Součet		8,020		
34	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,802	120,20	96,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
35	K	997013831.R01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,802	200,00	160,40	
D PSV			Práce a dodávky PSV				357 371,87	
D 766			Konstrukce truhlářské				3 817,43	
4	K	76641422.	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely imitace nerez	m2	4,200	503,00	2 112,60	
	VV		(1,95+2,25)*1 "pod pullem"		4,200			
	VV		Součet		4,200			
5	M	6062112.	panel nerez	m2	4,200	0,00	0,00	
6	K	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	14,400	101,70	1 464,48	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/766427112					
	VV		1,95*2+2,25*2+6*1		14,400			
	VV		Součet		14,400			
7	M	60514112	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	m3	0,035	6 867,00	240,35	
	VV		0,04*0,06*((1,95+2,25)*2+6*1)		0,035			
	VV		Součet		0,035			
D 767			Konstrukce zámečnické				274 939,30	
8	K	767113130R1	Montáž stěn skleněných akustických do 12 m2	m2	33,975	3 665,00	124 518,38	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž lištování hliníkovými profily, potřísného žiábku a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž lešněných stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž lešněných oken, c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným, d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém, e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olišťovaného prvku. 2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn. (3,6+1,04+3,885)*3 (1,95+2,25)*2 "recepce" Součet			25,575 8,400 33,975		
9	M	767R2	Skleněná příčka s dveřmi OMEGA, VSG 2x33 1 čiré bez polepu a žaluzií	m2	33,975	4 427,40	150 420,92	
D 772			Podlahy z kamene				50 470,86	
10	K	772526150	Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek řezaných do malty tl do 50 mm	m2	7,893	1 530,00	12 076,29	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami souboru cen 771 99-01 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou částí A01 katalogu 771 Podlahy z dlaždic. 2. V cenách kladení dlažby na terče 772 52-81 jsou započteny i náklady na dodávku terčů. 3,85*2,05 Součet			7,893 7,893		
11	M	5838109R	deska dlažební leštěná žula různých rozměrů	m2	8,209	4 420,00	36 283,78	
	VV		7,893*1,04 "Přepočtené koeficientem množství"		8,209			
12	K	772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	7,893	49,14	387,86	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.					
13	K	772991411	Základní čištění nově položených kamenných dlažeb vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	7,893	18,45	145,63	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.					
14	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	1,426	633,60	903,51	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
15	K	998772181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 772 prováděný bez použití mechanizace	t	1,426	472,50	673,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k souboru cen: □

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtová náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 781

Dokončovací práce - obklady

28 144,28

16	K	781474152	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	16,200	999,00	16 183,80
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474152

VV

5,4*3

16,200

VV

Součet

16,200

261	M	R1	Dlažba OVIDIO Bianco	m2	18,720	543,95	10 182,74
252	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	16,200	53,50	866,70
256	K	781495185	Řezání pracnější rovne keramických obkládaček	kus	23,000	17,12	393,76
257	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	16,200	21,57	349,43
258	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,247	588,45	145,35
259	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,049	459,20	22,50

VV

0,247*0,2 "Přepočtené koeficientem množství

0,049

VV

Součet

0,049

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

88 - Garáže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				16 736,14
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	16 736,14	21,00%	3 514,59	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		20 250,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

88 - Garáže

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 736,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 109,59
D	1		Zemní práce				5 598,72
1	K	113107033	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překopech ručně	m2	2,880	1 944,00	5 598,72
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/113107033
			VV		2,880		
			VV		2,880		
							Součet
D	8		Trubní vedení				2 700,00
2	K	831272193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 125	kus	2,000	1 350,00	2 700,00
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/831272193
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37,31
71	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,026	1 435,00	37,31
			VV		0,026		
			VV		0,026		
							Součet
D	998		Přesun hmot				1 773,56
59	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,536	440,01	235,85
			VV		0,536		
			VV		0,536		
							Součet
60	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,143	717,55	1 537,71
			VV		2,143		
			VV		2,143		
							Součet
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 626,55
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 265,40
3	K	721242106	Lapač sítěšních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 125	kus	2,000	632,70	1 265,40
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/721242106
D	764		Konstrukce klempířské				5 361,15
4	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	11,000	481,50	5 296,50
			Online PSC				https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/764518423
123	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,034	1 901,57	64,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

95 - Bourání podlah 1.PP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				18 189,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	18 189,60	21,00%	3 819,82	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		22 009,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

95 - Bourání podlah 1.PP

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 189,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 189,60
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 912,30
29	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,739	5 700,00	9 912,30
	vv		21,736*0,08		1,739		
	vv		Součet		1,739		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 263,59
10	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	21,736	56,44	1 226,78
	vv		1,55*0,6+2,02*10,3		21,736		
	vv		Součet		21,736		
12	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	21,736	15,66	340,39
13	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	21,736	32,04	696,42
D	997		Přesun sutě				3 684,23
31	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	2,174	778,18	1 691,76
	vv		2,717*0,8 "Přepočtené koeficientem množství"		2,174		
	vv		Součet		2,174		
32	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,543	1 283,62	697,01
	vv		2,717*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,543		
	vv		Součet		0,543		
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	5,434	32,40	176,06
	vv		2,717*2 "Přepočtené koeficientem množství"		5,434		
	vv		Součet		5,434		
1	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,170	9,18	249,42
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</i>				
	vv		10*2,717		27,170		
	vv		Součet		27,170		
34	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,717	120,20	326,58
35	K	997013831.R01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,717	200,00	543,40
D	998		Přesun hmot				2 329,48
61	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	3,413	489,74	1 671,48
	vv		4,266*0,8 "Přepočtené koeficientem množství"		3,413		
	vv		Součet		3,413		
62	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,853	771,40	658,00
	vv		4,266*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,853		
	vv		Součet		0,853		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

96 - Vložky do podhledu z podpůrného plechu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			167 299,77
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	167 299,77	21,00%	35 132,95
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			202 432,72
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

96 - Vložky do podhledu z podpůrného plechu

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

167 299,77

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

167 299,77

297	K	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář /montáž podpůrného plechu do podhledu 397ks x 0,25h = 99,25h/	hod	99,250	505,64	50 184,77
3	M	1.	podpůrný plech do podhledu 600/600mm	ks	397,000	295,00	117 115,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

97 - Výměna a doplnění podlahy v servrovně II.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		97 980,14	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 980,14	21,00%	20 575,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	118 555,97	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

97 - Výměna a doplnění podlahy v servrovně II.NP

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

97 980,14

D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 333,11
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 698,80
29	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 /schod u dveří do servrovný 0,180m x 1,200m x 2,050m = 0,443m3/	m3	0,443	5 700,00	2 525,10
30	K	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	0,443	392,10	173,70
D		998	Přesun hmot				634,31
61	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,725	489,74	355,06
62	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,362	771,40	279,25
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-19 362,09
D		776	Podlahy povlakové				-19 362,09
295	K	776251221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	-25,510	165,00	-4 209,15
296	M	28411044	PVC homogenní antistatická neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 1-100MΩ, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm tl. 2,5 mm	m2	-28,061	540,00	-15 152,94
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				114 009,12
294	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář /montáž konstrukce podlahy-doplnění 24h + demontáž desek stávající podlahy 36h + montáž nové podlahy z dřevotřískových panelů s aplikací antistatického PVC 48h, celkem 108h/	hod	108,000	505,64	54 609,12
1	M	1.	dodávka dřevotřískového panelu s aplikací antistatického PVC	m2	36,000	1 650,00	59 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

98 - Přizdívka vedení místností 268 a R1001

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			3 455,94
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 455,94	21,00%	725,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			4 181,69
			v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

98 - Přizdívka vedení místnosti 268 a R1001

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 455,94

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 455,94
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 265,63
1	K	346272216	Přizdívka z pórabetonových tváří tl 50 mm	m2	0,750	463,50	347,63
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346272216				
	vv		0,25*3		0,750		
	vv		Součet		0,750		
310	K	346272236	Přizdívka z pórabetonových tváří tl 100 mm	m2	1,500	612,00	918,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346272236				
	vv		0,5*3		1,500		
	vv		Součet		1,500		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 084,32
23	K	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	3,150	200,22	630,69
	vv		0,25*3+0,05*3*2		1,050		
	vv		0,5*3+0,1*3*2		2,100		
	vv		Součet		3,150		
24	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,150	287,07	904,27
28	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	12,000	38,22	458,64
	vv		3*2+3*2		12,000		
	vv		Součet		12,000		
309	M	55343023	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm	m	12,600	7,20	90,72
	vv		12*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		12,600		
	vv		Součet		12,600		
D	998		Přesun hmot				105,99
61	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,155	489,74	75,91
	vv		0,194*0,8 "Přepočtené koeficientem množství"		0,155		
	vv		Součet		0,155		
62	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,039	771,40	30,08
	vv		0,194*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,039		
	vv		Součet		0,039		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

99 - Schody do 1.PP nízká budova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			39 060,45
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 060,45	21,00%	8 202,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		47 263,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

99 - Schody do 1.PP nízká budova

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 060,45

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 675,06
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 005,45
1	K	611131115	Polymercementový spojovací můstek vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	11,625	86,49	1 005,45
	vv		11,625		11,625		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				472,68
11	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	11,625	25,00	290,63
	vv		(0,3*1,25+0,165*1,25)*10*2 "10 schodů, 2 ramena"		11,625		
	vv		Součet		11,625		
12	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	11,625	15,66	182,05
D	997		Přesun sutě				188,25
31	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	0,046	778,18	35,80
	vv		0,058*0,8 "Přepočtené koeficientem množství"		0,046		
	vv		Součet		0,046		
32	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,012	1 283,62	15,40
	vv		0,058*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,012		
	vv		Součet		0,012		
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	0,116	32,40	3,76
	vv		0,058*2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,116		
	vv		Součet		0,116		
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,580	9,90	5,74
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</i>				
	vv		10*0,058		0,580		
	vv		Součet		0,580		
34	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,058	120,20	6,97
3	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,058	2 079,00	120,58
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>				
	vv		0,058		0,058		
	vv		Součet		0,058		
D	998		Přesun hmot				8,68
61	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,013	489,74	6,37
	vv		0,016*0,8 "Přepočtené koeficientem množství"		0,013		
	vv		Součet		0,013		
62	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,003	771,40	2,31
	vv		0,016*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,003		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		0,003		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				37 385,39
	D	771	Podlahy z dlaždic				31 989,90
193	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	11,625	12,85	149,38
244	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	25,000	298,80	7 470,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebné cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 ... -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž částí A01.				
4	M	59761337	schodovka protiskluzná šířky 300mm	kus	92,400	223,00	20 605,20
	vv		84		84,000		
	vv		Součet		84,000		
	vv		84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		92,400		
245	K	771274231	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	25,000	121,00	3 025,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebné cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 ... -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž částí A01.				
201	M	59761409	dlažba keramická sliutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,125	138,60	571,73
	vv		25*0,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,125		
	vv		Součet		4,125		
205	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,573	294,23	168,59
	D	776	Podlahy povlakové				5 115,51
249	K	776141221	Vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů samonivelační stěrka pevnosti 35 MPa tl do 3 mm / 1192m x 0,3m = 357,6m2 /	m2	7,500	346,50	2 598,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776141221				
	vv		0,3*1,25*10*2		7,500		
	vv		Součet		7,500		
250	K	776143132	Tmelení schodišťových podstupnic povlakových podlah stěrka tl přes 3 do 5 mm / 1192m x 0,2m = 238,4m2 /	m2	4,125	519,30	2 142,11
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776143132				
	vv		0,165*1,25*10*2		4,125		
	vv		Součet		4,125		
55	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	25,000	14,45	361,25
	vv		"PVC podlaha - schodiště-rameno"				
	vv		1,25*10*2		25,000		
	vv		Součet		25,000		
242	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,067	200,00	13,40
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				279,98
251	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	2,052	45,54	93,45
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783801501				
	vv		3,42*0,3*2		2,052		
	vv		Součet		2,052		
252	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	2,052	90,90	186,53
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783827125				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

100 - Trezorové dveře

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			55 409,52
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 409,52	21,00%	11 636,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		67 045,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 4a - ZL 4

Soupis: 100 - Trezorové dveře

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 409,52

D HSV Práce a dodávky HSV 1 963,86

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 942,42

1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	11,480	169,20	1 942,42
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/619995001

VV (0,9+1,97)*2*2 11,480

VV Součet 11,480

D 998 Přesun hmot 21,44

61	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,017	489,74	8,33
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------

62	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,017	771,40	13,11
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 53 445,66

D 766 Konstrukce truhlářské 4 613,66

164	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	140,89	140,89
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

165	M	54926400	zámek stavební dveřní trezorový	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
-----	---	----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------

166	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klíčkou	kus	1,000	172,77	172,77
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

167	M	54914122	kování bezpečnostní, klika-klika R4/O OFFICE	kus	1,000	3 100,00	3 100,00
-----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

D 767 Konstrukce zámečnické 48 832,00

181	K	767640110.R02	M+D trezorových dveří D14 P - dle popisu - komplet roz. 900/1970 mm bezp. tř. I	kus	1,000	37 564,00	37 564,00
-----	---	---------------	---	-----	-------	-----------	-----------

186	K	767648511.R01	Montáž a dodávka ocelového prahu dveře jednokřídlové	kus	1,000	5 634,00	5 634,00
-----	---	---------------	--	-----	-------	----------	----------

187	K	767648511.R02	Montáž a dodávka rámu ocelového pro dveře jednokřídlové	kus	1,000	5 634,00	5 634,00
-----	---	---------------	---	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

101 - Lešení ve výtahové šachtě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			89 854,76
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 854,76	21,00%	18 869,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			108 724,26
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 4a - ZL 4

Soupis: 101 - Lešení ve výtahové šachtě

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							89 854,76
D HSV Práce a dodávky HSV							89 854,76
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							89 854,76
1	K	949421114	Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 30 do 40 m	m	37,170	1 017,00	37 801,89
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/949421114							
2	K	949421213	Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 10 m2 v přes 30 do 40 m za první a ZKD den použití /20 dní x 37,17m = 743,4m/	m	743,400	34,47	25 625,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/949421213							
3	K	949421814	Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 30 do 40 m	m	37,170	711,00	26 427,87
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/949421814							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

103 - Dveře do sprch

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			50 656,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 656,80	21,00%	10 637,93
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	61 294,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 4a - ZL 4

Soupis: 103 - Dveře do sprch

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 656,80

o PSV Práce a dodávky PSV 50 656,80

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 50 656,80

1	K	725244152	Dveře sprchové polorámové skleněné II. 6 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 800 mm	soubor	4,000	12 420,00	49 680,00
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/725244152

23	K	Pol20	Přesun hmot	soubor	1,000	976,80	976,80
----	---	-------	-------------	--------	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

104 - Přizdívka recepce a SDK kastlík

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		7 580,49	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	7 580,49	21,00%	1 591,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 172,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

104 - Přizdívka recepce a SDK kastlík

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 580,49

D HSV Práce a dodávky HSV 7 306,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 790,08

310	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárcí tl 100 mm	m2	2,990	612,00	1 829,88
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346272236				
			VV 1,15*2,6		2,990		
			VV Součet		2,990		

1	K	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárcí tl 200 mm	m2	1,800	1 089,00	1 960,20
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346272266				
			VV 0,6*3 "u vchodu"		1,800		
			VV Součet		1,800		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 193,55

23	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,990	200,22	1 199,32
			VV 0,6*3		1,800		
			VV 0,2*3*2		1,200		
			VV 1,15*2,6		2,990		
			VV Součet		5,990		

24	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,990	287,07	1 719,55
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

28	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	6,000	38,22	229,32
			VV 3*2		6,000		
			VV Součet		6,000		

309	M	55343023	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm	m	6,300	7,20	45,36
			VV 6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		6,300		
			VV Součet		6,300		

D 998 Přesun hmot 323,17

61	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,474	489,74	232,14
			VV 0,592*0,8 "Přepočtené koeficientem množství"		0,474		
			VV Součet		0,474		

62	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,118	771,40	91,03
			VV 0,592*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,118		
			VV Součet		0,118		

D PSV Práce a dodávky PSV 273,69

D 763 Konstrukce suché výstavby 273,69

105	K	763164551	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	0,460	580,00	266,80
			VV 1,15*0,4		0,460		
			VV Součet		0,460		

119	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,006	1 060,00	6,36
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	------

120	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,001	532,00	0,53
			VV 0,006*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,001		
			VV Součet		0,001		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

105 - Poklop 1.PP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				13 042,43
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	13 042,43	21,00%	2 738,91	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		15 781,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

105 - Poklop 1.PP

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 042,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 042,43

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 835,44

1	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	2,000	391,50	783,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953941210

2	M	55241020	poklop pro zadláždění čtvercový rám 850, vstup 700mm, bez ventilace	kus	2,000	5 598,00	11 196,00
---	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------

3	M	56230614	těsnění poklopu pro rozměr 700x700	kus	2,000	342,90	685,80
---	---	----------	------------------------------------	-----	-------	--------	--------

4	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	2,000	85,32	170,64
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/976085311

D 997

Přesun sutě

84,62

31	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	0,072	435,35	31,35
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

WV

0,09*0,8 "Přepočtené koeficientem množství"

0,072

WV

Součet

0,072

32	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,018	718,26	12,93
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

WV

0,09*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"

0,018

WV

Součet

0,018

33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,180	18,13	3,26
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------

WV

0,09*2 "Přepočtené koeficientem množství"

0,180

WV

Součet

0,180

2	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,900	9,18	8,26
---	---	-----------	--	---	-------	------	------

PSC

Poznámka k souboru cen: □
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

WV

10*0,09

0,900

WV

Součet

0,900

34	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,090	120,20	10,82
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

35	K	997013831.R01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,090	200,00	18,00
----	---	---------------	---	---	-------	--------	-------

WV

0,09

0,090

WV

Součet

0,090

D 998

Přesun hmot

122,37

61	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,179	489,74	87,66
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

WV

0,224*0,8 "Přepočtené koeficientem množství"

0,179

WV

Součet

0,179

62	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,045	771,40	34,71
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

WV

0,224*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"

0,045

WV

Součet

0,045

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

106 - Úprava umývárny v 1.PP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				29 626,23
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		29 626,23	21,00%	6 221,51
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		35 847,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

106 - Úprava umývárny v 1.PP

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 626,23

D	D1		Kanalizace				3 590,00
D	D5		Zařizovací předměty				3 590,00
17	K	Pol14	Klozet combi, hluboké splachování, bílá, sedátko barva bílá; ovládací tlačítko pro WC, dvojitinné, rohový ventil, vč.montáže	kus	1,000	3 590,00	3 590,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 372,03
D	1		Zemní práce				815,63
401	K	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,625	762,30	476,44
			Online PSC				
			vv			0,625	
			vv			0,625	
			Součet				
402	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,625	542,70	339,19
			Online PSC				
			vv				
			vv				
			Součet				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				8 157,24
403	K	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,600	572,40	915,84
			Online PSC				
			vv			1,600	
			vv			1,600	
			Součet				
404	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 150 mm	m2	3,600	772,20	2 779,92
			Online PSC				
			vv			3,600	
			vv			3,600	
			Součet				
405	K	346272236	Přizdívká z pórobetonových tvárcí tl 100 mm	m2	7,290	612,00	4 461,48
			Online PSC				
			vv			2,040	
			vv			3,750	
			vv			1,500	
			vv			7,290	
			Součet				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				359,10
29	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,063	5 700,00	359,10
			vv			0,063	
			vv			0,063	
			Součet				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				977,89
4	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	8,400	47,34	397,66
			vv			8,400	
			vv			8,400	
			Součet				
8	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,094	1 226,91	115,33
			vv			0,094	
			vv			0,094	
			Součet				
10	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	1,250	56,44	70,55
			vv			1,250	
			vv			1,250	
			Součet				
13	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	12,308	32,04	394,35
			vv			4,930	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	WV		1,25*1,9 "S53"		2,375			
	WV		1,25*0,9 "S30"		1,125			
	WV		1,4*1,35+1,4*1,42 "S31"		3,878			
	WV		Součet		12,308			
D	997		Přesun sutě				2 522,05	
31	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	1,480	778,18	1 151,71	
	WV		1,85*0,8 "Přepočtené koeficientem množství"		1,480			
	WV		Součet		1,480			
32	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,370	1 283,62	474,94	
	WV		1,85*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,370			
	WV		Součet		0,370			
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,700	32,40	119,88	
	WV		1,85*2 "Přepočtené koeficientem množství"		3,700			
	WV		Součet		3,700			
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,500	9,90	183,15	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</i>					
	WV		10*1,85		18,500			
	WV		Součet		18,500			
34	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,850	120,20	222,37	
35	K	997013831.R01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,850	200,00	370,00	
D	998		Přesun hmot				540,12	
61	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,791	489,74	387,38	
	WV		0,989*0,8 "Přepočtené koeficientem množství"		0,791			
	WV		Součet		0,791			
62	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,198	771,40	152,74	
	WV		0,989*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,198			
	WV		Součet		0,198			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 664,20	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				12 664,20	
406	K	725244152	Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvřítavé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 700 mm	soubor	1,000	12 420,00	12 420,00	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725244152					
407	K	Pol20	Přesun hmot	soubor	1,000	244,20	244,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

107 - Záručně Garáže

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				21 031,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	21 031,25	21,00%	4 416,56	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		25 447,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

107 - Zárubně Garáže

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 21 031,25

o HSV Práce a dodávky HSV 21 031,25

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 627,66

36	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	6,000	278,61	1 671,66
100	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000	2 826,00	8 478,00

vv 3 "D4" 3,000
vv Součet 3,000

101	M	55331438	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	2 826,00	8 478,00
-----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

vv 1+1+1 "D3" 3,000
vv Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 492,06

16	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,200	146,28	1 492,06
vv			0,8*2*3 "D4L, P"		4,800		
vv			0,9*2 "D3L"		1,800		
vv			0,9*2 "D1L"		1,800		
vv			0,9*2 "D5P"		1,800		
vv			Součet		10,200		

D 997 Přesun sutě 802,80

31	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	0,620	778,18	482,47
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

vv 0,775*0,8 "Přepočtené koeficientem množství" 0,620
vv Součet 0,620

32	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,155	1 283,62	198,96
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

vv 0,775*0,2 "Přepočtené koeficientem množství" 0,155
vv Součet 0,155

33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	1,550	32,40	50,22
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

vv 0,775*2 "Přepočtené koeficientem množství" 1,550
vv Součet 1,550

2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,750	9,18	71,15
---	---	-----------	--	---	-------	------	-------

Poznámka k souboru cen: □

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

vv 10*0,775 7,750
vv Součet 7,750

D 998 Přesun hmot 108,73

61	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,159	489,74	77,87
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

vv 0,199*0,8 "Přepočtené koeficientem množství" 0,159
vv Součet 0,159

62	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,040	771,40	30,86
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

vv 0,199*0,2 "Přepočtené koeficientem množství" 0,040
vv Součet 0,040

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

109 - SDK trám 1.PP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				2 386,29
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	2 386,29	21,00%	501,12	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		2 887,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 4a - ZL 4

Soupis: 109 - SDK trám 1.PP

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 386,29
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 386,29
D		763	Konstrukce suché výstavby				2 386,29
108	K	763164668	SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 2xH2DF 15	m2	2,275	1 010,00	2 297,75
	VV		1,3*1,75		2,275		
	VV		Součet		2,275		
119	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,076	1 060,00	80,56
120	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,015	532,00	7,98
	VV		0,076*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		0,015		
	VV		Součet		0,015		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

110 - Podlaha 1.PP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

162 468,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	162 468,52	21,00%	34 118,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

196 586,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

110 - Podlaha 1.PP

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

162 468,52

D HSV Práce a dodávky HSV 1 118,25

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 118,25

32	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	74,550	15,00	1 118,25
	vv		"S10" 5,5+3,3*2+1,55*2+3,05+5,5+0,3+0,3+0,6+0,6		25,550		
	vv		"S55" (2,05+11,7)*2		27,500		
	vv		"S56" (2,1+5,9)*2		16,000		
	vv		"S31" (1,4+1,35)*2		5,500		
	vv		Součet		74,550		

D PSV Práce a dodávky PSV 161 350,27

D 771 Podlahy z dlaždic 161 350,27

193	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	80,415	12,85	1 033,33
194	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	80,415	48,12	3 869,57
1	K	771121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	80,415	36,72	2 952,84
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121015				
	vv		"S10" 17,42		17,420		
	vv		"S10 pod schody" 5,5*(3,3+1,55)		26,675		
	vv		"S55" 22,22		22,220		
	vv		"S56" 12,21		12,210		
	vv		"S31" 1,89		1,890		
	vv		Součet		80,415		
195	K	771151014	Samoniveleční stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	160,830	408,46	65 692,62
	vv		80,415*2		160,830		
	vv		Součet		160,830		
196	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	100,190	117,80	11 802,38
197	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	124,250	88,10	10 946,43
	vv		74,55/0,6		124,250		
	vv		Součet		124,250		
200	K	771574375	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem do 12 ks/m2	m2	80,415	537,80	43 247,19
201	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	88,457	138,60	12 260,14
	vv		80,415*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		88,457		
	vv		Součet		88,457		
202	K	771577124	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	80,415	50,27	4 042,46
203	K	771577125	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	80,415	50,27	4 042,46
205	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	4,965	294,23	1 460,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

112 - Malba chodby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			175 495,36
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 495,36	21,00%	36 854,03
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		212 349,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 4a - ZL 4

Soupis: **112 - Malba chodby**

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

175 495,36

D	PSV		Práce a dodávky PSV				175 495,36
D	783		Dokončovací práce - nátěry				175 495,36
2	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	684,670	69,84	47 817,35
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783813131			
3	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	684,674	175,50	120 160,29
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783817421			
4	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	684,674	10,98	7 517,72
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783897603			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

113 - Bourání zdi ve dvoře

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				27 114,98
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	27 114,98	21,00%	5 694,15	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		32 809,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

113 - Bourání zdi ve dvoře

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 114,98
D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 114,98
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 794,60
1	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	9,753	799,20	7 794,60
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032241				
			VV (1,5+6,2)*0,35*2,5		6,738		
			VV 1,5*1,5*1,34		3,015		
			VV Součet		9,753		
D	997		Přesun sutě				19 320,38
30	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	19,018	577,75	10 987,65
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	361,342	6,15	2 222,25
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509				
			VV 19,018*19 "Přepočtené koeficientem množství		361,342		
			VV Součet		361,342		
34	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	19,018	121,30	2 306,88
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013511				
35	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	19,018	200,00	3 803,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

115 - Odpočty 01.1B SO 01 Stavební

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-83 721,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-83 721,85	21,00%	-17 581,59
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-101 303,44
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

115 - Odpočty 01.1B SO 01 Stavební

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-83 721,85

D PSV

Práce a dodávky PSV

-83 721,85

D 766

Konstrukce truhlářské

-70 723,81

121	K	766416212	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z měkkého dřeva do 1,50 m2	m2	-35,700	235,84	-8 419,49
122	M	60711550.M01	obkladová smrk. deska - palubka tl.18mm, š.121mm	m2	-65,205	235,00	-15 323,18
123	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	-88,250	57,20	-5 047,90
124	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	-0,728	6 190,00	-4 506,32
128	K	766431313	Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	-21,000	262,81	-5 519,01
129	K	766437311	Montáž obložení sloupů a pilířů podkladového roštu	m	-52,500	98,93	-5 193,83
130	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	-0,173	6 190,00	-1 070,87
131	K	766495100	Zhotovení otvorů pro instalační dvířka plochy do 0,90 m2	m2	-3,000	476,52	-1 429,56
132	K	766496100	Ukončení hran obložení dýcháním hran š do 20 mm	m	-81,500	186,00	-15 159,00
133	M	61418203	lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm	m	-89,650	101,00	-9 054,65

D 783

Dokončovací práce - nátěry

-12 998,04

260	K	783101205	Dekoratívni obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	-56,760	9,00	-510,84
263	K	783163101	Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	-56,760	70,00	-3 973,20
264	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	-56,760	70,00	-3 973,20
265	K	783167101	Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	-56,760	80,00	-4 540,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

116 - Nátěr zárubní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		16 364,70	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 364,70	21,00%	3 436,59
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	19 801,29	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 4a - ZL 4

Soupis: **116 - Nátěr zárubní**

Místo: Datum: 03.12.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 364,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 364,70
D	783		Dokončovací práce - nátěry				16 364,70
267	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	60,610	80,00	4 848,80
	W		"zárubně"				
	W		(2*2+0,8)*0,2*(149+42-129)		59,520		
	W		(2*2+1,45)*0,2*(1)		1,090		
	W		Součet		60,610		
268	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	60,610	80,00	4 848,80
269	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	60,610	110,00	6 667,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

117 - SDK ve výtahové šachtě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			4 897,80
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	4 897,80	21,00%	1 028,54
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			5 926,34
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

117 - SDK ve výtahové šachtě

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 897,80

D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 897,80
D	763		Konstrukce suché výstavby				4 897,80
1	K	763121511	SDK stěna předsazená U 39,5 mm profil CD+UD desky 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	8,750	499,50	4 370,63
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121511				
			VV 1,25*0,7*10		8,750		
			VV Součet		8,750		
2	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	8,750	47,16	412,65
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121751				
119	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,098	1 060,00	103,88
120	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,020	532,00	10,64
			VV 0,098*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		0,020		
			VV Součet		0,020		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

118 - Montáž kuchyňských linek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			100 723,32
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 723,32	21,00%	21 151,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	121 875,22
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

118 - Montáž kuchyňských linek

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

100 723,32

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

100 723,32

7	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník / ruční roznesení kuchyňských linek 15ks po 1h, celkem 15h /	hod	15,000	436,18	6 542,70
2	K	HZS2121a	Hodinová zúčtovací sazba truhlář / sestavení 2ks kuchyňských linek - dodávka IKEA v rozmontovaném stavu 2ks po 8h, celkem 16h /	hod	16,000	505,64	8 090,24
5	K	HZS2121b	Hodinová zúčtovací sazba truhlář / montáž spodních skříněk + seřízení nožiček + osazení spodní krycí lišty 15ks sestav po 1,5h, celkem 22,5h /	hod	22,500	505,64	11 376,90
9	M	1.	drobný spojovací materiál /šrouby na spojení skříněk/	kpl	1,000	300,00	300,00
8	K	HZS2121c	Hodinová zúčtovací sazba truhlář / montáž kuchyňské desky + úprava rozměrů na dílně + nové ohranění desky + vyříznutí otvoru pro dřez + montáž krycí lišty pracovní desky 15ks po 2h, celkem 30h /	hod	30,000	505,64	15 169,20
10	M	2.	drobný materiál /šrouby na uchycení kuchyňské linky, hrana, lepidlo/	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
11	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář /montáž horních skříněk na osazovací lištu 15sestav po 1,5h, celkem 22,5h/	hod	22,500	505,64	11 376,90
12	M	3.	drobný materiál /osazovací lišty + speciální hmoždinky do SDK + šrouby na spojení skříněk/	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
3	K	HZS2211a	Hodinová zúčtovací sazba instalatér /osazení dřezu na kuchyňskou desku + napojení sifonu + dopojení do kanalizace 15ks po 1h, celkem 15h/	hod	15,000	563,93	8 458,95
13	M	4.	drobný materiál /mazivo + těsnění + trubka na dopojení do kanalizace + šroubky na uchycení dřezu/	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
6	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér / montáž stojánkové baterie dřezové + vyříznutí otvoru pro baterii do dřezu 15ks po 1,5h, celkem 22,5h /	hod	22,500	563,93	12 688,43
14	M	55143181	baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru s otáčivým ústím dl ramínka 265mm	kus	15,000	1 368,00	20 520,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

119 - Tapety

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

64 457,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 457,45	21,00%	13 536,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

77 993,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 4a - ZL 4

Soupis: **119 - Tapety**

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 457,45

D PSV Práce a dodávky PSV 64 457,45

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 64 457,45

1	K	784511035	Lepení vliesových vzorovaných tapet na stěny v do 3,00 m	m2	130,000	318,60	41 418,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784511035

2	M	62468005	tapeta vliesová hladká	m2	149,500	154,11	23 039,45
---	---	----------	------------------------	----	---------	--------	-----------

VV 130*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 149,500

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

120 - Požární voda

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				6 251,42
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	6 251,42	21,00%		1 312,80
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		7 564,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

120 - Požární voda

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 251,42

D	HSV		Práce a dodávky HSV				116,92
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				58,40
19	K	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	0,018	3 244,25	58,40
	W		1NP				
	W		0,8*0,15*0,15		0,018		
	W		Součet		0,018		
D	997		Přesun sutě				58,52
31	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	0,034	778,18	26,46
	W		0,043*0,8 "Přepočtené koeficientem množství"		0,034		
	W		Součet		0,034		
32	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,009	1 283,62	11,55
	W		0,043*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,009		
	W		Součet		0,009		
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,086	32,40	2,79
	W		0,043*2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,086		
	W		Součet		0,086		
1	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,430	9,18	3,95
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (j prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.				
	W		10*0,043		0,430		
	W		Součet		0,430		
34	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,043	120,20	5,17
35	K	997013831.R01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,043	200,00	8,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 134,50
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				6 134,50
2	K	722130238	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80	m	5,000	1 215,00	6 075,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130238				
12	K	Pol20	Přesun hmot	soubor	1,000	59,50	59,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PCR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

121 - Informační systém

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				150 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	150 500,00	21,00%	31 605,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		182 105,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt: 4a - ZL 4

Soupis: **121 - Informační systém**

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							150 500,00
	D	N00	Informační systém				150 500,00
	D	N01	Informační systém				150 500,00
1	K	R1	Informační systém budovy	kpl	1,000	150 500,00	150 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

122 - Koberec

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH **55 804,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 804,65	21,00%	11 718,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **67 523,63** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

122 - Koberec

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 804,65

D PSV

Práce a dodávky PSV

55 804,65

D 776

Podlahy povlakové

55 804,65

220	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	113,800	105,00	11 949,00
221	M	69751060	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákna 100% PA, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 tl. 5 mm	m2	125,175	350,00	43 811,25
	W		190,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-209,825		
	W		335		335,000		
	W		Součet		125,175		
242	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,222	200,00	44,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

124 - Podlahy 1.PP nátěr

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			74 039,63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 039,63	21,00%	15 548,32
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			89 587,95
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Objekt:

4a - ZL 4

Soupis:

124 - Podlahy 1.PP nátěr

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

74 039,63

D HSV Práce a dodávky HSV 7 427,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 427,96

3	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	64,890	1,74	112,91
11	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	64,890	34,43	2 234,16
	W		"S27" 13,02		13,020		
	W		"S28" 14,26		14,260		
	W		"S32" 12,78		12,780		
	W		"S33a" 6,49		6,490		
	W		"S33b" 5,42		5,420		
	W		"S34" 12,92		12,920		
	W		Součet		64,890		
12	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	324,450	15,66	5 080,89
	W		64,89*5		324,450		
	W		Součet		324,450		

D PSV Práce a dodávky PSV 63 564,79

D 776 Podlahy povlakové 33 223,01

214	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	64,890	10,00	648,90
217	K	776141114	Výrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	64,890	350,00	22 711,50
230	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	79,700	55,00	4 383,50
	W		"S27" (2,9+4,55)*2		14,900		
	W		"S28" (3,2+4,55)*2		15,500		
	W		"S32" (2,9+4,55)*2		14,900		
	W		"S33a S33b" (2,45+2,65)*2+(2+2,65)*2		19,500		
	W		"S34" (2,9+4,55)*2		14,900		
	W		Součet		79,700		
231	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	81,294	65,00	5 284,11
	W		79,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		81,294		
	W		Součet		81,294		
242	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,975	200,00	195,00

D 777 Podlahy lité 6 854,20

246	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	79,700	86,00	6 854,20
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

D 783 Dokončovací práce - nátěry 23 487,58

276	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	64,890	11,96	776,08
277	K	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	64,890	90,00	5 840,10
280	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	64,890	220,00	14 275,80
282	K	783997171	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za provedení barevného nátěru malých ploch	m2	64,890	40,00	2 595,60

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 046,88

289	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	8,000	380,86	3 046,88
-----	---	---------	--	-----	-------	--------	----------