

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: D5 Oprava dálnice v km 124,50-135,35 P, most D5-139..1 a 2 ISPROFIN 500 115 0009	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/4	Číslo ZBV: 13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 - Dálnice D5 v km 135,300 - 136,120		

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost STRABAG - EUROVIA, D5 km 124-136
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.3	-86 532,03	2 155 986,75	2 069 454,72

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13	-86 532,03	2 155 986,75	2 069 454,72

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 13

Věcně příslušný útvar: Ředitelství silnic a dálnic ČR, úsek provozní
 Název stavby: D5 Oprava dálnice v km 124,50-135,35 P, most D5-139..1 a 2
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/4
 Název SO/PS: 101 – Dálnice D5 v km 135,300 – 136,120

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **466 755 036,81 Kč;**
 Celková cena SO/PS dle Smlouvy:
 Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:
 Orientační cena navrhovaných Změn kladných:
 Aktuální orientační smluvní částka: **472 610 249,65 Kč, 101,25 % z Přijaté smluvní částky**

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Při pochůzce před samotnou realizací žlabů CURB KING se zástupcem investora byl posouzen stav stávajících monolitických žlabů. Oproti projektové dokumentaci byla četná poškození a nevyhovující stav žlabů vyhodnocena i v km 135,820-135,947 P + km 135,319-135,658 P + km 135,480-135,605 L + 135,607-135,672 L + 135,757-135,883 L + 135,33-135,457 L – čímž se celková délka výměny žlabů CURB KING navýšila o 762 m – (položky 93530, 11325 a 014102b).

V km 135,730 – 135,920 vlevo byl při úpravě zemních krajnic nalezen betonový blok v délce 190 m, šířce 1,5m a tloušťce 0,3 m. Na kontrolním dnu stavby bylo se zástupcem investora dohodnuto odstranění betonového bloku odfrézováním a provedení nových zemních krajnic – tato skutečnost byla vyčíslena novou položkou 11373 z SO 101 (frézování zjištěného betonového bloku v krajnici) a navýšením položky v rozpočtu 17310 (zřízení nové zemní krajnice v místě odstraněného betonového bloku).

Se zástupcem SSÚD a zástupcem investora stavby byla na základě pochůzky domluvena výměna stávajícího betonového svodidla na přejezdu SDP v km 135,759 za nové betonové svodidlo. Oproti projektové dokumentaci bylo na základě pochůzky konstatováno, že svodidlo vykazuje poškození a začínající degradaci. Tato skutečnost je vyčíslena odpočtem položky 911FC2 stávajícího rozpočtu a připočtením položky 911FC1 z OTSKP.

Při realizaci pokládek asfaltových vrstev došlo k propadu stávající šachty v km 135,749 umístěné ve výjezdovém pásu MÚK Mlýnec. Po odkrytí, šachta vykazovala degradaci a se zástupcem investora byla dohodnuta výměna propadlé šachty odkopáním, výměnou prvků a obetonováním šachty – vyčíslení této změny je v položkách 13173+17511+8941R1+96688R.


JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / ~~NE~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):
Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny.

ZBV je do skupiny 3 zařazena z těchto důvodů:
 Změnu nelze zařadit do skupiny 1 (změna vyhrazená), jelikož nevznikla doměřením ve smyslu § 7 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, ani jí nelze zařadit do skupiny 2 (záměna položek) ve smyslu § 9 citované směrnice. Jedná se o změnu nepředvídatelnou, tudíž je zařazena do skupiny 3 ve smyslu § 10 citované směrnice.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce: 

Podpi

datum: **07. 01. 2022**

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉ

Jméno: 

Podpis:

datum: **14 -02- 2022**

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D5 Oprava dálnice v km 124,50-135,35 P, most D5-139..1 a 2 ISPROFIN 500 115 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 - Dálnice D5 v km 135,300 - 136,120	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/4	Číslo ZBV: 13
---	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost STRABAG - EUROVIA, D5 km 124-136, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při pochůzce před samotnou realizací žlabů CURB KING se zástupcem investora byl posouzen stav stávajících monolitických žlabů. Oproti projektové dokumentaci byl nevyhovující stav a četná poškození žlabů vyhodnocena i v km 135,820-135,947 P + km 135,319-135,658 P + km 135,480-135,605 L +135,607-135,672 L + 135,757-135,883 L +135,33-135,457 L – čímž se celková délka výměny žlabů CURB KING navýšila o 762 m – (položky 93530, 11325 a 014102b).

V km 135,730 – 135,920 vlevo byl při úpravě zemních krajnic nalezen betonový blok v délce 190 m, šířce 1,5m a tloušťce 0,3 m. Na kontrolním dnu stavby bylo se zástupcem investora dohodnuto odstranění betonového bloku odfrézováním a provedení nových zemních krajnic – tato skutečnost byla vyčíslena novou položkou 11373 z SO 101 (frézování zjištěného betonového bloku v krajnici) a navýšením položky v rozpočtu 17310 (zřízení nové zemní krajnice v místě odstraněného betonového bloku).

Se zástupcem SSÚD a zástupcem investora stavby byla na základě pochůzky domluvena výměna stávajícího betonového svodidla na přejezdu SDP v km 135,759 za nové betonové svodidlo. Oproti projektové dokumentaci bylo konstatováno, že svodidlo vykazuje poškození a degradaci. Tato skutečnost je vyčíslena odpočtem položky 911FC2 stávajícího rozpočtu a připočtením položky 911FC1 z OTSKP.

Při realizaci pokládek asfaltových vrstev došlo k propadu stávající šachty v km 135,749 umístěné ve výjezdovém pásu MÚK Mlýnec. Po odkrytí, šachta vykazovala degradaci a se zástupcem investora byla dohodnuta výměna propadlé šachty odkopáním, výměnou prvků a obetonováním šachty – vyčíslení této změny je v položkách 13173+17511+8941R1+96688R.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-86 532,03	2 155 986,75	2 069 454,72

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	3 - 12 - 2021	podpi:
Technický dozor investora	jméno	██████████	datum	3 - 12 - 2021	podpi:
Supervize	jméno	██████████	datum	07. 01. 2022	podpi:
Správce stavby	jméno	██████████	datum	21. 01. 2022	podpi:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZ ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osobn onrávněné iednat imězem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1) jméno ██████████ datum **14 - 02 - 2022**

Zhotovitel jméno ██████████ datum **10. 11. 2021**



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.13

Evidenční číslo a název Stavby: 2-0574-00/30 - D5 - Oprava dálnice km 124,5 - 135,35 P Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 - Dálnice D5 v km 135,300-136,120 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 101 - Dálnice D5 v km 135,300-136,120								Změna soupisu prací (SO/PS) 004 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	17310.	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3										
36	911FC2.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M										
52	93530.	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ	M3										
Nové položky													
56	014102.b.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T										
64	11325.	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU	M3										
65	11373.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH	M3										
59	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I	M3										
60	17511.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT	M3										
62	8941R1.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS										
66	911FC1.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M										
58	96688R.	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS										
Celkem								437 645,77	-86 532,03	2 155 986,75	2 507 100,47	2 069 454,72	472,86

Za Zhotovitel

Za Objednatele:

Datum: 30. 11. 2021

Datum:

07. 01. 2022

12