LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	POVRCHY A ÚPRAVY PODLAHA	Č. PODL	STĚNY	STROPY	S.V.[m]	POZNÁMKA
1.01	ZÁDVEŘÍ 1	3,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 1	ŠTUK+ 3xMALBA	CEMENTOTŘÍS. DES.	+2,550	
1.02	KAVÁRNA	167,50	KAUČUK	PDL 1	ŠTUK+ 3xMALBA	BEZ ÚPRAV	+4,085	
1.03	ZASEDACÍ MÍSTNOST 1	93,91	PVC	PDL 1	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+4,085	SOKL PVC V. 60mm
1.04	PŘEDSÍŇ WC DÁMY	2,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.05	WC DÁMY	7,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.06	WC PÁNI	7,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.07	SPRCHA	2,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.08	PŘEDSÍŇ WC PÁNI	2,31	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.09	TECHNICKÁ MÍSTNOST 1	14,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL KERAMICKÝ V. 60mm
1.10	KANCELÁŘ 1	12,67	PVC–ANTISTATICKÉ	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC–ANTIST. V. 60mm
1.11	SKLAD 1	5,34	PVC–ANTISTATICKÉ	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC–ANTIST. V. 60mm
1.12	SKLAD 2	5,15	PVC–ANTISTATICKÉ	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC–ANTIST. V. 60mm
1.13	KANCELÁŘ 2	26,31	PVC–ANTISTATICKÉ	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC–ANTIST. V. 60mm
1.14	KANCELÁŘ 3	27,38	PVC–ANTISTATICKÉ	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC–ANTIST. V. 60mm
1.15	LABORATOŘ 1	57,58	PVC–ANTISTATICKÉ	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC–ANTIST. V. 60mm
1.16	LABORATOŘ 2	57,74	PVC–ANTISTATICKÉ	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC–ANTIST. V. 60mm
1.17	KANCELÁŘ 4	23,93	PVC	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC V. 60mm
1.18	KANCELÁŘ 5	18,11	PVC	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC V. 60mm
1.19+1.20	KANCELÁŘ 6	44,29	PVC–ANTISTATICKÉ	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC–ANTIST. V. 60mm
1.21	KANCELÁŘ 7	26,68	PVC	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC V. 60mm
1.22	CHODBA 1	70,07	KAUČUK	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL KAUČUK V. 60mm
1.23	CHODBA 2	30,11	KAUČUK	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL KAUČUK V. 60mm
1.24	KANCELÁŘ 8	23,49	PVC	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC V. 60mm
1.25	KANCELÁŘ 9	16,97	PVC	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC V. 60mm
1.26	KANCELÁŘ 10	22,55	PVC	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC V. 60mm
1.27	ADMINISTRATIVA	13,39	PVC	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC V. 60mm
1.28	HALA	80,34	KAUČUK	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL KAUČUK V. 60mm
1.29	ZÁDVEŘÍ 2	7,27	KAUČUK	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL KAUČUK V. 60mm
1.30	ZÁVĚTŘÍ 1	7,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	CEMENTOTŘÍS. DES.	+2,300	
1.31	ZÁZEMÍ KAVÁRNA	2,57	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL KERAMICKÝ V. 60mm
1.32	WC KAVÁRNA	2,98	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.33	SPRCHA KAVÁRNA	1,19	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.34	KUCHYŇ KAVÁRNA	11,46	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.35	SKLAD KAVÁRNA	6,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL KERAMICKÝ V. 60mm
1.36	ŠATNA 1	5,11	PVC	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC V. 60mm
1.37	ŠATNA 2	5,52	PVC	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC V. 60mm
1.38	ZASEDACÍ MÍSTNOST 2	17,93	PVC	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC V. 60mm
1.39	KANCELÁŘ 11	12,27	PVC	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC V. 60mm
1.40	KANCELÁŘ 12	28,42	PVC	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC V. 60mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	POVRCHY A ÚPRAVY PODLAHA	Č. PODL	STĚNY	STROPY	S.V.[m]	POZNÁMKA
1.41	KANCELÁŘ 13	21,58	PVC	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC V. 60mm
1.42	KANCELÁŘ 14	23,89	PVC	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC V. 60mm
1.43	CHODBA 3	23,37	KAUČUK	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL KAUČUK V. 60mm
1.44	TECHNICKÁ MÍSTNOST 2	8,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL KERAMICKÝ V. 60mm
1.45	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1	1,63	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.46	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2	3,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.47	WC	2,09	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.48	WC PÁNI 2	7,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.49	WC DÁMY 2	8,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.50	PŘEDSÍŇ WC DÁMY 2	3,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 1	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.51	PŘEDSÍŇ WC PÁNI 2	3,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 1	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.52	WC INVALIDA	3,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 1	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.53	CHODBA 4	11,04	KAUČUK	PDL 1	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL KERAMICKÝ V. 60mm
1.54	KOLÁRNA	15,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 1	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL KERAMICKÝ V. 60mm
1.55	ŠATNA	7,07	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 1	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL KERAMICKÝ V. 60mm
1.56	PŘEDSÍŇ SPRCHA	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 1	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.57	SPRCHA	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 1	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.58	WC PÁNI	6,61	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.59	PŘEDSÍŇ WC PÁNI 3	2,53	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.60	SKLAD	2,92	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.61	PŘEDSÍŇ WC DÁMY 3	2,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.62	WC DÁMY 3	7,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,600	KER. OBKLAD DO V. 2100mm
1.63	TECHNICKÁ MÍSTNOST 3	5,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL KERAMICKÝ V. 60mm
1.64	KUCHYŇ	7,77	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	KER. OBKLAD 900–1600mm
1.65	KANCELÁŘ 15	40,45	PVC	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC V. 60mm
1.66	KANCELÁŘ 16	12,90	PVC–ANTISTATICKÉ	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC–ANTIST. V. 60mm
1.67	KANCELÁŘ 17	26,60	PVC–ANTISTATICKÉ	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC–ANTIST. V. 60mm
1.68	KANCELÁŘ 18	57,93	PVC–ANTISTATICKÉ	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC–ANTIST. V. 60mm
1.69	KANCELÁŘ 19	57,22	PVC–ANTISTATICKÉ	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC–ANTIST. V. 60mm
1.70	IT CENTRUM	11,24	PVC–ANTISTATICKÉ	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC–ANTIST. V. 60mm
1.71	KANCELÁŘ 20	14,27	PVC–ANTISTATICKÉ	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC–ANTIST. V. 60mm
1.72	KANCELÁŘ 21	13,38	PVC–ANTISTATICKÉ	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC–ANTIST. V. 60mm
1.73	CHODBA 5	22,05	KAUČUK	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC–ANTIST. V. 60mm
1.74	KANCELÁŘ 22	23,73	PVC	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC V. 60mm
1.75	KANCELÁŘ 23	17,13	PVC	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC V. 60mm
1.76	KANCELÁŘ 24	17,90	PVC	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC V. 60mm
1.77	CHODBA 6	51,61	KAUČUK	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL KAUČUK V. 60mm
1.78	KANCELÁŘ 25	13,00	PVC	PDL 2	ŠTUK+ 3xMALBA	SDK+3xMALBA	+2,800	SOKL PVC V. 60mm



±0,000=357,21 m.n.m

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH

investor: BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným
Riegrova 206/1
Vnitřní Město, 30100 Plzeň

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU TESLOVA 1
Teslova 1120/1
301 00 Plzeň

general. projektant: dotegg architekti s.r.o. www.dotegg.cz
Stupkova 1440/9 frantisek@dotegg.cz
170 00 Praha 7

zpracovatel: AFAIA s.r.o.
Na Zámecké 1518/9
140 00 Praha 4
Ing. Petr Lorenz, CSc.

stupeň PD: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY			
formát: 7xA2	datum: 12/2021	měřítko: 1:75	číslo výkresu 1
výkres: PŮDORYS 1.NP			paré: