

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**LC Česká**

KSO:

Místo: r. Kuřim k.ú Česká

CC-CZ:

Datum: 2.2.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Firma Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

IČ:

653 44 804

DIČ: XXXXXXXXXX

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**88 360,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 360,77	21,00%	18 555,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**106 916,53**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**LC Česká**

Místo: r. Kuřim k.ú Česká

Datum: 2.2.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Firma Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****88 360,77**

D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>88 360,77</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>8 337,50</b>
7	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	20,000	62,50	1 250,00
PP			Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny				
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	525,000	13,50	7 087,50
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
VV			150*3,5		525,000		
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>67 200,00</b>
2	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 150 mm	m2	200,000	147,00	29 400,00
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
VV			použitá frakce 0-63 mm				
VV			kolejově				
VV			100*2		200,000		
3	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	20,000	1 890,00	37 800,00
PP			Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu				
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>8 884,00</b>
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	60,000	71,90	4 314,00
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
VV			30		30,000		
VV			horní vodoteč				
VV			15+15		30,000		
VV			Součet		60,000		
5	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	100,000	45,70	4 570,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>3 939,27</b>
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	60,511	65,10	3 939,27
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				