

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Masarykova obchodní akademie, Pražská 1222, Rakovník - Oprava vstupní stříšky

Objekt:

Objednatel: MOA-Rakovník

Zhotovitel: DANEKER, spol. s r. o.

Místo: Rakovník

Zpracoval: Ing. Petr Dalibor

Datum: 05.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				65 444,00
6			Úpravy povrchu, podlahy, osazení				38 846,10
1	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou 8*6	m2	48,000	23,60	1 132,80
					48,000		
2	011	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (0,5*2+8)*(0,5+2,2)	m2	24,300	189,00	4 592,70
					24,300		
3	014	621325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 30% "oprava stropu od zatékání" (0,5*2+8)*(0,5+2,2)	m2	24,300	127,00	3 086,10
					24,300		
4	011	621521001	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	24,300	219,00	5 321,70
5	014	622325209	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100% "oprava nad novým oplechováním zdi" 8*0,5	m2	4,000	393,00	1 572,00
					4,000		
6	011	632450135	Vyrovnávací balkonový potěr Weber bat tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	48,000	449,00	21 552,00
7	014	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	48,000	33,10	1 588,80
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				20 832,00
8	011	633811112	Broušení nerovnosti starých betonových podlah do 2 mm	m2	48,000	326,00	15 648,00
9	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m (8+6+6)*4	m2	80,000	35,00	2 800,00
					80,000		
10	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 80 * 5	m2	400,000	1,72	688,00
					400,000		
11	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	80,000	21,20	1 696,00
997			Přesun sutě				2 170,82
12	013	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,780	840,00	655,20
13	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,780	223,00	173,94
14	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,780	10,10	7,88
15	013	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovně)	t	0,780	1 710,00	1 333,80
998			Přesun hmot				3 595,08
16	011	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	2 833	942,00	2 668,69

17	011	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	2,833	327,00	926,39
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

106 806,06

712 Povlakové krytiny

55 376,89

18	712	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé 8*6	m2	48,000	38,70	1 857,60
					48,000		
19	712	712363103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB 58*4	kus	232,000	18,20	4 222,40
					232,000		
20	590	590513240	hmoždinka talířová EJOT s ocelovým trmem TID-T 8/60 x 75 232 * 1,05	kus	243,600	5,90	1 437,24
					243,600		
21	712	712363118	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování průstupů pravouhých	kus	2,000	561,00	1 122,00
22	562	562311190	vtok střešní s vodorovným odtokem DN 75/110	kus	2,000	2 217,20	4 434,40
23	712	712363122	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navažením izolačních tvarovek	kus	12,000	27,50	330,00
24	283	283220700	roh vnitřní ALKORPLAN pro střešní fólie mPVC	kus	4,000	49,90	199,60
25	283	2832207101	roh vnější ALKORPLAN -vlnovec pro střešní fólie mPVC	kus	8,000	52,00	416,00
26	712	712363313	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	28,000	168,00	4 704,00
27	553	553445150	plech VIPLANYL, vnitřní koutová lišta rozvinutá šířka 100 mm	kus	14,000	104,00	1 456,00
28	553	553445140	plech VIPLANYL, vnější koutová lišta rozvinutá šířka 100 mm	kus	14,000	104,00	1 456,00
29	712	7123633141	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 250 mm (8+6)*2 28/2	kus	14,000	362,00	5 068,00
					28,000		
					14,000		
30	553	553445131	plech VIPLANYL, stěnová lišta vyhnutá rozvinutá šířka 250 mm	kus	14,000	326,60	4 572,40
31	712	712363401	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18m (1+8)*(6+1) 63-4-28	m2	31,000	105,00	3 255,00
					63,000		
					31,000		
32	712	712363402	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18m (8+6)*2	m2	28,000	141,00	3 948,00
					28,000		
33	712	712363501	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	4,000	156,00	624,00
34	283	283220412	fólie střešní mPVC ke kotvení Monarplan 1,5mm 63 * 1,2	m2	75,600	127,60	9 646,56
					75,600		
35	283	283220730	zálivka AP šedá 900 g pro střešní fólie mPVC	kus	1,000	598,30	598,30
36	283	283220751	Tmel Wurth K+D	kus	4,000	202,10	808,40
37	712	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	63,000	30,40	1 915,20
38	693	693110410	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300 g/m2, šíře 300 cm 63 * 1,1	m2	69,300	23,30	1 614,69
					69,300		
39	712	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	536,858	3,15	1 691,10

764 Konstrukce klempířské

51 429,17

40	764	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti (8+6*2)*2	m	40,000	110,00	4 400,00
					40,000		
41	764	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8,000	31,40	251,20

42	764	764234407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	20,000	1 180,00	23 600,00
6+8+6					20,000		
43	764	764235446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Cu plechu rš přes 400 mm	kus	4,000	187,00	748,00
44	764	764531464	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Cu plechu 220x220x300 mm průměr svodu 100 mm	kus	2,000	3 340,00	6 680,00
45	764	764538403	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu o straně 120 mm	m	8,000	1 870,00	14 960,00
2*4					8,000		
46	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	506,392	1,56	789,97

Celkem

172 250,06

