

Položkový rozpočet k Dodatku č. 1 k SOD

Stavba :		PANENSKÉ BŘEŽANY							
Objekt :		HORNÍ ZÁMEK							
		Velká koupelna							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	vícepráce	méněpráce	
		PRÁCE HSV							
1	R	Očištění plochy zdíva po odbouraných omítkách, odstranění ostatních částí nesoudržných omítek	m2	31,52					
2	R	Přesun vybouraných hmot	t	0,80					
3	R	Odvoz sutí na skládku, skládkovné	t	0,80					
4	R	Pojízdné lešení	kpl	1,00					
5	R	Elektro rozvody včetně zapojení a komponentů	kpl	1,00					
6		Stropní světlo v bočních prostorech (WC, komora)	ks	2,00					
7		Liniové světlo dle rozhodnutí NPÚ	ks	3,00					
8	R	Zakrytí stávajících prvků, ochrana proti poškození (vstupní dveře, okno, mramorový obklad, zárubně apod.)	kpl	1,00					
9	R	Dokončení vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům	kpl	1,00					
10	R	Plentování stěn, vyrovnání povrchu- odhad	m2	6,00					
11		Vyrovnání podlahy nivelační stěrkou, oprava prasklin	m2	13,95					
12		Vybourání betonové podlahy na VSŽ plech	m2	13,95					
13		Přesun vybouraných hmot	t	1,33					
14		Odvoz sutí na skládku, skládkovné	t	1,33					
15		Nové betonová podlaha vyztužená sítí KARI	m2	13,95					
16		Vyrovnání pod mramor samonivelační stěrkou	m2	13,95					
17		Dozdění příčka YTONG nika umyvadlo, včetně lepidla a vyztužné sítky a provázání do stěny	m2	0,77					
18		Vyspravení trhliny příčky v přístavku WC	bm	2,00					
19		Dozdění předstěna YTONG v přístavku WC- včetně povrchové úprav -lepidlo s vyztužnou sítkou, včetně provázání do stěny	m2	2,70					
20	R	Položení nové podlahy (předpoklad teraco)	m2	13,95					
21		Položení nové podlahy							
22		desky dle vzorku a spárořezu, vč. zhotovení šablon	m2	14,40					
23		pokládky, vč. dopravy a manipulace	m2	14,40					
24	R	Doplnění vápenných omítek tl. 2-5 cm	m2	39,52					
25	R	Štuková omítka (sádrová) na doplněnou omítku, včetně doplnění štukových prvků	m2	39,52					
26	R	Bourání dlažby v přístavku šatny	m2	0,70					
27	R	Doplnění betonové mazaniny v přístavku šatny	m3	0,10					
28	R	Dodávka, osazení a připojení topného panelu (cena dle výběru radiátoru)	ks	1,00					
29	R	Vyspravení trhliny příčky v přístavku šatny	m	3,80					
30	R	Výroba a osazení vnitřních dveří do přístěnků	ks	2,00					
31	R	Doplnění omítek stropů na rákos v přístavkách	m2	2,40					
32		Podhled SDK zavěšený na CD 1xdeska RB 12,5	m2	2,40					
33		Fabion stropu šatna + přístavek	bm	8,00					
34		Vnitřní nátěr 2x	m2	69,92					
35	R	Konstrukce pro zavěšení lustru, provedení zákrytové hlavice	ks	1,00					
36		Úprava - prodloužení přízdušnění kanalizační stoupačky	ks	1,00					
37		Oprava heraklitového podhledu nad nikou	m2	1,45					
		RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE							
38	R	Doplňující průzkum omítek a dřevěných prvků (okno, dveřní zárubně) /3 paré	kpl	1,00					
39	R	Prováděcí dokumentace	kpl	1,00					
4	R	Dokumentace stávajících prvků	kpl	1,00					
41	R	Restaurátní oprava vnitřních zárubní přístěnků	ks	2,00					
42	R	Restaurátní oprava dochovaných stěn a stropů	m2	38,40					
43	R	Restaurátní oprava mramorového obložení	m2	3,24					
44	R	Restaurátní oprava mramorového obložení parapetu	m2	0,85					
45		Dodávka obkladů 15x15 do šatny a WC	m2	17,00					
46		Montáž obkladů	m2	14,72					
47	R	Restaurátní oprava oken, oprava zděné špalety, výměna nepůvodních pantů za historizující analogické	ks	1,00					
48	R	Restaurátní oprava dřevěných prosklených vitryn u okna	ks	2,00					
		ZARÍZENÍ INTERIÉRU, M							
49	R	Dodávka a osazení lustru	ks	1,00					
50	R	Nová dobová umyvadla	kpl	1,00					
51	R	Umyvadlové baterie včetně osazení	ks	2,00					
52	R	Vana, dodávka (dle objednatele) včetně osazení a sprovoznění	ks	1,00					
53	R	Vanová baterie, dodávka včetně osazení	ks	1,00					
54	R	WC mísa (dodávka dle objednatele), včetně osazení	ks	1,00					
55	R	Bidet (dodávka dle objednatele), včetně osazení	ks	1,00					
56		Nádržka na WC včetně osazení	ks	1,00					
57		Zrcadlo nad umyvadlem s poličkami, dle výkresu prvek D1	ks	1,00					
58		Trojdielná zrcadlová skříň, dle výkresu prvek T3	ks	1,00					

Položkový rozpočet k Dodatku č. 1 k SOD

Stavba :		PANENSKÉ BŘEŽANY						
Objekt :		HORNÍ ZÁMEK						
Velká koupelna								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	vícepráce	méněpráce
59		Zrcadla do trojdielné skříně	ks	3,00				
60	R	Dokumentace skutečného provedení /3pare	kpl	1,00				
61	R	Závěrečná restaurátorská zpráva /3pare	kpl	1,00				
62	R	Úklid po skončení prací včetně provádění úklidu průběžného	kpl	1,00				
63	R	Doplnění oválné stropní větrací mřížky	ks	1,00				
Celkem za		PRÁCE HSV					0,00	0,00
Navýšení						168 511,00		