

ZMĚNOVÝ LIST Č.

049

Akce:	PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4	Datum:	20.01.2022
Evidenční značka:			
Zpracoval:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednavatel:	Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6		
Týká se SO, PS:	Stavební část		
Odkaz na jiné dokumenty:	-		

ZMĚNA: **Výkladce - doplnění vrstvy po odstranění azbestu (EPS+SDK), podhledy**

POPIS ZMĚNY: Změnový list obsahuje vícepráce stavebních prací navazujících na změnový list č. 012 - Odstranění a stabilizace materiálu s obsahem azbestu.
Pro odstranění azbestu je nutné provést demontáže části přilehlých podhledů. Jako výplň do nadpraží výkladců budou použity desky XPS a SDK.

Přílohy ZL: Cenová kalkulace změny
1 Výpočet množství EPS, SDK

Důvod ke změně:	záměrem objednatele	změnou v PD	požadavkem dodavatele	jiná okolnost (viz poznámka)
-----------------	---------------------	-------------	-----------------------	------------------------------


Poznámka:

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

Změna ceny díla:	Změna sjednané lhůty dokončení díla:
116 568,91 Kč bez DPH	_____ kalendářních dnů
DPH 24 479,47 Kč	Nový termín dokončení :
141 048,38 Kč vč. DPH	_____

POTVRZENÍ ZMĚNY


Za dodavatele :



Jméno:

Dne : 20.1.2022

Za objednatele



Jméno:

Dne : 20.1.2022

Genová kalkulace změny

049

Výkladce - doplnění vrstvy po odstranění azbestu (EPS+SDK), podhledy

PČ	Typ	Kód	Název rozpočtové položky	M. J.	Množství	jednotková cena v Kč	Cena v Kč	Poznámka	pol. s VRN
			PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4"						
			Doplnění vrstvy do nadpraží výkladců						
1		R 763164	Montáž vrstvy do nadpraží výkladců - XPS tl. 50 mm	m2					
2		28376417	Dodávka - deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2					
3			prořez 15%						
4		949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2					
5			délka 106,2 * 0.8 m						
6									
7			Kazetové podhledy - bývalá restaurace						
8		763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2					
9			délka 6 bm x šířka: 1,0 m						
10			délka 7,2 x šířka 1,0 m						
11		763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2					
12		949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2					
13									
14									
15			Sádrokartonové konstrukce						
16		VLK1	Provedení sádrokartoné výpině do nadpraží výkladců, desky SDK A tl 12,5mm, pomocný materiál, malba	m2					
17		VLK2	Provedení sádrokartoného podhledu v pásu do rozvinuté šířky 0,35 m, desky SDK A tl 12,5mm, profily pro stropní konstrukce, pomocný materiál, penetrace, malba, napojení na jiný druh podhledu vč. demontáží stávajících konstrukcí, přemístění odpadu a jeho likvidace, úklidové práce	m					
18		VLK3	Provedení sádrokartoného čela v pásu do rozvinuté šířky 0,15m, desky SDK A tl 12,5mm, profily pro stropní konstrukce pomocný materiál, povrchová úprava, penetrace, malba	m					
19		949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2					
20									
21									
22									
23			Celkem bez VRN						
24									
25			mezisoučet ZRN = základna pro VRN						
26									
27			Vedlejší rozpočtové náklady						
28		03	Zařízení staveniště	%					
29		04	Inženýrská činnost	%					
30		06	Územní vlivy	%					
31		07	Provozní vlivy	%					
32		09	Ostatní náklady	%					
			Celkem bez DPH				116 568,91		

Navrhovaná změna ceny díla prací bez DPH
 DPH 21% z navrhované změny ceny díla
 Navrhovaná změna ceny díla prací vč. DPH

116 568,91
 21% 24 479,47
 141 048,38

Fasáda	Nadpraží oken demontáž	Nadpraží výkladce demontáž	Nadpraží výkladce stabil. int., ext.	Nadpraží výkladce - stabilizace ext.	

	šířka	výška	ks	plocha
XPS - bez demont azbestu				
Výkladec 47				
Výkladec 48				
<hr/>				
Celkem				
SDK - výplň výkladců				
Výkladec 47				
Výkladec 48				
Výkladec 46				
Výkladec 90				
Výkladec 167				
Výkladec 110				
Výkladec 111				
<hr/>				
Celkem				
SDK - PODHLED + ČEL				
Výkladec 100				
Výkladec 101				
Výkladec 102				
Výkladec 103				
Výkladec 104				
<hr/>				
Celkem				
SDK desky				