

## ZMĚNOVÝ LIST Č.

051

Akce:	PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4	Datum:	04.11.2021
Evidenční značka:			
Zpracoval:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednavatel:	Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6		
Týká se SO, PS:	Stavební část		
Odkaz na jiné dokumenty:	-		

ZMĚNA: Střecha - odvodnění před oknem 078

POPIS ZMĚNY: Dle požadavku objednatele bude provedeno odvodnění prohlubně na střeše před oknem č. 078 připojením do svislého svodu v místnosti skladu - schema viz příloha č. 1.  
Vícepráce projednána na KD - bod 3.22

Přílohy ZL: Cenová kalkulace změny  
1 Schema + výpočet  
2 Zápis z KD

Důvod ke změně:	záměrem objednatele	změnou v PD	požadavkem dodavatele	jiná okolnost (viz poznámka)
-----------------	---------------------	-------------	-----------------------	------------------------------

Poznámka:

## NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

Změna ceny díla:

46 239,10 Kč bez DPH  
DPH 9 710,21 Kč  
55 949,31 Kč vč. DPH

Změna sjednané lhůty dokončení díla:

\_\_\_\_\_ kalendářních dnů  
Nový termín dokončení :  
\_\_\_\_\_

## POTVRZENÍ ZMĚNY

Za dodavatele :

Jméno:  
Dne:

Za objednatele

Jméno:  
Dne :

A. 12. 2022

Cenová kalkulace změny  
Střecha - odvodnění před oknem 078

051

Kód	Název rozpočtové položky	M.J.	Množství	J.cena dle SOD	J.cena dle ÚRS	MIN z jednotkových cen v Kč	Cena v Kč	Poznámka	po s VRN
	<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>								
721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	bm						URS	VRN
721233111	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 75	KS						URS	VRN
721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	KS						URS	VRN
VLK	Připojení na stávající odpadní potrubí	kpl						VLK	-
	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								
977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stavebních materiálů <i>2 x 0,25 m, prostupy stěnou</i>	m						URS	VRN
977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stavebních materiálů <i>1 x 0,25 m, prostup střechou</i>	m						URS	VRN
962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3 <i>(0,7+0,3) x 1,5 x 0,15</i>	m3						URS	VRN
978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % <i>(0,5+0,45+0,45) x 1,5</i>	m2						URS	VRN
VLK	Úvedení šachty do původního stavu - sádkartonové opláštění šachty v 2,4 m x 0,73m x 0,4m, zapravení prostupu, výmalba, přesun hmot, úklid	kpl						VLK	-
	<b>Přesun sutě</b>								
997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t						URS	VRN
997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t						URS	VRN
997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t						URS	VRN
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t						URS	-
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t						URS	-
	<b>Celkem</b>								
	mezisoučet ZRN = základna pro VRN								
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>								
03	Zařízení staveniště	%							
04	Inženýrská činnost	%							
06	Územní vlivy	%							
07	Provozní vlivy	%							
09	Ostatní náklady	%							
	<b>Celkem bez DPH</b>						<b>46 239</b>		

Navrhovaná změna ceny díla prací bez DPH  
DPH 21% z navrhované změny ceny díla  
Navrhovaná změna ceny díla prací vč. DPH

46 239,10  
21% 9 710,21  
65 949,31

délky od napojení na šachtu

1 m

6 m

6 m

1 m

1 m


1 m

2,5 m

2,5 m

0,5 m

21,5 m



3.22 Stavba provede kontrolu vpustí a jejich napojení na stávající stoupačky, fotodokumentace. Průběžně probíhá. Projektant připraví návrh na odvodnění střechy bez chrliče vody! Ostatní trvá. Podklady – návrh – řešení odvodnění střechy lze předložit ve zjednodušené výkresové verzi. TRVÁ Předáno, zadavatel se vyjádří. Zadavatel souhlasí s vedením trasy svodu. Stavba připraví ZL. Zakrytí trasy v prostoru chodby bude řešeno v rámci II. etapy. TRVÁ Zhotovitel zajistí do konce září 2021 potrubí pro odvodnění části střechy D70 vč. napojení do stoupačky v prostoru skladu, 1. NP. TRVÁ, práce budou zahájeny příští týden.