

## **LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍD VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2022 - 2026**

### Soupis prací

p.č.	číslo NS	název NS	m.j.	popis obsahu a pracovního postupu při provádění NS (položkové ceny budou dodavatelem stanoveny vč. dodání příslušného materiálu, např. svislé dopravní značení, posypový materiál apod., pokud není v popisu NS výkazu výměr uvedeno jinak)	jednotková cena		
					Kč bez DPH	21 % DPH	Kč včetně DPH
1	11110	Posyp vozovek inertním materiálem	km	Toto NS obsahuje posyp vozovek zařazených do inertně udržovaných úseků s průměrnou gramáží 150-200 g/m2 při posypu průměrné šířky 3,0 m vozovky.	322,00	67,62	389,62
2	11140	Posyp vozovek inertním materiálem s odstraňováním sněhu předsazenou radlicí	km	Toto NS obsahuje posyp vozovek zařazených do inertně udržovaných úseků s průměrnou gramáží 150-200 g/m2 při posypu průměrné šířky 3,0 m vozovky a současném odstraňování sněhu předsazenou radlicí.	372,00	78,12	450,12
3	11230	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním	km	Toto NS obsahuje posyp vozovek zařazených do chemicky udržovaných úseků s průměrnou gramáží 10 - 40 g/m2 při posypu průměrné šířky 3,0 m vozovky.	421,00	88,41	509,41
4	11240	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním a odstraňováním sněhu předsazenou radlicí	km	Toto NS obsahuje posyp vozovek zařazených do chemicky udržovaných úseků s průměrnou gramáží 10 - 40 g/m2 při posypu průměrné šířky 3,0 m vozovky a současném odstraňování sněhu předsazenou radlicí.	456,00	95,76	551,76
5	11810	Kontrolní jízda osobním automobilem	km	Toto NS bude fakturováno při vykonávání kontrolní jízdy osobním automobilem na silniční síti, která bude sloužit ke zlepšení a k zefektivnění řízení zimní služby.	20,00	4,20	24,20
6	11820	Jízdy sypačem k výkonu, nakládky, do domácí pohotovosti	km	Toto NS bude obsahují jízdu sypače k výkonu, nakládky nebo do domácí pohotovosti.	94,00	19,74	113,74
7	12110	Odstranění sněhu předsazenou radlicí	km	Toto NS obsahuje odstraňování sněhu sypačem předsazenou radlicí.	135,00	28,35	163,35
8	12120	Odstranění sněhu traktorovou radlicí	hod	Toto NS obsahuje odstranění sněhu traktorovou radlicí.	1 250,00	262,50	1 512,50
9	12210	Odstranění sněhu frézou	hod	Toto NS obsahuje odstranění nadbytečné vrstvy sněhu z vozovky frézami a bude fakturováno od začátku každého jednotlivého měsíce v zimním období při výkonech frézy v motohodinách.	1 477,00	310,17	1 787,17
10	12220	Odstranění sněhu ledořezem	m2	Toto NS obsahuje mechanické rozpojení zajetých sněhových a ledových vrstev ledořezem a bude fakturováno od začátku každého jednotlivého měsíce v zimním období při výkonech ledořezu.	1,20	0,25	1,45
11	12410	Odklizení sněhu nakladačem	hod	Toto NS obsahuje odstranění nadbytečné vrstvy sněhu z vozovky pomocí nakladačů a bude fakturováno od začátku každého jednotlivého měsíce v zimním období při výkonech nakladačů v motohodinách.	1 189,00	249,69	1 438,69
12	12411	Odklizení sněhu na chodnicích mostních objektů	hod	Toto NS obsahuje odstranění nadbytečné vrstvy sněhu z chodníků mostních objektů pomocí nakladačů a bude fakturováno od začátku každého jednotlivého měsíce v zimním období při výkonech nakladačů v motohodinách.	396,00	83,16	479,16
13	12412	Odvoz nadbytečného množství sněhu ze silnice	m3	Toto NS obsahuje odvoz nadbytečné vrstvy sněhu z vozovky pomocí nákladních vozidel na nejbližší skládku. Bude fakturováno od začátku každého jednotlivého měsíce v zimním období při výkonech nákladních vozidel v m3.	118,00	24,78	142,78
14	13410	Dispečerská služba	hod	V tomto NS bude fakturována dispečerská služba. V tomto NS jsou zahrnuti všichni pracovníci potřební k zajišťování zpravodajské služby, k zajištění zimní údržby spravované silniční sítě. Činnosti musí být zajištěny v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb. v platném znění.	699,00	146,79	845,79
15	13420	Pohotovost pracovníků na pracovišti	hod	V tomto NS bude fakturována pohotovost pracovníků. V tomto NS jsou zahrnuti všichni pracovníci potřební k zajištění zimní údržby spravované silniční sítě. Činnosti musí být zajištěny v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb. v platném znění.	230,00	48,30	278,30
16	13430	Pohotovost pracovníků domácí	hod	V tomto NS bude fakturována pohotovost domácí. V tomto NS jsou zahrnuti všichni pracovníci potřební k zajištění zimní údržby spravované silniční sítě. Činnosti musí být zajištěny v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb. v platném znění.	99,00	20,79	119,79
17	16111	Operační plán zimní údržby silnic	soubor	Jedná se o přípravu operačních plánů zimní údržby silnic. Toto NS bude fakturováno 1x ročně před zahájením zimní sezóny do 30.9. každého kalendářního roku.	900 000,00	189 000,00	1 089 000,00

## LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍD VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2022 - 2026

### Soupis prací

p.č.	číslo NS	název NS	m.j.	popis obsahu a pracovního postupu při provádění NS (položkové ceny budou dodavatelem stanoveny vč. dodání příslušného materiálu, např. svislé dopravní značení, posypový materiál apod., pokud není v popisu NS výkazu výměr uvedeno jinak)	jednotková cena		
					Kč bez DPH	21 % DPH	Kč včetně DPH
18	16210	Sněhové zábrany	bm	Toto NS obsahuje postavení zábran na úsecích silnic podle požadavku zadavatele do 30.11. každého roku, jejich odstranění do 30.4. a odvoz na střediska. V případě potřeby zajistí zhotovitel projednání jejich umístění s vlastníky pozemků. Fakturace proběhne na začátku každého zimního období.	175,00	36,75	211,75
19	16310	Sněhové tyče	ks	Toto NS bude fakturováno jednou za sezónu při instalaci sněhových tyčí do 30.11. v každém roce včetně ceny za jejich odstranění a svoz na střediska.	270,00	56,70	326,70
20	20111	Čištění vozovek strojně samosběrem	km	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, zametání příslušného úseku vozovky strojním samosběrem (vysavač apod.) a zrušení dopravního značení. Při ocenění se uvažuje s úklidem v šířce 2,0 m od okraje vozovky. Pro fakturaci jednoho km silnice se uvažuje úklid jednoho kilometru v obou směrech silnice.	2 950,00	619,50	3 569,50
21	20121	Čištění vozovek strojně splachováním	km	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, mytí příslušného úseku vozovky tlakovou vodou (kropička) a zrušení dopravního značení. Při ocenění se uvažuje s úklidem v šířce 2,0 m od okraje vozovky. Pro fakturaci jednoho km silnice se uvažuje úklid jednoho kilometru v obou směrech silnice.	1 622,00	340,62	1 962,62
22	20140	Čištění vozovek ručně odkopem	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, odkopání silnější vrstvy bláta, ruční zametání kartáči, uložení odkopaného materiálu a smetení nečistot na hromady na krajnici, výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky a zrušení dopravního značení.	15,00	3,15	18,15
23	20150	Čištění vozovek strojně od nánosu	km	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, shrnování naplavenin a znečištěné krajnice od posypů grejdrem nebo nakladačem na hromady ke krajnici a nakládání na dopravní prostředek nakladačem a zrušení dopravního značení. Při ocenění se uvažuje s úklidem v šířce 2,0 m od okraje vozovky. Pro fakturaci jednoho km silnice se uvažuje úklid jednoho kilometru v obou směrech silnice.	2 269,00	476,49	2 745,49
24	20198	Doprava naložené zeminy	km	V tomto NS bude fakturována doprava naložené zeminy na nejbližší skládku vytěžené při NS 20111, 20140, 20150.	56,00	11,76	67,76
25	20199	Poplatek za skládkování	t	V tomto NS bude fakturováno skládkovné vytěžené zeminy při NS 20111, 20140, 20150. Finanční množství skládkované a zároveň fakturované zeminy bude odpovídat objemu provedeného v NS 20111, 20140, 20150 příslušného měsíce.	360,00	75,60	435,60
26	21350	Mikrokoberce za studena	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyčištění od uvolněného materiálu, provedení celoplošné pokládky dvojvrstvého mikrokoberce z emulzní kalové směsi 0/4 mm a 0/8 mm. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu.	251,00	52,71	303,71
27	21494	Jednovrstvý nátěr vozovek z modifikované emulze	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyčištění od uvolněného materiálu, provedení jednovrstvého nátěru z modifikované emulze, zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu.	110,00	23,10	133,10
28	21496	Dvouvrstvý nátěr vozovek z modifikované emulze	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyčištění od uvolněného materiálu, provedení dvouvrstvého nátěru z modifikované emulze 1,6 až 1,9 kg/m2 a kameniva frakce 2/5 mm a 4/8 mm, včetně sběru přebytečného materiálu. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu.	170,00	35,70	205,70
29	21518	Lokální vysrávky vozovek penetračním způsobem tryskovou metodou	t	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyčištění od uvolněného materiálu, plnění výtluku směsí kameniva a asfaltové emulze, zhutnění výtluku, zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu.	5 239,00	1 100,19	6 339,19
30	21712	Lokální vysrávky vozovek živičnou směsí do neupravených výtluků	t	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyčištění výtluku, provedení spojovacího postřiku, vyplnění výtluku živičnou směsí s převýšením pro hutnění, hutnění malým vibračním válcem do 3 tun a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu.	5 350,00	1 123,50	6 473,50

## LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍD VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2022 - 2026

### Soupis prací

p.č.	číslo NS	název NS	m.j.	popis obsahu a pracovního postupu při provádění NS (položkové ceny budou dodavatelem stanoveny vč. dodání příslušného materiálu, např. svislé dopravní značení, posypový materiál apod., pokud není v popisu NS výkazu výměr uvedeno jinak)	jednotková cena		
					Kč bez DPH	21 % DPH	Kč včetně DPH
31	21713	Vysprávký výtluků vozovek asfaltovou směsí za studena	t	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyčištění výtlučku, předebrání výtlučku, vyplnění výtlučku živčnou směsí vhodnou pro provádění prací v zimním období s převýšením pro hutnění, hutnění malou vibrační deskou, začištění okolí výtlučku, a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu.	16 050,00	3 370,50	19 420,50
32	21714	Frézování vozovek	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, frézování vozovky v tl. 50 mm a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu. Tato položka bude využita samostatně nebo jako přípravné práce pro NS 21715, 21716 a 21717.	94,00	19,74	113,74
33	21715	Lokální vysprávký vozovek živčnou směsí (spotřeba do 50 t/úsek silnice)	t	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyčištění výtlučku, provedení spojovacího postřiku, vyplnění výtlučku živčnou směsí s převýšením pro hutnění, hutnění malým vibračním válcem do 3 tun, ošetření pracovních spar prořezáním a zalitím trvale pružnou zálivkou a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu.	5 990,00	1 257,90	7 247,90
34	21716	Plošné vysprávký vozovek živčnou směsí většího rozsahu (spotřeba 51 - 149 t/úsek silnice)	t	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, zařezání a vyčištění, provedení spojovacího postřiku, vyplnění výtlučku živčnou směsí s převýšením pro hutnění, hutnění malým vibračním válcem do 3 tun, ošetření pracovních spar prořezáním a zalitím trvale pružnou zálivkou a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu.	5 480,00	1 150,80	6 630,80
35	21717	Plošné vysprávký vozovek živčnou směsí většího rozsahu (spotřeba 150 a více t/úsek silnice)	t	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, zařezání a vyčištění, provedení spojovacího postřiku, vyplnění výtlučku živčnou směsí s převýšením pro hutnění, hutnění malým vibračním válcem, ošetření pracovních spar prořezáním a zalitím trvale pružnou zálivkou a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu.	3 750,00	787,50	4 537,50
36	21718	Ošetření spar a trhlin živčných vozovek prořezáním a zálivkou	bm	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, řezání a ošetření pracovních spar, zalití spar asfaltobitumelovou zálivkou a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu a dozor.	150,00	31,50	181,50
37	21719	Ošetření spar a trhlin živčných vozovek zálivkou	bm	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, zalití spar asfaltobitumelovou zálivkou a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu a dozor.	75,00	15,75	90,75
38	21720	Sanace konstrukce vozovky	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, výkop nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky v tl. 450 mm, odvoz materiálu na skládku, poplatek uza uložení, zhutnění zemní pláně, provedení vrstev: ŠD frakce 0-63 v tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 v tl. 150 mm, ACL v tl. 50 mm, spojovacího postřiku, ACO v tl. 50 mm, ošetření pracovních spar prořezáním a zaklitím trvale pružnou zálivkou a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu.	2 950,00	619,50	3 569,50
39	23121	Dlažba vozovek z kostek drobných	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, rozebrání dlažby, očištění kostek, vyřízení s odhozem na hromadu, dovoz materiálu (dř. a chybějící kostky) na stavbu, rozprostření lože, položení kostek, vyplnění spar pískem, zapěchování a zrušení dopravního značení.	1 182,00	248,22	1 430,22
40	30110	Osazení přechodného dopravního značení	soubor	Toto NS bude fakturováno při označování dopravně nebezpečných míst na silniční síti, jednak při označování nehod a nebo při označení lokálních poškození silničního příslušenství, které je v havarijním stavu a ohrožuje tím bezpečnost silničního provozu. Jeden soubor bude fakturován při použití 3 - 6 přechodně dopravních značek.	6 044,00	1 269,24	7 313,24
41	30111	Zabezpečení pracoviště světelnou šipkou	hod	Toto NS bude fakturováno při označování dopravně nebezpečných míst na silniční síti při provádění údržbových prací, při označování nehod.	250,00	52,50	302,50

## LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍD VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2022 - 2026

### Soupis prací

p.č.	číslo NS	název NS	m.j.	popis obsahu a pracovního postupu při provádění NS (položkové ceny budou dodavatelem stanoveny vč. dodání příslušného materiálu, např. svislé dopravní značení, posypový materiál apod., pokud není v popisu NS výkazu výměr uvedeno jinak)	jednotková cena		
					Kč bez DPH	21 % DPH	Kč včetně DPH
42	31120	Čištění svislého dopravního značení mytím ručně	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, příprava stroje na pracovišti k mytí, rozvinutí hadice, umytí značky, uložení hadice, přesun k další značce a na závěr prací zrušení dopravního značení.	94,00	19,74	113,74
43	31335	Výměna svislého dopravního značení na původní nosič - trojúhelník	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky (materiál třídy R2) a zrušení dopravního značení. Použití pro značky trojúhelník 90 cm (A1a - A34, P1, P4).	2 150,00	451,50	2 601,50
44	31336	Výměna svislého dopravního značení na původní nosič - kruh	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky (materiál třídy R2) a zrušení dopravního značení. Použití pro značky kruh (osmiúhelník) 70 cm (P6, P7, B1 - B34, C1 - C15b, IJ4b).	2 150,00	451,50	2 601,50
45	31337	Výměna svislého dopravního značení na původní nosič - čtverec	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky (materiál třídy R2) a zrušení dopravního značení. Použití pro značky čtverec 50 cm (P2, P3, IP1 - IP3, IP 4b - IP7, IP10a - IP10b, E1 - E2b, E6, E9, E10, E13, Z3).	2 150,00	451,50	2 601,50
46	31338	Výměna svislého dopravního značení na původní nosič - obdélník 1	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky (materiál třídy R2) a zrušení dopravního značení. Použití pro značky obdélník 50x70 cm (A 31a - c, IP9, IP11a - e, IJ1 - 3, IJ 4c - IJ 16, E2d).	2 150,00	451,50	2 601,50
47	31339	Výměna svislého dopravního značení na původní nosič - obdélník 2	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky (materiál třídy R2) a zrušení dopravního značení. Použití pro značky obdélník 100x50 cm (IZ4a, b, IS 14, Z 3).	2 150,00	451,50	2 601,50
48	31340	Výměna svislého dopravního značení na původní nosič - obdélník 3	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky (materiál třídy R2) a zrušení dopravního značení. Použití pro značky velkoplošný obdélník 100x150 cm (IP16 - IP29, IZ8a,b).	4 970,00	1 043,70	6 013,70
49	31341	Výměna svislého dopravního značení na původní nosič - směrník 1 cíl	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky (materiál třídy R2) a zrušení dopravního značení. Použití pro značky směrník 1 cíl (IS3a, IS3b, IS4a, IS4b, IS5).	2 687,00	564,27	3 251,27
50	31342	Výměna svislého dopravního značení na původní nosič - směrník 2 cíle	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky (materiál třídy R2) a zrušení dopravního značení. Použití pro značky směrník 2 cíle (IS3c, IS4c).	3 075,00	645,75	3 720,75
51	31344	Výměna svislého dopravního značení na původní nosič - dodatková 1	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky (materiál třídy R2) a zrušení dopravního značení. Použití pro značky dodatkové tabulky 50x15 cm (E3a - E5).	1 344,00	282,24	1 626,24
52	31345	Výměna svislého dopravního značení na původní nosič - dodatková 2	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž původní značky, montáž nové značky (materiál třídy R2) a zrušení dopravního značení. Použití pro značky dodatkové tabulky (E7a - b, E14).	1 612,00	338,52	1 950,52
53	31350	Narovnání nosiče svislého dopravního značení	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, částečné uvolnění záhozu kolem patky sloupku, vyrovnání a kontrola svislosti, zaházení, upěchování, urovnění okolního terénu a zrušení dopravního značení.	339,00	71,19	410,19
54	31635	Zřízení svislého dopravního značení včetně nosiče - trojúhelník	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ (materiál třídy R2), kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky trojúhelník 90 cm (A1a - A34, P1, P4).	4 299,00	902,79	5 201,79

## **LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍD VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2022 - 2026**

### Soupis prací

p.č.	číslo NS	název NS	m.j.	popis obsahu a pracovního postupu při provádění NS (položkové ceny budou dodavatelem stanoveny vč. dodání příslušného materiálu, např. svislé dopravní značení, posypový materiál apod., pokud není v popisu NS výkazu výměr uvedeno jinak)	jednotková cena		
					Kč bez DPH	21 % DPH	Kč včetně DPH
55	31636	Zřízení svislého dopravního značení včetně nosiče - kruh	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ (materiál třídy R2), kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky kruh 70 cm (P6, P7, B1 - B34, C1 - C15b, IJ4b).	4 299,00	902,79	5 201,79
56	31637	Zřízení svislého dopravního značení včetně nosiče - čtverec	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ (materiál třídy R2), kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky čtverec 50 cm (P2, P3, IP1 - IP3, IP 4b - IP7, IP10a - IP10b, E1 - E2b, E6, E9, E10, E13, Z3).	3 895,00	817,95	4 712,95
57	31638	Zřízení svislého dopravního značení včetně nosiče - obdélník 1	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ (materiál třídy R2), kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky obdélník 50x70 cm (A 31a - c, IP9, IP11a - e, IJ1 - 3, IJ 4c - IJ 16, E2d).	4 299,00	902,79	5 201,79
58	36139	Zřízení svislého dopravního značení včetně nosiče - obdélník 2	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ (materiál třídy R2), kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky obdélník 100x50 cm (IZ4a, b, IS 14, Z 3).	4 299,00	902,79	5 201,79
59	31640	Zřízení svislého dopravního značení včetně nosiče - obdélník 3	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ (materiál třídy R2), kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky velkoplošný obdélník 100x150 cm (IP16 - IP29, IZ8a, b).	4 568,00	959,28	5 527,28
60	31641	Zřízení svislého dopravního značení včetně nosiče - směrník 1 cíl	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ (materiál třídy R2), kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky směrník 1 cíl (IS3a, IS3b, IS4a, IS4b, IS5).	4 568,00	959,28	5 527,28
61	31642	Zřízení svislého dopravního značení včetně nosiče - směrník 2 cíle	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ (materiál třídy R2), kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky směrník 2 cíle (IS3c, IS4c).	5 104,00	1 071,84	6 175,84
62	31644	Zřízení svislého dopravního značení včetně nosiče - dodatková 1	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ (materiál třídy R2), kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky dodatkové tabulky 50x15 cm (E3a - E5).	3 358,00	705,18	4 063,18

## LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍD VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2022 - 2026

### Soupis prací

p.č.	číslo NS	název NS	m.j.	popis obsahu a pracovního postupu při provádění NS (položkové ceny budou dodavatelem stanoveny vč. dodání příslušného materiálu, např. svislé dopravní značení, posypový materiál apod., pokud není v popisu NS výkazu výměr uvedeno jinak)	jednotková cena		
					Kč bez DPH	21 % DPH	Kč včetně DPH
63	31645	Zřízení svislého dopravního značení včetně nosiče - dodatková 2	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ (materiál třídy R2), kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky dodatkové tabulky (E7a - b, E14).	3 560,00	747,60	4 307,60
64	31646	Zřízení svislého dopravního značení včetně nosiče - velkoplošná lamelová	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyhloubení otvoru pro patku značky o rozměrech 30x30x60 cm (variantně otvor o průměru 30 cm a hloubce 60 cm), betonáž základu a osazení patky, osazení sloupku včetně SDZ (materiál třídy R2), kontrola svislosti, upravení terénu kolem značky a zrušení dopravního značení. Použití pro značky dodatkové tabulky (IS9 a - b).	24 176,00	5 076,96	29 252,96
65	31810	Oprava nosiče svislého dopravního značení s výměnou patky	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž značky ze sloupku, demontáž poškozené patky, montáž nové patky a sloupku, montáž značky, zrušení dopravního značení a odvoz poškozených značek.	2 299,00	482,79	2 781,79
66	31910	Likvidace svislého dopravního značení	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž štítu značky ze sloupku a uložení do dílny, obnažení patky, vytažení patky, případné upálení sloupku hořákem, urovnání terénu v prostoru bývalé značky, zrušení dopravního značení a odvoz zrušených značek a patek.	377,00	79,17	456,17
67	36722	Vodorovné dopravní značení plošné z jednosložkové barvy s balotinou - obnova	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, očištění vozovky, položení šablony na obnovované značení, provedení ručního nástřiku, posyp balotinou, překládání šablony, položení kuželů, řízení dopravy a zrušení dopravního značení.	235,00	49,35	284,35
68	36723	Vodorovné dopravní značení plošné z jednosložkové barvy s balotinou - zřízení s předznačením	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, očištění vozovky, předznačení požadovaného značení, položení šablony na zřízení značení, provedení ručního nástřiku, posyp balotinou, překládání šablony, položení kuželů, řízení dopravy a zrušení dopravního značení.	248,00	52,08	300,08
69	36724	Vodorovné dopravní značení plošné ze strukturálních trvanlivých plastů - zřízení s předznačením	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, očištění vozovky, předznačení požadovaného značení, položení šablony na zřízení značení, provedení trvanlivého plastového značení, položení kuželů, řízení dopravy a zrušení dopravního značení.	550,00	115,50	665,50
70	41410	Oprava a rovnání silničních ocelových svodidel	bm	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, rovnání svodidla, výměna porušeného spojovacího materiálu a zrušení dopravního značení.	1 150,00	241,50	1 391,50
71	41420	Oprava a rovnání silničních ocelových svodidel s dodáním nové svodnice	bm	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž poškozené svodnice, vyrovnání sloupků a spojek, montáž nové svodnice, vyrovnání směru a výšky svodidla, zrušení dopravního značení a odvoz starých svodnic.	2 450,00	514,50	2 964,50
72	41430	Zřízení silničních ocelových svodidel	bm	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, osazení sloupků a spojek, montáž nové svodnice, vyrovnání směru a výšky svodidla, zrušení dopravního značení.	2 190,00	459,90	2 649,90
73	41440	Likvidace silničních ocelových svodidel	bm	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání, zrušení dopravního značení a odvoz svodidla do sběrný kovového odpadu (vzd. do 20 km).	270,00	56,70	326,70
74	42210	Nátěr ocelových konstrukcí	bm	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, očištění ocelových konstrukcí otřeskáním nebo pomocí ocelových kartáčů, 1x základní nátěr a 2x finální nátěr, zrušení dopravního značení.	1 007,00	211,47	1 218,47
75	42310	Osazení nového ocelového zábradlí	bm	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, osazení typizovaného dvoumadlového nového zábradlí včetně pozinkování v tloušťce 80 mikrometrů a zrušení dopravního značení.	5 100,00	1 071,00	6 171,00

## LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍD VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2022 - 2026

### Soupis prací

p.č.	číslo NS	název NS	m.j.	popis obsahu a pracovního postupu při provádění NS (položkové ceny budou dodavatelem stanoveny vč. dodání příslušného materiálu, např. svislé dopravní značení, posypový materiál apod., pokud není v popisu NS výkazu výměr uvedeno jinak)	jednotková cena		
					Kč bez DPH	21 % DPH	Kč včetně DPH
76	42320	Likvidace ocelového zábradlí	bm	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, demontáž poškozeného zábradlí, zrušení dopravního značení a odvoz starého zábradlí.	268,00	56,28	324,28
77	42410	Opravy ocelového zábradlí	bm	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, provedení potřebné opravy (vyrovnaní, přivaření či výměna poškozené části zábradlí) a zrušení dopravního značení.	3 560,00	747,60	4 307,60
78	44310	Zřízení nástavců na silniční ocelová svodidla	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, osazení a přišroubování nástavce, přejezd k jednotlivým sloupkům a zrušení dopravního značení.	336,00	70,56	406,56
79	45110	Směrové sloupky a nástavce na svodidla - čištění strojně	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění sloupků a nástavců na svodidla strojním zařízením, přejezd k jednotlivým sloupkům a zrušení dopravního značení.	47,00	9,87	56,87
80	45120	Směrové sloupky a nástavce na svodidla - čištění ručně	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění sloupků a nástavců na svodidla mytím ručně, přejezd k jednotlivým sloupkům a zrušení dopravního značení.	47,00	9,87	56,87
81	45310	Směrové sloupky plastové - zřízení	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, rozměření a označení míst pro umístění sloupků, vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí, osazení, směrové a výškové vyrovnaní, zaklínování, kontrola polohy, zásyp a zrušení dopravního značení.	430,00	90,30	520,30
82	45330	Směrové sloupky plastové - znovuosazení	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru, zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění a zrušení dopravního značení.	88,00	18,48	106,48
83	51310	Krajnice nebezpečná - seřezání s odhozem	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, seřezávání nebezpečné krajnice s odhozem do příkopu a zrušení dopravního značení.	5,00	1,05	6,05
84	51321	Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, seřezávání nebezpečné krajnice s naložením seřezaného nánosu a drnu na dopravní prostředek a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu.	39,00	8,19	47,19
85	51720	Krajnice nebezpečná - zřízení	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, rozprostření frézované drti v tloušťce 100 mm v příčném i podélném směru, hutnění a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta cena frézované drti a položka za případné řízení provozu.	188,00	39,48	227,48
86	51730	Svahování silničního tělesa	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, případný dovoz chybějící zeminy, strojní svahování příslušné části silničního tělesa, zrušení dopravního značení.	87,00	18,27	105,27
87	52097	Sběr odpadků ručně	km	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, sběr odpadků do igelitových pytlů, které se po naplnění ponechají položené na příkopu a na závěr této činnosti se naloží na dopravní prostředek, odvoz odpadků a uložení na skládku, zrušení dopravního značení. Při fakturaci 1 km budou vyčištěny příkopy po obou stranách komunikace.	2 500,00	525,00	3 025,00
88	52220	Hloubení příkopů strojní	bm	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, najetí nad příkop, spuštění, hloubení příkopu do 0,5 m <sup>3</sup> /bm s ukládáním zeminy na přivrácenou stranu příkopu nebo na přistavený dopravní prostředek a zrušení dopravního značení. V ceně je zahrnuta i položka za případné řízení provozu.	53,00	11,13	64,13
89	53121	Čištění rigolů ruční	bm	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění zpevněných rigolů od nánosu do tl. 100 mm a trávy odkopáváním ručně, dočištění vymetením nebo spláchnutím a zrušení dopravního značení.	29,00	6,09	35,09
90	53122	Čištění rigolů strojně s odhozem	bm	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění zpevněných rigolů od nánosu do tl. 100 mm a trávy strojním zařízením s odhozem a zrušení dopravního značení.	12,00	2,52	14,52
91	53198	Doprava naložené zeminy	km	V tomto NS bude fakturována doprava naložené zeminy na nejbližší skládku vytěžené při NS 51321, 52220.	56,00	11,76	67,76

## LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍD VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2022 - 2026

### Soupis prací

p.č.	číslo NS	název NS	m.j.	popis obsahu a pracovního postupu při provádění NS (položkové ceny budou dodavatelem stanoveny vč. dodání příslušného materiálu, např. svislé dopravní značení, posypový materiál apod., pokud není v popisu NS výkazu výměr uvedeno jinak)	jednotková cena		
					Kč bez DPH	21 % DPH	Kč včetně DPH
92	53199	Poplatek za skládkování	t	V tomto NS bude fakturováno skládkovné vytěžené zeminy při NS 51321, 52220. Finanční množství skládkované a zároveň fakturované zeminy bude odpovídat objemu provedeného v NS 51321, 52220 příslušného měsíce.	350,00	73,50	423,50
93	55110	Čištění propustku - průměr do 600 mm	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění propustku za pomocí ručního nářadí, jeho naložení a odvoz na skládku, vyčištění tlakovou vodou a zrušení dopravního značení. Průměrná délka čištěného propustku je uvažována 10 bm.	4 164,00	874,44	5 038,44
94	55140	Čištění propustku - průměr nad 601 mm	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění propustku za pomocí ručního nářadí, jeho naložení a odvoz na skládku, vyčištění tlakovou vodou a zrušení dopravního značení. Průměrná délka čištěného propustku je uvažována 10 bm.	5 775,00	1 212,75	6 987,75
95	56110	Čištění silniční kanalizace	bm	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, rozvinutí hadice, čištění kanalizace tlakovou vodou, svinutí hadice, přejezd k dalšímu místu a zrušení dopravního značení.	188,00	39,48	227,48
96	58110	Čištění vpustě nebo šachty ruční běžné	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, ruční čištění vpustí a okolí mříže, naložení nečistot, přejezd k další vpusti, případný odvoz nečistot na skládku a zrušení dopravního značení.	550,00	115,50	665,50
97	58121	Čištění vpustě nebo šachty strojní s pomocí mechanismů	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, rozvinutí hadice, čištění okolí mříže a propláchnutí vpusti tlakovou vodou včetně přípojky do kanalizace, svinutí hadice, přejezd k další vpusti a zrušení dopravního značení.	805,00	169,05	974,05
98	58720	Výšková úprava vpustě nebo šachty - stávající armatura	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vybourání stávající armatury, výšková úprava horní části šachty, zrušení dopravního značení, ponechání v místě opravy osazenou SDZ Z4 po dobu 1 týdne a případný odvoz vybourané suti na skládku. Toto NS bude fakturováno v případě drobné stavební úpravy vpustí bez dodání nové mříže či koše. Výšková úprava se uvažuje do 20 cm.	8 058,00	1 692,18	9 750,18
99	58721	Výšková úprava vpustě nebo šachty - nová armatura	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vybourání stávající armatury, výšková úprava horní části šachty, zrušení dopravního značení, ponechání v místě opravy osazenou SDZ Z4 po dobu 1 týdne a případný odvoz vybourané suti na skládku. Toto NS bude fakturováno v případě drobné stavební úpravy vpustí včetně dodání nové armatury. Výšková úprava se uvažuje do 20 cm.	11 550,00	2 425,50	13 975,50
100	58722	Oprava kanalizační šachty	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vybourání havarijní kanalizační šachty, dodání a osazení nové prefabrikované šachty, výšková úprava, zrušení dopravního značení, ponechání v místě opravy osazenou SDZ Z4 po dobu 1 týdne a případný odvoz vybourané suti na skládku. Toto NS bude fakturováno v případě kompletní výměny prefabrikované šachty včetně dodání nové armatury.	14 950,00	3 139,50	18 089,50
101	59410	Oprava silničních obrub	bm	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, odstranění uvolněných nebo poškozených obrub, odstranění betonového lože, uložení obrub do nového betonového lože, vyrovnání, spárování, oprava jiných závad a zrušení dopravního značení.	1 343,00	282,03	1 625,03
102	59411	Oprava silniční přídlažby	bm	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, odstranění uvolněné nebo poškozené přídlažby nebo dvouřádku, odstranění betonového lože, uložení původní přídlažby nebo dvouřádku do nového betonového lože, spárování, oprava jiných závad a zrušení dopravního značení.	604,00	126,84	730,84
103	59412	Oprava betonových žlabů	bm	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, rozebrání poškozených žlabů, odstranění betonového lože, uložení nových žlabů do nového betonového lože, spárování a zrušení dopravního značení.	950,00	199,50	1 149,50



## LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍD VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2022 - 2026

### Soupis prací

p.č.	číslo NS	název NS	m.j.	popis obsahu a pracovního postupu při provádění NS (položkové ceny budou dodavatelem stanoveny vč. dodání příslušného materiálu, např. svislé dopravní značení, posypový materiál apod., pokud není v popisu NS výkazu výměr uvedeno jinak)	jednotková cena		
					Kč bez DPH	21 % DPH	Kč včetně DPH
104	60112	Nestavební údržba mostů - očištění úložných prahů včetně ložisek	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, mechanické či strojní očištění úložných prahů včetně ložisek od veškerých nečistot a nánosů a zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	69,00	14,49	83,49
105	60113	Nestavební údržba mostů - vyčištění odvodňovačů	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, mechanické či strojní očištění vtokových mříží, krycích plechů bočních odvodňovačů od veškerých nečistot a nánosů a zrušení dopravního značení. Provádění 1x ročně.	650,00	136,50	786,50
106	60114	Nestavební údržba mostů - očištění krajnic na mostě a v jeho bezprostředním okolí	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, očištění nánosů a vegetace na okraji vozovky u říms, v celé jejich délce a odstranění zvýšené nebezpečné krajnice 2m před a za římsami, zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	60,00	12,60	72,60
107	60115	Nestavební údržba mostů - vyčištění ostatních odvodňovacích zařízení	bm	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, vyčištění betonových a kamenných odvodňovacích žlabů v celé jejich délce a zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	60,00	12,60	72,60
108	60116	Nestavební údržba mostů - čištění říms, nosných a ostatních částí mostu (kategorie I - mosty o délce přemostění do 10 m)	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění běžných a chodníkových říms, zábradlí, dilatačních spar a závěrů, boků konstrukce mostu a jiných, v ostatních položkách neuvedených částí mostu od posypových hmot, nečistot a travní vegetace, mechů apod., zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	3 800,00	798,00	4 598,00
109	60117	Nestavební údržba mostů - čištění říms, nosných a ostatních částí mostu (kategorie II - mosty o délce přemostění od 11 m do 20 m)	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění běžných a chodníkových říms, zábradlí, dilatačních spar a závěrů, boků konstrukce mostu a jiných, v ostatních položkách neuvedených částí mostu od posypových hmot, nečistot a travní vegetace, mechů apod., zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	5 250,00	1 102,50	6 352,50
110	60118	Nestavební údržba mostů - čištění říms, nosných a ostatních částí mostu (kategorie III - mosty o délce přemostění od 21 m do 50 m)	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění běžných a chodníkových říms, zábradlí, dilatačních spar a závěrů, boků konstrukce mostu a jiných, v ostatních položkách neuvedených částí mostu od posypových hmot, nečistot a travní vegetace, mechů apod., zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	6 900,00	1 449,00	8 349,00
111	60119	Nestavební údržba mostů - čištění říms, nosných a ostatních částí mostu (kategorie IV - mosty o délce přemostění nad 51 m)	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění běžných a chodníkových říms, zábradlí, dilatačních spar a závěrů, boků konstrukce mostu a jiných, v ostatních položkách neuvedených částí mostu od posypových hmot, nečistot a travní vegetace, mechů apod., zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	12 500,00	2 625,00	15 125,00
112	60120	Nestavební údržba mostů - vyčištění odvodňovacích vrtů dutin nosníků	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, odstranění nečistot a vápenných inkrustací v dodatečně zřízených otvorech na podhledu prefabrikovaných nosníků, které umožňují odtékání vody z dutin nosníků při poruchách hydroizolace, a zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	99,00	20,79	119,79
113	81010	Štěpkování dřevní hmoty	hod	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, přibližování odpadového dřeva ke štěpkovači, štěpkování, přesun na další stanoviště a zrušení dopravního značení.	1 907,00	400,47	2 307,47

## LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍD VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2022 - 2026

### Soupis prací

p.č.	číslo NS	název NS	m.j.	popis obsahu a pracovního postupu při provádění NS (položkové ceny budou dodavatelem stanoveny vč. dodání příslušného materiálu, např. svislé dopravní značení, posypový materiál apod., pokud není v popisu NS výkazu výměr uvedeno jinak)	jednotková cena		
					Kč bez DPH	21 % DPH	Kč včetně DPH
114	81030	Sběr a zpracování dřeva	h	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, sběr větví stromů, soustředění odřezaných větví na hromadu a zrušení dopravního značení. Toto NS bude fakturováno v případech, když nepůjde o odstraňování celého stromu, jinak se jedná o kácení. V podstatě jde o likvidaci polomů a stromů poničených nárazovým větrem.	590,00	123,90	713,90
115	82310	Řez a průklest stromů ze země	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, prořezání koruny stromu, soustředění odřezaných větví na hromadu a zrušení dopravního značení.	309,00	64,89	373,89
116	82320	Řez a průklest stromů ve výškách s využitím vysokozdvizné plošiny	hod	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, prořezání koruny stromu s využitím certifikované vysokozdvizné plošiny, řízení provozu, soustředění odřezaných větví na hromadu a zrušení dopravního značení.	2 180,00	457,80	2 637,80
117	82830	Likvidace pařezů	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, nájezd nad pařez, frézování, nebo jiná likvidace pařezu, úprava terénu kolem zlikvidovaného pařezu, přejezd mezi pařezy, soustředění zlikvidovaných pařezů na hromadu, jejich spálení nebo naložení na dopravní prostředek, odvoz a zrušení dopravního značení.	792,00	166,32	958,32
118	82910	Kácení stromů včetně odvětvení průměru 101 - 150 mm	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, určení směru a místa pádu stromu, řízení provozu, nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu, odvětvení, rozřezání silných větví a kmene, soustředění odřezaných větví na hromadu, zakrácení pařezů s maximálním převýšením 5 cm nad přilehlý terén a zrušení dopravního značení.	873,00	183,33	1 056,33
119	82920	Kácení stromů včetně odvětvení průměru 151 - 250 mm	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, určení směru a místa pádu stromu, řízení provozu, nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu, odvětvení, rozřezání silných větví a kmene, soustředění odřezaných větví na hromadu, zakrácení pařezů s maximálním převýšením 5 cm nad přilehlý terén a zrušení dopravního značení.	1 249,00	262,29	1 511,29
120	82930	Kácení stromů včetně odvětvení průměru nad 251 mm	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, určení směru a místa pádu stromu, řízení provozu, nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu, odvětvení, rozřezání silných větví a kmene, soustředění odřezaných větví na hromadu, zakrácení pařezů s maximálním převýšením 5 cm nad přilehlý terén a zrušení dopravního značení.	3 492,00	733,32	4 225,32
121	83310	Průklest a likvidace keřů ručně - kmeny do průměru 100 mm	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, provedení průklestu odstraněním zaschlých a poškozených částí keře, odstranění přehoustlých a slabých výhonů, soustředění odřezaných keřů na hromadu, jejich spálení, přechod k další skupině keřů a zrušení dopravního značení.	62,00	13,02	75,02
122	84810	Sečení travního porostu strojně	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, sečení travního porostu traktorovou sekačkou nebo sekačkou na univerzálním vozidle a zrušení dopravního značení.	1,37	0,29	1,66
123	84820	Sečení travního porostu strojně pod svodidly	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, sečení travního porostu traktorovou sekačkou s podsvodidlovkou nebo sekačkou na univerzálním vozidle a zrušení dopravního značení.	2,42	0,51	2,93
124	84840	Sečení travního porostu ručně křovinořezem kolem překážek a pod svodidly	hod	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, sečení travního porostu křovinořezem kolem svodidel, směrových sloupků, stromů, značek atd. a zrušení dopravního značení.	450,00	94,50	544,50
125	91310	Běžné prohlídky silnic	hod	V tomto NS bude fakturována doba strávená při prohlídce silnic dle § 6 vyhlášky 104/1997 Sb. na spravované síti komunikací a jejich zápis do formuláře. Tato doba bude fakturována v závislosti na délce spravované silniční sítě na okrese. Četnost prohlídek silnic je dle zákona 2x měsíčně na silnicích II. třídy a 1x měsíčně na silnicích III. třídy. Průměrná doba strávená na kontrole 1 km sítě je uvažována 10 minut.	700,00	147,00	847,00

## **LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍD VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2022 - 2026**

### **Soupis prací**

p.č.	číslo NS	název NS	m.j.	popis obsahu a pracovního postupu při provádění NS (položkové ceny budou dodavatelem stanoveny vč. dodání příslušného materiálu, např. svislé dopravní značení, posypový materiál apod., pokud není v popisu NS výkazu výměr uvedeno jinak)	jednotková cena		
					Kč bez DPH	21 % DPH	Kč včetně DPH
126	91320	Pasportizace komunikací	hod	V tomto NS bude fakturována práce technika na pasportizaci příslušenství a součástí silnic dle požadavku zadavatele vč. šetření škodních událostí a zpracování cenových nabídek.	700,00	147,00	847,00
127	91920	Letní pohotovost domácí	hod	V tomto NS bude fakturována doba strávená v domácí pohotovosti mimo základní pracovní dobu (v pracovní den max. 15,5 hod, ve dnech pracovního klidu a o svátcích max. 24 hod). Na silniční síti II. a III. tříd je držena letní pohotovost v počtu 1 pracovníka v každém okrese, který zajišťuje zejména označování závad ve sjízdnosti.	99,00	20,79	119,79
128	91930	Neodkladné zásahy	hod	V tomto NS budou fakturovány nezbytně nutné činnosti pro odstranění překážek z vozovky, propuštění vody apod. provedené mimo pravidelnou pracovní dobu, ve dnech pracovního klidu a svátcích.	320,00	67,20	387,20

Ve Zlíně dne 2. 3. 2022

.....  
Ing. Bronislav Malý, ředitel

.....  
Ing. Vladimír Kutý  
jednatel společnosti Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o.  
za společnost "Sdružení SÚS 2022"