



ZMĚNOVÝ LIST Č.		056		
Akce:	PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4			Datum:
Evidenční značka:				06.01.2022
Zpracoval:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Objednavatel:	Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6			
Týká se SO, PS:	Stavební část			
Odkaz na jiné dokumenty:	-			
ZMĚNA:	Chodníky - vícepráce u sjezdu			
POPIS ZMĚNY:	na základě požadavku investora bude zrekonstruován chodník u sjezdu k bráně před částí budovy C. Rozsah plochy viz příloha č. 1 - půdorys.			
Přílohy ZL:	Cenová kalkulace změny 1 Schema - půdorys			
Důvod ke změně:	záměrem objednatele	změnou v PD	požadavkem dodavatele	jiná okolnost (viz poznámka)
Poznámka:				
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				
Změna ceny díla:		Změna sjednané lhůty dokončení díla:		
	256 012,92 Kč bez DPH	_____ kalendářních dnů		
DPH	53 762,71 Kč	Nový termín dokončení :		
	309 775,64 Kč vč. DPH	_____		
POTVRZENÍ ZMĚNY				
Za dodavatele :		Za objednatele		
				
Jméno:		Jméno:	6.1.2022	
Dne :	1.1.22	Dne :		

**Cenová kalkulace změny
Chodníky - vícepráce u sjezdu**

056

PČ	Typ	Kód	Název rozpočtové položky	M.J.	Množství	J. cena dle SOD	J. cena dle ÚRS	MIN z jednotkových cen v Kč	Cena v Kč	Poznámka	pol. s VRN	j hm	hmotnost	j hm suf	hmotnost suf
			PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4“												
	D	5	Komunikace pozemní - rozebrání stávajících vrstev												
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2											
	VV		((2,1*7,77)+(0,61*1,98)+(0,9*2,1))+((6,86*2,52)-(1,01*1,95)-(0,91*0,43)-(1,23*0,61))												
	VV		((4,335*2,52)-(0,385*1)-(0,25*1,5))												
1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně Rozebrání dlažebních kostek (přeskládání obrubníků)	m2											
			(3,36+1,25+10,65+0,35+6,86+4,335*2)*0,5												
2	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2											
117	K	R_113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot chodníkových ležatých pro zpětnou montáž	m											
	VV		3,36+1,25+10,65+2,48+0,35+6,86+4,335+2												
	D	5	Komunikace pozemní												
77	K	R_596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžkého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 - navýšené řezání a rovnání pro složitý tvar - zářívky okolo anglických dvorů, poklopků	m2											
	VV		((0,38*10,65)+(1,29*0,2*2)+(1,58*0,2)+(2,27*3,36)+(2,2*1,25))+((2,1*7,77)+(0,61*1,98)+(0,9*2,1))+((6,86*2,52)-(1,01*1,95)-(0,91*0,43)-(1,23*0,61)) + poklopy (1,1 * 2,05 + 1,98 * 1,49)												
118	M	R_M592453	dlažba plošná betonová 400x400x40-50mm přírodní	m2											
	VV		PLOCHA * 1,15												
77	K	460921211	Kladení dlažby po překopecích při elektromontážích z kostek kamenných velkých do lože z kameniva těžkého	m2											
33	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m											
	VV		3,36+1,25+10,65+2,48+0,35+6,86+4,335+2												
	VV		Součet												
34	M	R	Očištění obrubníků kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m											
	D	4	Vodorovné konstrukce												
93	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3											
	VV		"NOVÉ STROPY PŮVODNÍCH VÝTAHOVÝCH ŠACHET												
	VV		1,41*2,35*0,15												
	VV		1,98*1,69*0,15												

PČ	Typ	Kód	Název rozpočtové položky	M.J.	Množství	J. cena dle SOD	J. cena dle ÚRS	MIN z jednotkových cen v Kč	Cena v Kč	Poznámka	pol. s VRN	j. hm	hmotnost	j. hm suř	hmotnost suř
94	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2											
		VLK	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení procesy nad rámec TOV položky č. 411351011: - práce ve výkopu, stísněném prostoru - ruční přesun materiálu (desky, stojky, rozpěry...) - ochrana okolních konstrukcí	m2											
	VV		"NOVÉ STROPY PŮVODNÍCH VÝTAHOVÝCH ŠACHET												
	VV		1,41*2,35												
	VV		1,98*1,69												
95	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2											
96	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2											
97	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2											
98	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500	t											
	D	9	Ostatní konstrukce a práce Škrabák, š: 80 x 60 cm, oka 20/20mm Zapuštěný rám - pozink 33mm	m2 bm											
	VV		Škrabák, š: 120 x 60 cm, oka 20/20mm	m2											
	VV		Zapuštěný rám - pozink 33mm	bm											
		767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2											
		767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	bm											
			poklapy - strana letiště Šachta s ocelovým poklopem - strana letiště - repase + nátěr	kpl											
	D	997	Přesun sutě												
131	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t											
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t											
130	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t											
	VV		"odvoz do vzdálenosti 16 km												
113	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t											
	D	998	Přesun hmot												
89	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t											
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud												
122	K	R_7414100	Posun stávajícího uzemňovacího vedení v zemi s izolací spojů v městské zástavbě včetně nového usazení	m											
			Ostatní												

PC	Typ	Kód	Název rozpočtové položky	M.J.	Množství	J. cena dle SOD	J. cena dle URS	MIN z jednotkových cen v Kč	Cena v Kč	Poznámka	pol s VRN	j. hm	hmotnost	j. hm sut	hmotnost sut
			Zaměření stávajícího stavu a pomocná zaměřování v průběhu realizace	kpl											
			Celkem bez VRN												
			mezisoučet ZRN = základna pro VRN												
			Vedlejší rozpočtové náklady												
		03	Zařízení staveniště	%											
		04	Inženýrská činnost	%											
		06	Územní vlivy	%											
		07	Provozní vlivy	%											
		09	Ostatní náklady	%											
			Celkem bez DPH						256 012,92				32,833		23,168

Navrhovaná změna ceny díla prací bez DPH
 DPH 21% z navrhované změny ceny díla
 Navrhovaná změna ceny díla prací vč. DPH

256 012,92
 21% 53 762,71
 309 775,64

	Změnový list č.	056
Příloha 1:		Schema - púdorys

PŘÍLOHA BENIKU 3 č. 1

