



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 006
Zhotovitel:	PSP – GDS, s.r.o., Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	Vendula Jelínková	
Datum:	22.2.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p>c) položky (profesní části), které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci - stavební konstrukce, ZTI, truhlářské konstrukce, silnoproud, slaboproud, repase stávajících dveří, rozvody požární vody, komunikace</p> <p>d) rekonstrukce m.č. 2.19 a 2.20, zrušení stávající nefunkční výměny vzduchu v objektu, truhlářské konstrukce, malby, okenní a dveřní výplně, statika – vynesení konstrukcí</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Specifikace položek „A“</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) m.č. 1.01 – repase stávajícího dveřního křídla 1100x1970, betonová mazanina včetně izolace proto vodě, prostup obvodovou konstrukcí pro VZT</li><li>2) ZTI – zařizovací předměty do WC invalida, včetně chybějících zařizovacích předmětů ve výkazu výměr, potrubí požárního vodovodu</li><li>3) silnoproud - tlačítko central stop (úpravy v rozvaděči spojené s dodatečnou instalací), instalace silnějšího osvětlení</li><li>4) vybavení WC invalida – tlačítko nouze, madla</li><li>5) stavební práce – zapravení drážek, malba, obklad práce spojené s dodatečnou instalací central stop a tlačítka nouze invalida</li><li>6) komunikace – doplnění plochy z litého asfaltu v místě bourané a nové zásobovací rampy pro gastro.</li></ol>		





### Specifikace položek „B“

- 1) **Rekonstrukce m.č. 2.19 a 2.20** – tyto místnosti nebyly v rámci projektové dokumentace řešeny. V průběhu bourání stávajících konstrukcí bylo zjištěno, že není možné z důvodu havarijního stavu ZTI napojit nové rozvody na stávající. Z tohoto důvodu byla vyhotovena revize projektové dokumentace na zmíněné prostory. Rekonstrukce místností měla dopad na silnoproudé rozvody a stavební práce s tím spojené (vyrovnání podkladů pod dlažby a obklady) včetně nové výmalby.
- 2) **Nefunkční výměna vzduchu z roku 1905** – demontáž a zednické zapravení stávajících mřížek
- 3) **Truhlářské konstrukce** – dodávka a montáž poškozené ocelové zárubně (koroze) a dveří do m. č. 2.07
- 4) **Okenní a dveřní výplně** – změna dveřní a okenní výplně do naprojektovaného stavu v rámci projektu EPC. V průběhu přípravy projektu na rekonstrukci objektu 2, nebyla k dispozici projektová dokumentace na výměnu oken a dveří na objektech PNB.
- 5) **Malby** – nátěr JUPOL BLOK (sanace míst, kde přes malbu prostupovaly rezavé mapy způsobené patrně havárií kanalizace, vody popř. z tabákového kouře.

**Statika – vynesení konstrukcí** – vynesení klenby ocelovým



Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: <b>458 344,20,- Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>690 203,19,- Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>231 858,99,- Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Bez změny</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum: 22.2.2022	Datum: 22.2.2022

**PSP - GDS s.r.o.**  
Poděbradská 88/55  
198 00 Praha 9 - Hloubětín  
DIČ: CZ25686011 4

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):