

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZOO WC - SOCIÁLKA KUCHYŇĚ	Objednatel:	ZOO Ostrava, p.o.	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	INGESTA spol.s.r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	19.10.2021	Konec výstavby:		Položek:	110
JKSO:		Zpracoval:	xxx	Datum:	19.10.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	24 289,84	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	10 000,00
	Montáž	86 245,80	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	8 500,00
PSV	Dodávky	73 841,17	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	63 423,03			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	6 880,50
	Montáž	0,00			Zaokrouhlení	-0,31
Ostatní materiál		31 596,00				
Přesun hmot a sutí		12 143,97				
ZRN celkem		291 539,81	DN celkem	0,00	NUS celkem	25 380,19
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	4 000,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	320 920,00	DPH 21%	67 393,20
		Celkem bez DPH	320 920,00
		Celkem včetně DPH	388 313,20

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: Pod položkou ostatní je zahrnuta cena za obklady 15,29m2x450,00Kč=6.880,50, neboť řádek je zamčen a není možno cenu doplnit.

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	ZOO WC - SOCIÁLKA KUCHYNĚ	Objednatel:	ZOO Ostrava, p.o.	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	INGESTA spol.s.r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	19.10.2021	Konec výstavby:		Položek:	110
JKSO:		Zpracoval:	xx	Datum:	19.10.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	10 000,00			10 000,00
Mimostav. doprava	8 500,00			8 500,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	6 880,50			6 880,50
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				25 380,50

Celkem VRN	25 380,50
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Revize elektro	2 500,00			2 500,00
kompletace dokladů	1 500,00			1 500,00
	0,00			0,00
Celkem ORN				4 000,00

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: ZOO WC - SOCIÁLKA KUCHYNĚ		Doba výstavby:	Objednatel: ZOO Ostrava, p.o.			
Druh stavby:		Začátek výstavby: 19.10.2021	Projektant: INGESTA spol.s.r.o.			
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:			
Zpracoval: xx	Zpracováno dne: 19.10.2021	Zpracováno dne: 19.10.2021				
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	2 994,19	2 554,41	5 548,60	0,78
	60	Omítky ze suchých směsí	10 716,55	31 013,45	41 730,00	0,75
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	4 909,18	1 655,82	6 565,00	0,23
	64	Výplně otvorů	3 616,55	4 363,45	7 980,00	0,32
	711	Izolace proti vodě	11 169,28	7 536,72	18 706,00	0,12
	721	Vnitřní kanalizace	4 689,10	6 490,90	11 180,00	0,73
	722	Vnitřní vodovod	5 838,85	5 711,15	11 550,00	0,07
	725	Zařizovací předměty	20 139,74	4 295,26	24 435,00	0,14
	728	Vzduchotechnika	3 880,00	1 710,00	5 590,00	0,01
	735	Otopná tělesa	3 156,98	4 154,02	7 311,00	0,06
	771	Podlahy z dlaždic	1 302,21	9 913,79	11 216,00	0,45
	781	Obklady (keramické)	21 639,16	19 602,04	41 241,20	0,86
	784	Malby	2 025,86	4 009,14	6 035,00	0,03
	94	Lešení a stavební výtahy	489,08	2 210,92	2 700,00	0,02
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	51,37	2 139,63	2 191,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí	353,86	19 126,59	19 480,45	3,59
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 159,07	9 943,45	11 102,52	1,68
	000VD	Kanalizace	0,00	25 382,04	25 382,04	0,00
		Ostatní materiál	31 596,00	0,00	31 596,00	0,20
Celkem:					291 539,81	

Stavební rozpočet

Název stavby: ZOO WC - SOCIÁLKA KUCHYNĚ	Doba výstavby:	Objednatel: ZOO Ostrava, p.o.
Druh stavby:	Začátek výstavby: 19.10.2021	Projektant: INGESTA spol.s.r.o.
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 19.10.2021	Zpracoval: xx

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			%	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem		
34							2 994,19	2 554,41	5 548,60	2%		0,78		
Stěny a příčky														
1		349231811RT2	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm <i>Varianta: s použitím suché maltové směsi</i> <i>RTS komentář: Položka je kalkulována včetně vysekání kapes pro zavazání. V poloze jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa</i>	m2	2,00	1 320,00	1 188,93	1 451,07	2 640,00	1%	0,25	0,50	RTS I / 2021	
2		342270042RAA	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm <i>Varianta: tvárnice 600 x 250 x 100 mm, P 3 - 550</i>	m2	2,89	740,00	1 383,02	755,58	2 138,60	1%	0,07	0,22	RTS I / 2021	
3		342270040RAB	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm <i>Varianta: tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P 4 - 600</i>	m2	1,38	560,00	422,24	347,76	770,00	0%	0,05	0,06	RTS I / 2021	
60							10 716,55	31 013,45	41 730,00	14%		0,75		
Omitky ze suchých směsí														
4		601016191R00	Penetrační nátěr stropů a stěn <i>RTS komentář: Materiál Profi. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omtkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.</i>	m2	97,00	64,00	2 225,10	3 982,90	6 208,00	2%	0,00	0,03	RTS I / 2021	
5		711404101R00	Výztužná stěrka s armovací tkaninou - stěny a strop <i>RTS komentář: Rozmíchání stěrkové směsi s vodou a rozetření na již očištěný a spádově vyrovnaný podklad.</i>	m2	95,50	260,00	6 395,58	18 434,42	24 830,00	9%	0,00	0,36	RTS I / 2021	
6		602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně <i>Varianta: tloušťka vrstvy 4 mm</i> <i>RTS komentář: Omitka ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omtkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových listů a armovací skelné tkaniny.</i>	m2	58,00	144,00	1 602,07	6 749,93	8 352,00	3%	0,00	0,28	RTS I / 2021	
7		601011141RT3	Štuk na stropech - ručně <i>Varianta: tloušťka vrstvy 4 mm</i> <i>RTS komentář: Omitka ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omtkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V poloze jsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na použití rohových listů</i>	m2	13,00	180,00	493,80	1 846,20	2 340,00	1%	0,01	0,07	RTS I / 2021	
63							4 909,18	1 655,82	6 565,00	2%		0,23		
Podlahy a podlahové konstrukce														
8		632411110RT1	Samonivelační stěrka, ruč. zpracování tl. do 10 mm, cementová <i>Varianta: samonivelační polymercementová stěrka Cemix 20 MPa</i> <i>RTS komentář: Položka obsahuje rozmíchání suché směsi s vodou a její rozprostření</i>	m2	13,00	505,00	4 909,18	1 655,82	6 565,00	2%	0,02	0,23	RTS I / 2021	
64							3 616,55	4 363,45	7 980,00	3%		0,32		
Výplně otvorů														
9		642940090RAA	Montáž dveří jednokřídlých - překlad + zárubeň + práh <i>Varianta: překlad, zárubeň, práh</i> <i>RTS komentář: Bez dodávky dveří</i>	kus	2,00	3 990,00	3 616,55	4 363,45	7 980,00	3%	0,16	0,32	RTS I / 2021	
711							11 169,28	7 536,72	18 706,00	6%		0,12		
Izolace proti vodě														
10		711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka <i>Varianta: Aquafin 2K (fa Schömburg), proti vlhkosti, tl. 2mm</i> <i>RTS komentář: Stěrka proti vlhkosti tloušťka 2 mm. Aplikace pomocí válečku nebo štětky ve dvou vrstvách. Pod hydroizolační stěrku je vždy nutné použít penetraci pol.č. 71121-2000. Na beton a zdvo u pozemních, inženýrských a vodních staveb, ve vnitřních a vnějších prostorách, pro novostavby a starou zástavbu (včetně rekonstrukcí), také pod obklady a dlažby v bazénech, na terasách a balkonech, do kanálů, jímek, šachet, kejdovacích a silničních jam apod.</i>	m2	31,00	468,00	8 924,41	5 583,59	14 508,00	5%	0,00	0,11	RTS I / 2021	
11		711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	13,00	66,00	327,31	530,69	858,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
12		711212611R00	Těsnící pás do svislých koutů <i>RTS komentář: Položka je určena pro těsnící pás umístěný ve svislém rohu</i>	m	14,00	155,00	1 200,83	969,17	2 170,00	1%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
13		711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	9,00	130,00	716,73	453,27	1 170,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
721							4 689,10	6 490,90	11 180,00	4%		0,73		
Vnitřní kanalizace														
14		721100011RA0	Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce <i>RTS komentář: V poloze je zakalkulováno: Výkop rýhy ruční, odvoz výkopku do 10 m, lože pod potrubí ze šterkopisku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC většího průměru dle popisu, zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí a zásyp rýhy sypaninou</i>	m	1,00	1 200,00	376,30	823,70	1 200,00	0%	0,22	0,22	RTS I / 2021	
15		721200010RA0	Demontáž svislého potrubí litinového	m	4,00	650,00	43,33	2 556,67	2 600,00	1%	0,13	0,50	RTS I / 2021	
16		721200001RA0	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	4,00	260,00	341,22	698,78	1 040,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
17		721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm	m	6,00	590,00	1 434,88	2 105,12	3 540,00	1%	0,00	0,01	RTS I / 2021	
18		721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 <i>Varianta: přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm</i> <i>RTS komentář: S masivní pryžovou membránou pro vedlejší svodná potrubí s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu</i>	kus	2,00	1 300,00	2 488,00	112,00	2 600,00	1%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
19		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	10,00	20,00	5,37	194,63	200,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
722							5 838,85	5 711,15	11 550,00	4%		0,07		
Vnitřní vodovod														
20		722100010RAA	Přerušení ocelového potrubí, vsazení odbočky <i>Varianta: přírubové, napojení na potrubí</i>	kus	3,00	1 650,00	2 565,90	2 384,10	4 950,00	2%	0,01	0,03	RTS I / 2021	
21		722300011RA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm	m	10,00	660,00	3 272,95	3 327,05	6 600,00	2%	0,00	0,04	RTS I / 2021	
725							20 139,74	4 295,26	24 435,00	8%		0,14		
Zařizovací předměty														
22		725849202R00	Montáž baterii sprchových termostatických	kus	1,00	420,00	68,46	351,54	420,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
23		725845811RTO	Baterie termost. sprchová nástěn., bez přislušenství <i>Varianta: základní</i>	soubor	1,00	3 500,00	3 214,46	285,54	3 500,00	1%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
24		725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00	90,00	16,02	73,98	90,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
25		725840850R00	Demontáž baterie sprch. diferenciální G 3/4x1	kus	1,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
26		725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0%	0,03	0,03	RTS I / 2021	
27		726212331R00	D+M Modul-PRO WC SYSTEM+PANEL SET, pro závěsné WC	soubor	1,00	7 000,00	6 012,82	987,18	7 000,00	2%	0,03	0,03	RTS I / 2021	
28		64238930	D+M Klozet závěsný - hluboké splachování bílý <i>RTS komentář: H8202130000001 hluboké splachování, 4,5/3 l</i>	kus	1,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	1%	0,02	0,02	RTS I / 2021	
29		725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0%	0,02	0,02	RTS I / 2021	

30	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	2,00	15,00	0,00	30,00	30,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
31	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
32	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	1,00	990,00	389,54	600,46	990,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
33	725292041R00	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	soubor	1,00	730,00	620,01	109,99	730,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
34	725292035R00	Držák na toaletní papír nerezový	soubor	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
35	725292061R00	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
36	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	2,00	125,00	82,42	167,58	250,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
37	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20	soubor	1,00	220,00	165,29	54,71	220,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
38	725814106R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.ART.230 DN 15 x DN 15	soubor	1,00	380,00	317,68	62,32	380,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
39	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	80,00	0,00	160,00	160,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
40	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	1,00	330,00	106,63	223,37	330,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
41	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční - rozteč 150 mm, dlouhé raménko, keramická kartuše	kus	1,00	2 380,00	2 151,89	228,11	2 380,00	1%	0,00	0,00	RTS I / 2021
	Varianita: standardní											
42	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40	kus	1,00	220,00	105,39	114,61	220,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
43	725860180R00	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	1,00	800,00	687,57	112,43	800,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
	RTS komentář: Zápachovou uzávěrku lze použít pro pračky a myčky											
44	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00	220,00	145,52	74,48	220,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
	RTS komentář: Zápachová uzávěrka 5/4", pro umyvadla s krycí růžicí odtoku											
45	725860216R00	Připojovací souprava HL134.1C, 5/4 "	kus	1,00	1 200,00	1 106,05	93,95	1 200,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
46	725991811R00	Demontáž konzol jednoduchých	kus	2,00	30,00	0,00	60,00	60,00	0%	0,01	0,01	RTS I / 2021
47	64291390	Kryt na sifón LYRA Plus bílý polosloup	kus	1,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
	RTS komentář: H6193910000001 Šířka 275 mm Výška 370 mm Hloubka 235 mm bíl											
48	64214360	Umyvadlo LYRA Plus bez otv. bater. 600x490x195 mm	kus	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0%	0,02	0,02	RTS I / 2021
	RTS komentář: H8143830001091 bez otvoru pro baterii, bíl											
	728	Vzduchotechnika				3 880,00	1 710,00	5 590,00	2%			0,01
49	728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	2,00	180,00	0,00	360,00	360,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
50	728314121R00	Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm	kus	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
51	728415814R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2	kus	2,00	350,00	0,00	700,00	700,00	0%	0,00	0,01	RTS I / 2021
52	728614612R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn. do d 200 mm	kus	1,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
53	429148050	Ventilátor do koupelny , čidlo vlhkosti, regulace otáček, dojezd pro vypnutí, - spec. v PD	kus	1,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	1%	0,00	0,00	RTS I / 2021
	RTS komentář: Malý ventilátor ECA piano Standard Standardní provedení Zap/Vyp spínačem osvětlení nebo separátním spínačem. Lze regulovat otáčky. Technické údaje: Provedení: Standardní provedení Průtok: 80 m3/h Druh napětí: Jednofázový proud Napájecí napětí: 230 V Kmitočet sítě: 50 Hz / 60 Hz Jmenovitý výkon: 8 W IMax: 0,06 A Druh krytí (IP): X4 Síťový přívod: 3 x 1,5 mm2 Umístění: Stěna / Strop Způsob instalace: Na omlítku Montážní poloha: libovolný Materiál: Umělá hmota Barva: bílá, jako RAL 9016 Jmenovitá světlost: 100 mm Teplota média při IMax: 40 °C Akustický tlak: 26											
	735	Otopná tělesa				3 156,98	4 154,02	7 311,00	3%			0,06
54	735200010RA0	Demontáž otopných těles	m2	1,00	100,00	0,10	99,90	100,00	0%	0,02	0,02	RTS I / 2021
55	54132053	Regulátor teploty pro KORALUX RE10A	kus	1,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
	RTS komentář: příslušenství pro přímotopné elektrické otopné těleso Z-SKV-000											
56	54132073	KORALUX LINEAR COMFORT - E KLTE 1820.750 - včetně el. patrony	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1%	0,03	0,03	RTS I / 2021
	RTS komentář: Přímotopné elektrické otopné těleso Tepelný výkon P = 700 W Jmenovitá napětí 230 V/50 Hz Omezovač teploty: max. 90°C Krytí: IP 44 Délka připojovacího kabelu: 1,5 m Pracovní poloha: vertikální s elektrickým přívodem dole Těleso je naplněno nemrznoucí směsí, což umožňuje použití v objektech s předpokládaným poklesem teploty do -10°C Výška: 1820 mm Délka: 750 mm											
57	54132052	Odbočka T pro KORALUX	kus	1,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
	RTS komentář: příslušenství pro přímotopné elektrické otopné těleso Z-SKV-000											
58	735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (zebríků)	kus	1,00	360,00	28,40	331,60	360,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
59	735191905R00	odvzdušnění otopných těles	kus	5,00	19,00	0,00	95,00	95,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
60	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	2,00	10,00	0,93	19,07	20,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
61	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles - vodou	m2	2,00	55,00	1,55	108,45	110,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
62	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	100,00	25,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1%	0,00	0,00	RTS I / 2021
63	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému	m2	100,00	10,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
	RTS komentář: Měrnou jednotkou je otopná plocha těles											
	771	Podlahy z dlaždic				1 302,21	9 913,79	11 216,00	4%			0,45
64	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	13,90	690,00	1 208,43	8 382,57	9 591,00	3%	0,00	0,04	RTS I / 2021
	Varianita: do tmele, dlažba ve specifikaci											
65	597642030	Dlažba matná 300x300	m2	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,02	0,29	RTS I / 2021
	RTS komentář: Silnuté nglazované obkládové prvky s velmi nízkou nasákovostí pod 0,5 %, určené k obkládání podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění											
66	771411013R00	Obklad soklíků pórov. rovných do MC,15x15 cm	m	13,00	125,00	93,78	1 531,22	1 625,00	1%	0,01	0,12	RTS I / 2021
	781	Obklady (keramické)				21 639,16	19 602,04	41 241,20	14%			0,86
67	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	34,20	600,00	4 333,96	16 186,04	20 520,00	7%	0,01	0,18	RTS I / 2021
	RTS komentář: spára 8/1											
68	597623142	Dlaždice 30x30 Color Two šedá mat	m2	37,62	460,00	17 305,20	0,00	17 305,20	6%	0,02	0,68	RTS I / 2021
	RTS komentář: glazované hutné keramické dlaždic											
69	781310111R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	7,70	280,00	0,00	2 156,00	2 156,00	1%	0,00	0,00	RTS I / 2021
	RTS komentář: Položka je určena pro obkládání ostění i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele. Položka platí pro položení obkladaček v jedné řadě. Položení obkladaček ve více řadách se oceňuje součtem délek jednotlivých řad. Položka obsahuje: - očištění podkladu od nesoudržných částic, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání obkladaček, - kladení obkladaček, - spárování, čištění obkladu, odnesení odpadu na vykázané místo. Položka											
70	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	3,60	350,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
	RTS komentář: Položka je určena pro obkládání parapetů z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele. Položka platí pro položení obkladaček v jedné řadě. Položení obkladaček ve více řadách se oceňuje součtem délek jednotlivých řad. Položka obsahuje: - očištění podkladu od nesoudržných částic, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání obkladaček, - kladení obkladaček, - spárování, čištění obkladu, odnesení odpadu na vykázané místo. Položka neobsahuje žádný											
	784	Malby				2 025,86	4 009,14	6 035,00	2%			0,03
71	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	71,00	46,00	298,74	2 967,26	3 266,00	1%	0,00	0,01	RTS I / 2021
	RTS komentář: Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.											
72	784221101R00	Penetrace podkladu BASF, 1x	m2	71,00	39,00	1 727,11	1 041,89	2 769,00	1%	0,00	0,02	RTS I / 2021
	RTS komentář: Penetrační nátěr na stěny a stropy, po vnitřní a vnější použití.											
	94	Lešení a stavební výtahy				489,08	2 210,92	2 700,00	1%			0,02
73	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	15,00	100,00	489,08	1 010,92	1 500,00	1%	0,00	0,02	RTS I / 2021
74	942941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1021	m2	15,00	80,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
	Varianita: lešení půjčené											
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				51,37	2 139,63	2 191,00	1%			0,00
75	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	7,00	48,00	6,47	329,53	336,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
76	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	15,00	115,00	20,96	1 704,04	1 725,00	1%	0,00	0,00	RTS I / 2021

77	RTS komentář: Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zábrunními, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů 953946111R00 Osazení ventilačních mřížek RTS komentář: Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.	kus	1,00	130,00	23,94	106,06	130,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
96	Bourání konstrukcí				353,86	19 126,59	19 480,45	7%		3,59	
78	960321271R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,38	13 800,00	0,00	5 175,00	5 175,00	2%	2,85	1,07	RTS I / 2021
79	962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	4,13	160,00	62,53	597,47	660,00	0%	0,32	1,32	RTS I / 2021
80	965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Položka je určena pro soklíky rovné i šikmé z keramické dlažby do tl. 15 mm a výšky do 100 mm	m	13,00	25,00	0,00	325,00	325,00	0%	0,00	0,01	RTS I / 2021
81	965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 Varianta: ručně, dlaždice keramické RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou	m2	13,00	80,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0%	0,02	0,26	RTS I / 2021
82	969011121R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm RTS komentář: Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m	4,00	45,00	33,39	146,61	180,00	0%	0,01	0,05	RTS I / 2021
83	969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm RTS komentář: Vybourání keramických dveřních zárubní pl. do 2 m2	m	4,00	180,00	53,80	666,20	720,00	0%	0,04	0,15	RTS I / 2021
84	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii	t	3,59	320,00	0,00	1 148,80	1 148,80	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
85	979088212R00 Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	3,59	99,00	0,00	355,41	355,41	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
86	979091211R00 Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	3,59	380,00	0,00	1 364,20	1 364,20	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
87	979091221R00 Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	t	28,72	7,00	0,00	201,04	201,04	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
88	979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	3,59	1 400,00	0,00	5 026,00	5 026,00	2%	0,00	0,00	RTS I / 2021
89	968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 RTS komentář: Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci	kus	3,00	15,00	0,00	45,00	45,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
90	968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křidel.	m2	8,00	360,00	204,14	2 675,86	2 880,00	1%	0,08	0,62	RTS I / 2021
91	967031142R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MC RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979	m2	2,00	180,00	0,00	360,00	360,00	0%	0,06	0,12	RTS I / 2021
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 159,07	9 943,45	11 102,52	4%		1,68	
92	970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,80	3 100,00	846,69	1 633,31	2 480,00	1%	0,04	0,03	RTS I / 2021
93	974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979	m	3,00	99,00	31,37	265,63	297,00	0%	0,01	0,02	RTS I / 2021
94	974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979	m	20,00	75,00	228,74	1 271,26	1 500,00	1%	0,00	0,05	RTS I / 2021
95	974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979	m	5,00	99,00	52,28	442,72	495,00	0%	0,01	0,03	RTS I / 2021
96	978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m2	22,82	100,00	0,00	2 282,00	2 282,00	1%	0,07	1,55	RTS I / 2021
97	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii	t	1,68	320,00	0,00	538,37	538,37	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
98	979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,68	99,00	0,00	166,56	166,56	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
99	979091211R00 Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	1,68	380,00	0,00	639,32	639,32	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
100	979091221R00 Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	t	49,84	7,00	0,00	348,88	348,88	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
101	979990101R00 Poplatek za skládku suti-směs bet.a cihel do 30x30cm RTS komentář: Položka je určena pro sut' o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).	t	1,68	1 400,00	0,00	2 355,39	2 355,39	1%	0,00	0,00	RTS I / 2021
000VD	Kanalizace				0,00	25 382,04	25 382,04	9%		0,00	
102	0003 elektroVD Vnitřní elektroinstalace Ostatní materiál	kompl	1,00	25 382,04	0,00	25 382,04	25 382,04	9%	0,00	0,00	vlastní
103	61160156.R3 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 - MASIV - WC + kování WC RTS komentář: A = mezipokojevý zámek	kus	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1%	0,02	0,02	RTS I / 2021
104	61160192 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 - vstupní - MASIV + kování - klika/klika/fab zámek RTS komentář: C = vložkový zámek	kus	1,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	1%	0,02	0,02	RTS I / 2021
105	61160156.R3 Dveře vnitřní hladké plné - POJEZD - 1 kříd. 70x200 - MASIV - do předšíně - horní pojezd, spodní vodící kolejnička nerez - kování na posuv bez zámku RTS komentář: A = mezipokojevý zámek	kus	1,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	2%	0,02	0,02	RTS I / 2021
106	55145352 D+M Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 RTS komentář: hadice 150 cm držák malý průměr 68 mm X07P00	kus	1,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
107	28698304 D+M Podlahový žlab l = 900 mm , nerez mřížka, sifon, spodní/boční napojení DN 75 RTS komentář: APZ8 Simple - Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt odtok: boční minimální tloušťka betonu: 62 mm celková stavební výška: 75-110 mm šířka koryta žlabu: 60 mm průtok žlabu (ČSN EN 1253): 30 l/min odpadní potrubí: d 40 třída zařízení (ČSN EN 1253): K3=300 kg materiál - tělo žlabu: PP plněný maskem materiál - zápachová uzávěra: PP Sifon: Plně rozebiratelný a snadno čistitelný skládá se ze 2 komor funguje na principu kombinované zápachové uzávěry suchá klapka pro případ vyschnutí sifonu žlabu	kus	1,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	1%	0,00	0,00	RTS I / 2021
108	63479035 D+M Fólie na sklo bezpečnostní, ochranná - neprůhledná RTS komentář: SC4: určení na všechny skleněné plochy, kde hrozí rozbití skla lze je aplikovat i na interiérové dveře, prosklený nábytek, knihovny, balkónové dveře apod. čirá ochranná fólie slouží také jako bezpečnostní autofólie Zadržuje 98% UV záření Atestovaná v bezpečnostní třídě P	m2	1,44	400,00	576,00	0,00	576,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
109	55711104 Skříň na šaty kovová A 10000 1800x300x500	kus	6,00	1 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	4%	0,02	0,14	RTS I / 2021
110	615290316 Skříňka zrcadlová - nad umyvadlo RTS komentář: H4541634345001 58 x 76 x 17 cm Zrcadlová skříňka levá/pravá 60 cm, dveře	kus	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1%	0,01	0,01	RTS I / 2021
Celkem:							291 539,81				

Stavební rozpočet

Název stavby: ZOO WC - SOCIÁLKA KUCHYNĚ		Doba výstavby:	Objednatel: ZOO Ostrava, p.o.	
Druh stavby:		Začátek výstavby: 19.10.2021	Projektant: INGESTA spol.s.r.o.	
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne: 19.10.2021	Zpracoval: xx	
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Rozměry	Množství
34 Stěny a příčky				
1	349231811RT2	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	1 přízdívka posunu vstupních dveří	2,00
2	342270042RAA	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm	1 úprava ostění ve sprše	1,00
3	342270040RAB	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm	2,89 1,05x2,75	2,89
			1,375 0,5x2,75	1,38
60 Omítky ze suchých směsí				
4	601016191R00	Penetrační nátěr stropů a stěn	26 2x13 - podklad, omítka	97,00
5	711404101R00	Výztužná stěrka s armovací tkaninou - stěny a strop	71 stěny	71,00
			13 stropy	95,50
			82,5 stěny	82,50
			58 stěny	58,00
			13	13,00
6	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně		
7	601011141RT3	Štuk na stropech - ručně		
63 Podlahy a podlahové konstrukce				
8	632411110RT1	Samonivelační stěrka, ruč. zpracování tl. do 10 mm, cementová	13 nivelace podlah	13,00
64 Výpíné otvory				
9	642940090RAA	Montáž dveří jednokřídlových - překlad + zárubeň + práh	2 nové dveře do WC a vstupní	2,00
711 Izolace proti vodě				
10	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	13 stěrka na podlaze	31,00
			18 stěrka na stěny do sprchy a předsíně	18,00
			13	13,00
			14	14,00
			9	9,00
721 Vnitřní kanalizace				
14	721100011RA0	Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce	1	1,00
15	721200010RA0	Demontáž svislého potrubí litinového	4	4,00
16	721200001RA0	Kanalizace vnitřní přípojovací, PP, D 50x1,8 mm	4	4,00
17	721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm	6	6,00
18	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	2	2,00
19	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	10	10,00
722 Vnitřní vodovod				
20	722100010RAA	Přerušení ocelového potrubí, vsazení odbočky	3	3,00
21	722300011RA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm	10	10,00
725 Zařizovací předměty				
22	725849202R00	Montáž baterií sprchových lermostatických	1	1,00
23	725845811RT0	Baterie termost. sprchová nástěn. bez příslušenství	1	1,00
24	725849302R00	Montáž držáku sprchy	1	1,00
25	725940850R00	Demontáž baterie sprch. diferenciální G 3/4x1	1	1,00
26	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	1	1,00
27	726212331R00	D+M Modul-PRO WC SYSTEM+PANEL SET, pro závěsné WC	1	1,00
28	64238930	D+M Klozet závěsný - hluboké splachování bílý	1	1,00
29	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	1	1,00
30	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky	2	2,00
31	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	1	1,00
32	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	1	1,00
33	725292041R00	Dávka vač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	1	1,00
34	725292035R00	Držák na toaletní papír nerezový		0,00
35	725292061R00	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu		0,00
36	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	2	2,00
37	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20	1	1,00
38	725814106R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.ART.230 DN 15 x DN 15	1	1,00
39	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	2	2,00
40	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	1	1,00
41	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční - rozeč. 150 mm, dlouhé raménko, keramická kartuše	1	1,00
42	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015, D 40	1	1,00
43	725860180R00	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	1	1,00
44	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	1	1,00
45	725860216R00	Přípojovací souprava HL134,1C, 5/4 "	1	1,00
46	725991811R00	Demontáž konzol jednoduchých	2	2,00
47	64291390	Kryt na sifon LYRA Plus bílý polosloup	1	1,00
48	64214360	Umyvadlo LYRA Plus bez ovl. bater. 600x490x195 mm	1	1,00
728 Vzduchotechnika				
49	728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	2	2,00
50	728314121R00	Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm	1	1,00
51	728415814R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2	2	2,00
52	728614612R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn. do d 200 mm	1	1,00
53	429148050	Ventilátor do koupelny, čidlo vlhkosti, regulace otáček, dojezd pro vypnutí, - spec. v PD	1	1,00
735 Otopná tělesa				
54	735200010RA0	Demontáž otopných těles	1	1,00
55	54132053	Regulátor teploty pro KORALUX RE10A	1	1,00
56	54132073	KORALUX LINEAR COMFORT - E KLTE 1820.750 - včetně el. patrony	1	1,00
57	54132052	Odbočka T pro KORALUX	1	1,00
58	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	1	1,00
59	735191905R00	odvzdušnění otopných těles	5	5,00
60	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	2	2,00
61	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles - vodou	2	2,00
62	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	100	100,00
63	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému	100	100,00
771 Podlahy z dlaždic				
64	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	13,9 podlahy	13,90
65	597642030	Dlažba matná 300x300	13,9	15,29
			:ztratné 10%; 1,39	1,39
66	771411013R00	Obklad soklíků pór. rovných do MC, 15x15 cm	13 ovod šatny	13,00
781 Obklady (keramické)				
67	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	18,2 předsíní + sprcha	34,20
			0 šatna	0,00
			9 wc	9,00
			7 sprcha	7,00
68	597623142	Dlaždice 30x30 Color Two šedá mat	18,2 předsíní + sprcha	37,62
			0 šatna	0,00
			9 wc	9,00
			7 sprcha	7,00
			:ztratné 10%; 3,42	3,42
69	781310111R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	7,7	7,70
70	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	3,6	3,60
784 Malby				
71	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	13 strop	71,00
			58 stěny	58,00
			71 penetrace pod malby	71,00
94 Lešení a stavební výtahy				
73	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	15	15,00
74	942941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1021	15	15,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
75	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří		
76	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	7	7,00
77	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek		1,00
96 Bourání konstrukcí				
78	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	0,125 0,5x0,5x0,5 - vybourání vpusti ve spr	0,38
			0,125 0,5x0,5x0,5 - vybourání u napojení V	0,13
			0,125 0,5x0,5x0,5 - vybourání v předsíni - f	0,13
			4,125 1,5x2,75 - příčka sprcha	4,13
79	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	13 obvod šatny	13,00
80	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	4	4,00
81	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2		3,59
82	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm		3,59
83	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm		4,00
84	979082111R00	Vnitrostavěništní doprava suti do 10 m		3,59
85	97908212R00	Nakládání suti na dopr. prostředky-zvlášť zakl.obj.		3,59
86	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km		3,59
87	979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	+8km	28,72
88	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva		3,59

89	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	3	3,00
90	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	8	8,00
91	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	2	2,00
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
92	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	0,8	0,15 + 0,45 + 0,2 - vrtání otvoru pro VZ
93	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	3	kanalizace DN 40 - pro pračku
94	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	20	sekání elektro drážek
95	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	5	sekání drážek pro vodu
96	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	9,59	7,1x1,35-předsín
			8,64	4,8x1,8-sprcha
			4,59	5,1x0,9 - WC
97	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		1,68
98	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot		1,68
99	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km		1,68
100	979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	49,84	6,23362x8
101	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm		1,68
000VD Kanalizace				
102	0003 elektroVD	Vnitřní elektroinstalace		1,00
Ostatní materiál				
103	61160156.R3	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 70x197 - MASIV - WC + kování WC	1	WC
104	61160192	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 - vstupní - MASIV + kování - klika/klika/fab zámek	1	vstupní
105	61160156.R3	Dveře vnitřní hladké plně - POJEZD - 1 kříd. 70x200 - MASIV - do předsíně - horní pojezd, spodní vodící kolejnička nerez - kování na posuv bez zámku	1	WC
106	55145352	D+M Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	1	1,00
107	28698304	D+M Podlahový žlab l = 900 mm , nerez mířka, sifon, spodní/boční napojení DN 75	1	1,00
108	63479035	D+M Fólie na sklo bezpečnostní, ochranná - neprůhledná	1,44	1,2x1,2
109	55711104	Sklář na šaty kovová A 10000 1800x300x500	6	6,00
110	615290316	Sklářka zrcadlová - nad umyvadlo	1	1,00