



los los 53/2022

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs



Ministerstvo životního prostředí

Smlouva o dílo – Revitalizace lokality HAMERSKÁ SLAŤ





SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále jen „občanský zákoník“
(dále jen jako „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel: IRO stavební s.r.o.
sídlo/bydliště: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

IČO: 26072912
DIČ: CZ26072912
Zápis v OR: C 12280 u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo



II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy (dále jen „dílo“) je realizace stavby: „Revitalizace lokality HAMERSKÁ SLAŤ“ s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 - Nabídkový rozpočet a v příloze č. 3 – Projektová dokumentace.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínky

- 3.1 Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN a přílohou č. 3 – Projektová dokumentace.

IV. Dodací podmínky

- 4.1 Záruční doba: **48 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření díla o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení). Změny díla musí být v souladu s ustanovením § 222, z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.
- 4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelům opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveniště

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2 Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.



- 5.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 5.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady, a to v časovém rámci uzavřené smlouvy.
- 5.7 V případě havárií (např. úniku ropných látek nebo olejů) je zhotovitel povinen zasáhnout okamžitě po zjištění havarijního stavu a zjednat nápravu podle zpracovaného havarijního plánu nejpozději do 15 hodin od jejího vzniku.
- 5.8 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.9 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavební deník

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o předání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba, nejpozději v následující den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou rozhodné pro plnění díla.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.
- 6.5 Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy ve smlouvě uvedené osoby jako odborný dohled objednatele (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje), technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem odborného dohledu objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů.



VII. Technický dozor stavebníka a odborný dohled

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a odborný dohled (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.2 Osoba objednatelem pověřená výkonem technického dozoru nebo odborného dohledu je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.
- 7.3 Technický dozor nebo odborný dohled objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor nebo odborný dohled a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

- 8.1 Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadáných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. 21% DPH
cena celkem:	412 744,60 Kč	86 676,37 Kč	499 420,97 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

- 8.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací díla. Cena za dílo může být překročena pouze v případě změny DPH.
- 8.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.



- 8.4 Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Veškeré výše uvedené změny budou řešeny formou dodatku k této smlouvě.
- 8.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smlouveného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty

- 9.1 Zahájení prací: dle termínů určených projektovou dokumentací (nedílná součást smlouvy)
Dokončení prací: **31. 12. 2022**
- 9.2 Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění Výzvou k zahájení plnění, kterou odešle zhotoviteli na kontaktní [REDACTED]. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí tohoto e-mailu nejpozději do 3 pracovních dnů a nejpozději do 10 dnů zahájit realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje závazný harmonogram.
- 9.3 V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (souvislá sněhová pokrývka, intenzivní déšť delší než 2 dny, přívalový déšť, povodňové průtoky v tocích, silný vítr v místech výskytu souší), bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.
- 9.4 V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů uvedených v bodě 9.3, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.
- 9.5 Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.
- 9.6 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

X. Financování

- 10.1 Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
- 10.2 Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby nebo její části, a to podle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, maximálně však jednou měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- 10.3. Najde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele nebo odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.
- 10.4 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu smlouvy, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.
- 10.5 Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 10.6. Dodavatel je povinen při fakturaci uvést identifikaci projektu, v textu faktury bude uvedeno „**pro potřeby projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest**“.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.5 Podstatné porušení smlouvy je důvodem k odstoupení od smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje nepředložení závazného harmonogramu, prodlení v dokončení díla, opakované vadné plnění díla, neodstranění havarijních stavů a



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- soebených škod nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 11.6** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1** Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 12.2** Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.
- 12.3** Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatel.
- 12.4** Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit řízení o předání a převzetí díla a řádně v něm pokračovat.
- 12.5** Pro účely zpracování analýzy ekonomického dopadu projektu na region má Zhotovitel povinnost poskytnout Objednateli základní ekonomické údaje, týkající se především zhotovení Díla. Jedná se zejména o údaje o nákladech na materiál či služby, pořizované v regionu, náklady na ubytování a stravování zaměstnanců (podílejících se na realizaci) a jejich počet, mzdové náklady v souvislosti s realizací, celkové roční náklady Zhotovitele atp.. Údaje budou ve výsledcích analýzy zpracovány anonymně za všechny dodavatele bez rozlišení původu.



XIII. Odpovědnost za vady díla

- 13.1** Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
- a) při předání
 - b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.
- 13.2** Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- 13.4** Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 13.5** Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.
- 13.6** Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 13.7** V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

- 14.1** Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2** Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.3** Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel 1000Kč za každou hodinu prodlení.

XV. Protikorupční strategie

- 15.1** Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 15.2** Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 15.3** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů



souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.2 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 16.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
- 16.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. Projektová dokumentace stavby byla zhotoviteli poskytnuta elektronicky jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na zhotovitele díla.
- 16.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
- 16.7 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a po jednom zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

Přílohy:

- 1. Cenová nabídka**
- 2. Kontaktní údaje**
- 3. Projektová dokumentace – elektronicky**


Ve Vimperku dne 13. 2. 2022

V Českém Krumlově dne 15. 2. 2022



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

Příloha 2 Kontaktní údaje



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 749-HAM
Stavba: Hamerská slat'

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 12. 2020

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: DIČ: 26072912 CZ26072912

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	412 744,60	
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 86 676,37 0,00
Cena s DPH		499 420,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 749-HAM

Stavba: Hamerská slat'

Místo:

Datum:

10. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

IRO stavební s.r.o.

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01	Revitalizace lokality Hamerská slat' - strojně realizované hrázkv	412 744,60	499 420,97
02	Revitalizace lokality Hamerská slat' - ručně realizované hrázkv	334 273,40	404 470,81
VON	Vedlejší a ostatní náklady	30 371,20	36 749,15
		48 100,00	58 201,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hamerská slat'

Objekt:

01 - Revitalizace lokality Hamerská slat' - strojně realizované hrázk

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IRO stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26072912

CZ26072912

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

334 273,40

Základ daně
334 273,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
70 197,41
0,00

v CZK

404 470,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hamerská slat'
Objekt: 01 - Revitalizace lokality Hamerská slat' - strojně realizované hrázký
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: IRO stavební s.r.o.
Kód dílu - Popis

Datum: 10. 12. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
998 - Přesun hmot

334 273,40
334 273,40
328 990,00
5 283,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Hamerská slat'			Datum:	10. 12. 2020		
Objekt:	01 - Revitalizace lokality Hamerská slat' - strojně realizované hrázky			Projektant:			
Místo:				Zpracovatel:			
Zadavatel:	IRO stavební s.r.o.						
Uchazeč:							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								

Práce a dodávky HSV								
D	HSV							
D	1		Zemní práce					
1	K	R_LIFE_2-S	Montáž hrázky pro opatření B - strojně					
PP			Dřevěná hrázka pro stabilizaci záspy stávajícího koryta typu A	ks	55,000	500,00		
			Pozníámka k položce:					
P			Dle D.4.1.					
			Všeinné spojovacího materiálu - hřebíky Pz přes obě vrstvy spojovaného materiálu skrz					
W			Rozložitélná geotextilie		55,000			
W			Součástí položky jsou zemní práce pro umístění hrázky, tj. výkop rýhy a zpěnný zásep. Obsyp hrázky je řešen samostatnou položkou		55,000			
W			"počet hrázek B zhotovených z prken a púkulatín"					
W			55					
2	M	M_R_LIFE_2.1.	Řezivo pro dřevěnné desky přehrážek typu B					
PP			Řezivo pro dřevěnné desky přehrážek typu B. Řezivo jehličnaté boční omitané š 80-160mm tl 20mm nebo púkulatiny dle D.4.1., dl 4-6m	m2	233,200	90,00	20 988,00	
W			"Plocha desek pro provedení přehrážek typu B"prořez					
W			212*1,1		233,200			
W			Součet					
3	K	171153101R	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4					
PP			Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4. Jednoduché hutnění lžící bagru nebo úšlapáním.	m3	386,000	84,00	32 424,00	
PSC			Pozníámka k souboru cen:					
			1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na koruně hrázek a na svahování na bocích hrázek. tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181 Úprava pláně vypořádáním výškových rozdílů a 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů					
W		zemB	386					
4	K	R_LIFE_3	Montáž hrázky pro opatření C					
PP			Dřevěná hrázka pro stabilizaci záspy stávajícího koryta typu C	ks	386,000	500,00	20 000,00	
			Pozníámka k položce:					
P			Dle D.4.2.					
			Všeinné spojovacího materiálu - hřebíky Pz přes obě vrstvy spojovaného materiálu skrz.					
			Součástí položky jsou zemní práce pro umístění hrázky, tj. výkop rýhy a zpěnný zásep. Obsyp hrázky je řešen samostatnou položkou.					
W			"počet hrázek C"					
W			40					
W			Součet					
5	M	M_R_LIFE_3.1.	Řezivo pro dřevěnné desky přehrážek typu C					
PP			Řezivo pro dřevěnné desky přehrážek typu C. Řezivo jehličnaté na pero a dřážku 200x50 mm, dl 4-6m, pero 15 mm.	m2	40,000	90,00	15 642,00	
W			"Plocha prken pro přehrážky typu C"prořez"		40,000			
W			158*1,1		173,800			
W			Součet		173,800			
6	M	M_R_LIFE_3.2.	Kleštiny přehrážek typu C					
				m	165,000	150,00	24 750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kleštiny 200x50 mm. S obou stran hrázky. V případě že délka hrázky přesáhne délku řeziva na kleštiny, budou místa napojení kleštin překryta další vrstvou kleštin z obou stran s přesahy minimálně 3 m (tj celkem 6 m)					
VV			"Celková délka kleštin"prořez"		165,000			
VV			150*1,1		165,000			
VV			Součet		282,000	84,00	23 688,00	
7	K	171153101R	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m3				
PP			Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4. Jednoduché hutnění tříci bafru nebo ušlapáním.					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
VV			1. V ceně nejsou započítány náklady na úpravy pláně na koruně hrázek a na svažování na bocích hrázek, tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu a 182 Svažování trvalých svahů do projektovaných profilů.					
VV			"objemy střední části přehrázek C"					
VV			282					
VV			Součet	ks	282,000	500,00	16 500,00	
8	K	R_LIFE_5	Montáž hrázky pro opatření E		33,000			
PP			Dřevěná hrázka pro stabilizaci zásepů stávajícího koryta typu E		33,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			Dle D.4.3					
VV			Včetně spojovacího materiálu - hřebíky Pz přes obě vrstvy spojovaného materiálu skrz.					
VV			Součástí položky jsou zemní práce pro umístění hrázky, tl, výkop rýhy a zpevnění zásep. Obsvp hrázky je řešen samostatnou položkou.					
VV			"počet hrázek E "		33,000			
VV			33		33,000			
VV			Součet		50,600	90,00	4 554,00	
9	M	M_R_LIFE_5.1.	Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu E	m2				
PP			Sámovaná prkna tl. 20 mm nebo půlkulatiny průměru minimálně 150 mm pro dřevěnné desky přehrázek typu E dle D.4.3.					
VV			"Plocha kulinat pro provedení přehrázek typu E"prořez"					
VV			46*1,1		50,600			
VV			Součet	ks	10,000	500,00	5 000,00	
11	K	R_LIFE_7	Montáž hrázky pro opatření U					
PP			Zemní hrázka typu U					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			Dle D.4.4.					
VV			Zemní hutněná hrázka s korunou nadvýšenou nad úroveň terénu o 0.3-0.5 m (předpokládá se sesednutí). Sítěd zatěsněn geotextilií nalaženou pouze na několika kulech pro zajištění tvaru při nasypávání hrázky a zavázanou minimálně 0.5 m do dna. Šítka v koruně minimálně 1,5 m, sklon svahů 1:3 nebo pozvolnější.					
VV			"počet hrázek U "					
VV			10		10,000			
VV			Součet		10,000			
12	M	M_R_LIFE_6.1.	Kulatiny na korunu přehrážky typu U	m	65,000	140,00	9 100,00	
PP			Kulatiny na korunu					
VV			"Délka kulinat pro provedení přehrázek typu U"prořez"					
VV			5*5+5*8					
13	K	171153101R	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m3				
PP			Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4. Jednoduché hutnění tříci bafru nebo ušlapáním.					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
VV			1. V ceně nejsou započítány náklady na úpravy pláně na koruně hrázek a na svažování na bocích hrázek, tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu a 182 Svažování trvalých svahů do projektovaných profilů.					
VV			Objem pro zásep přehrázek typu U					
VV			123		123,000			
VV			Součet	ks	123,000	500,00	1 500,00	
14	K	R_LIFE_8	Montáž hrázky pro opatření T					
PP			Dřevěná srubová hrázka pro stabilizaci zásepů stávajícího koryta typu T					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		<i>Poznámka k položce Dle D.4.5. Všechné spojovacího materiálu, hřebíky, kramle</i>					
		<i>V případě hrázký typu T se bude principiálně jednat o svislou hrázkou s přelivem a chrličem pro převedení povrchového odtoku, zbytek hrázký bude zemní, ve střední části zatěsněna svislou geotextilií, na koruně položený kmen, koruna nadvýšená 0,5 m nad hranu přelivu, přeliv dřevěný s chrličem.</i>					
		"počet hrázek T "					
		3		3,000			
		Součet		3,000			
	15	M M_R_LIFE_8.1. Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu T	m2	22,000	90,00	1 980,00	
		Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu T. Řezivo jehličnaté na pero a drážku 200x50 mm, dl 4-6m, pero 15 mm.					
		"Plocha prken pro přehrážky typu T*prořez"					
		hrážka P5/16 (1+0,8)*5		9,000			
		hrážka P9/8 (0,5+0,8)*5		6,500			
		hrážka P9/9 (0,5+0,8)*5		6,500			
		Součet		22,000			
	16	M M_R_LIFE_8.2. Kleštiny přehrázek typu T	m	30,000	150,00	4 500,00	
		Kleštiny 200x50 mm. S obou stran hrázký typu T. V případě že délka hrázký přesáhne délku řeziva na kleštiny, budou místa napojení kleštin překrývá další vrstvou kleštin z obou stran s přesahy minimálně 3 m (ti celkem 6 m)					
		"Celková délka kleštin*prořez"					
		3*2*5		30,000			
		Součet		30,000			
	17	K 171153101R Zemní hrázký melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m3	43,000	84,00	3 612,00	
		Zemní hrázký přírodních a odpadních melioračních kanálů s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4. Jednoduché hutnění ižící bagru nebo ušlapáním.					
		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravu plánné na úpravě plánné na svaňování na bocích hrázek, tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 181 Úprava plánné vyrovňáním výškových rozdílů a 182 Svaňování hrvalých svaňů do projektovaných profilů.</i>					
		"objemny přehrázek T"					
		43		43,000			
		Součet		43,000			
	18	K 122151105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	891,000	100,00	89 100,00	CS ÚRS 2020 02
		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3					
		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenosti do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. výkop pro obsyp hrázek zemB+zemC+zemE+zemU+zemT</i>					
		Součet		891,000			
	19	K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	445,500	40,00	17 820,00	CS ÚRS 2020 02
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenosti do 20 m					
		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 50 % bude jen přehození (zemB+zemC+zemE+zemU+zemT)*0,5</i>					
		Součet		445,500			
		445,500		445,500			
	D 998 Přesun hmot		t	26,417	100,00	5 283,40	
	20	K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin					
		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin, jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					
		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svaňů nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty</i>					
		2 641,70					
		CS ÚRS 2020 02					
		2 641,70					
		CS ÚRS 2020 02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	998312094	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín za zvětšený přesun do 1000 m	t	26,417	100,00	2 641,70	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny nepatří pro břežové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břežové a ochranné porosty.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hamerská slat'

Objekt:
02 - Revitalizace lokality Hamerská slat' - ručně realizované hrázky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IRO stavební s.r.o.

IČ: 26072912
DIČ: CZ26072912

Projektant:

Žpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

30 371,20

DPH základní
snížená

Základ daně
30 371,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 377,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

36 749,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hamerská slat'

Objekt:

02 - Revitalizace lokality Hamerská slat' - ručně realizované hrázký

Místo:

Datum: 10. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

IRO stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

30 371,20

30 371,20

30 067,00

304,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Hamerská slat'			Datum: 10. 12. 2020		
Objekt:	02 - Revitalizace lokality Hamerská slat' - ručně realizované hrázky			Projektant:		
Místo:	IRO stavební s.r.o.			Zpracovatel:		
Zadavatel:						
Uchazeč:						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					30 371,20	
D	1	Zemní práce					30 371,20	
1	K	111251104	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny při LTM jednotlivé plochy do 30 m2 strojně	m2	100,000	10,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm při lesnicko-technických melioracích (LTM), v ploše jednotlivě do 30 m2				30 067,00	
			Poznáмка k souboru cen:					
PSC			1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odkizení křovin a stromu na bromady na vzdálenosti do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0.15 m nad přehlíým terénem. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovně soudu púdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se púdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než púdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště					
W			Kácení v trasách přístupů - délka tras ve vegetaci šířka 50*2		100,000			
W			Součet		100,000			
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvěvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
			Poznáмка k souboru cen:					
PSC			1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesulé zeminy, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odkizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejméně ve výšce 0.15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi. Nejčastěji v rozmezí 0.15-0.45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech, tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.					
W			"Odhadovaný počet stromů o průměru do 0,3m určených ke kácení"					
W			3		3,000			
W			Součet		3,000			
3	K	R_LIFE_2	Montáž hrázky pro opatření B - ručně	ks	8,000	500,00	4 000,00	
PP			Dřevěná hrázka pro stabilizaci zásypu stávajícího konyta typu A					
			Poznáмка k položce:					
P			Dle D 4.1					
			Všechné spojovacího materiálu - hřebíky Pz přes obě vrstvy spojovaného materiálu skrz					
			Rozložená geotextilie					
W			Součástí položky jsou zemní práce pro umístění hrázky, tj. výkop rýhy a zpevní zásyp. Obsyp hrázky je řešen samostatnou položkou.					
W			"počet hrázek B zhotovených z prken a púlkulatin"					
W			8		8,000			
W			Součet		8,000			
4	M	M_R_LIFE_2.1.	Řezivo pro dřevěnné desky přehrážek typu B	m2	23,100	90,00	2 079,00	
PP			Řezivo pro dřevěnné desky přehrážek typu B. Řezivo jehličnaté boční omitané š 80-160mm tl 20mm nebo púlkulatiny dle D 4.1., dl 4-6m					
W			"Plocha desek pro provedení přehrážek typu B"prořez					
W			21*1.1		23,100			
W			Součet		23,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	171153101R	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, ručně	m3	8,000	1 000,00	8 000,00	
	PP		Zemní hrázky přivodních a odpadních melioračních kanálů zhuňované po vstřících tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV	zemB	1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na koruně hrázek a na svažování na bocích hrázek. Tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů a 182 Svažování tvrdých svahů do projektovaných profilů.		8,000			
6	K	R_LIFE_5	Montáž hrázky pro opatření E - ručně	ks	3,000	500,00	1 500,00	
	PP		Dřevěná hrázka pro stabilizaci záspy stávajícího koryta typu E					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Dle D 4.3.		3,000			
	VV		Všechné spojovacího materiálů - hřebíky Pz přes obě vstřivy spojovaného materiálů skrz.		3,000			
	VV		"počet hrázek E "		13,200	90,00	1 188,00	
	VV		3					
	VV		Součet					
7	M	M_R_LIFE_5.1.	Řezivo pro dřevěné desky přehrázek typu E	m2				
	PP		Sámovaná prkna tl. 20 mm nebo pulkrutinový průměru minimálně 150 mm pro dřevěné desky přehrázek typu E dle D.4.3.					
	VV		"Plocha kuliatin pro provedení přehrázek typu E"prořez"					
	VV		12*1,1		13,200			
9	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	8,000	1 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenosti do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		materiál pro obsyp hrázek					
	VV		zemB		8,000			
	VV		Součet		8,000			
10	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenosti do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		zemB		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	998	Přesun hmot				304,20	
11	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	1,521	100,00	152,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna 2. Ceny nepatří pro břežové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břežové a ochranné porosty.					
12	K	998312094	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,521	100,00	152,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezanou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna 2. Ceny nepatří pro břežové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břežové a ochranné porosty.					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Hamerská slat'

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IRO stavební s.r.o.

IČ: 26072912
DIČ: CZ26072912

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 100,00

DPH základní
snížená

Základ daně
48 100,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 101,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

58 201,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hamerská slat'

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IRO stavební s.r.o.

Datum:

10. 12. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - HSV

48 100,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

48 100,00

48 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hamerská slat'

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		HSV				48 100,00	
D	VON		Vedlejší a ostatní náklady				48 100,00	
1	K	021203000	Stěhování přírodních hodnot	...	1,000	5 000,00	48 100,00	
PP			Stěhování přírodních hodnot				5 000,00	
W			"Přesuny jedinců živočišných a rostlinných druhů ohrožených v průběhu stavby"					
W			1		1,000			
2	K	R_02	Geodetické práce za účelem provedení stavby	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Geodetické práce za účelem provedení stavby					
P			Poznámka k položce					
3	K	R_020	Umístění dočasné cedule o stavbě dotační akce	soub	1,000	300,00	300,00	
PP			Umístění dočasné cedule o stavbě dotační akce					
4	K	R_04	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, mobili WC apod.	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, čistění apod.					
P			Poznámka k položce					
W			Součástí položky je i zajištění dopravních tras pro mechanizaci na neúnosném podloží ve státi pomocí pobíhých podpůrných roznašecích prostředků. Předpokládá se použití přenosných trámů/rošů/rošen kladených příčně v trase malého pásového rypadla. Podpůrné prostředky nebudou ponechány na místě, ale budou za bagrem odebírány a přesouvány před bagr.					
W			"Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, čistění apod."					
W			"čistění vozidel apod..."		1,000			
5	K	R_05	Vytváření inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytvářením sítí.	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Vytváření inženýrských sítí a zařízení					
W			"včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti"					
W			"v období mezi předáním staveniště a vytvářením sítí."					
W			1		1,000			
6	K	R_12	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).					
7	K	R_14	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště		1,000	300,00	300,00	
PP			Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště					
W			"Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"u vstupu na staveniště"					
	VV		1		1,000			
8	K	R_17	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré +1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodelická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.					
	VV		Pořízení fotodokumentace stavby.					
	VV		"Dokumentace skutečného provedení stavby"					
	VV		"Geodelická část dokumentace"					
	VV		"Fotodokumentace stavby"					
			1		1,000			
9	K	R_07.1	Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.					
10	K	R_08.1	Aktualizace havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Aktualizace havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.					
11	K	R_8_VRN	Zajištění čištění vozidel a komunikací	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Zajištění čištění vozidel staveništní dopravě před vjezdem na veřejné komunikace, zajištění čištění (mytí) komunikace znečištěné staveništní dopravou.					
12	K	R_9_VRN	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.					
	VV		"Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu"					
	VV		"Osazení měnné láť v blízkosti stavby"					
	VV		"Vedení povodňové knihy"					
	VV		"Pořízení a uchovávání sanačních látek"					
			1		1,000			
13	K	R_10	Ošetení poškozených stromů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Ošetení poškozených stromů					
	P		Poznámka k položce					
			Veškeré poškozené stromy při stavební činnosti budou ošetřeny přípravkem Sanatex VS hnědý nebo obdobným prostředkem vhodným pro použití v lesních porostech.					