

910/23/XC3-901-999

**SOUPIS PRACÍ - pro RÁMCOVOU SMLOUVU na DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - 1.LF UI
PENTA TRADE**

Položka	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Celková nabídková cena	128 432,00	155 402,72
I. Stavební práce + stavebně konstrukční práce	128 432,00	155 402,72
I.1 Práce a dodávky HSV	32 080,00	38 816,80
I.2 Práce a dodávky PSV	96 352,00	116 585,92
II. Zdravotně technické instalace - kanalizace	0,00	0,00
III. Zdravotně technické instalace - vodovod	0,00	0,00
IV. Vzduchotechnika	0,00	0,00
V. Silnoproudé elektroinstalace	0,00	0,00
VI. Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ - pro RÁMCOVOU SMLOUVU na DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - 1.LF UK
PENTA TRADE

pol.č.	Název položky	jedn.	počet jednotek	jednotková cena v Kč bez DPH	celkem cena bez DPH	celkem cena vč. DPH
	I.1 Práce a dodávky HSV				32 080,00	38 816,80
	Zemní práce				0,00	0,00
1	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	0,00	413,00	0,00	0,00
2	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m ³	0,00	1 121,00	0,00	0,00
3	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	0,00	55,00	0,00	0,00
4	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m ³	0,00	505,00	0,00	0,00
5	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	0,00	99,00	0,00	0,00
6	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	0,00	59,00	0,00	0,00
7	Uložení sypaniny na skládky	m ³	0,00	18,00	0,00	0,00
8	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,00	162,00	0,00	0,00
9	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m ³	0,00	303,00	0,00	0,00
10	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	0,00	70,50	0,00	0,00
	Zakládání				0,00	0,00
11	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m ³	0,00	802,00	0,00	0,00
12	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m ³	0,00	3 525,00	0,00	0,00
13	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,00	25 100,00	0,00	0,00
14	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m ³	0,00	4 010,00	0,00	0,00
15	Základ pod stroje z betonu do 5 m ³	m ³	0,00	5 666,00	0,00	0,00
16	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m ³	0,00	4 752,00	0,00	0,00
	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	0,00
17	Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm nízkotlakou injektáží	m	0,00	1 600,00	0,00	0,00
	Svislé konstrukce				0,00	0,00
18	Zazdívka otvorů pl do 1 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m ³	0,00	4 400,00	0,00	0,00
19	Zazdívka otvorů pl do 4 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m ³	0,00	4 200,00	0,00	0,00
20	Zdivo nosné z cihel pálených plných dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 10 MPa	m ³	0,00	4 250,00	0,00	0,00
21	Zdivo nosné vnitřní tl 240 mm pevnosti P 15	m ²	0,00	955,00	0,00	0,00
22	Zdivo nosné vnější tepelně izolační tl 440 mm U = 0,20 W/m ² K	m ²	0,00	1 565,00	0,00	0,00
23	Překlady keramický ploché š 11,5 cm dl 125 cm	kus	0,00	303,00	0,00	0,00
24	Překlady keramický ploché š 11,5 cm dl 150 cm	kus	0,00	350,00	0,00	0,00
25	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m ³	0,00	4 800,00	0,00	0,00
26	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,00	29 500,00	0,00	0,00
27	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,00	29 500,00	0,00	0,00
28	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 100 mm	m ²	0,00	278,00	0,00	0,00
29	Zazdívka otvorů pl do 4 m ² v příchách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m ²	0,00	650,00	0,00	0,00
30	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu M, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm	m ²	0,00	650,00	0,00	0,00
31	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu M, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm	m ²	0,00	700,00	0,00	0,00

32	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,00	332,00	0,00	0,00
33	Přizdívka z cihel ostění ve vybouraných otvorech z cihel tl. do 300 mm	m2	0,00	1 564,00	0,00	0,00
	Vodorovné konstrukce				0,00	0,00
34	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	0,00	505,00	0,00	0,00
35	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 300 mm	kus	0,00	804,00	0,00	0,00
	Vodorovné konstrukce monolitické				0,00	0,00
36	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,00	4 250,00	0,00	0,00
37	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,00	730,00	0,00	0,00
38	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,00	200,00	0,00	0,00
39	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,00	29 800,00	0,00	0,00
	Ocelové konstrukce				0,00	0,00
40	M+D - Ocelové kce - instalace do 5 m výšky, vč. lešení	kg	0,00	78,00	0,00	0,00
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				24 840,00	30 056,40
	Úprava povrchů vnitřních				0,00	0,00
41	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	0,00	49,00	0,00	0,00
42	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	0,00	260,00	0,00	0,00
43	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	0,00	95,00	0,00	0,00
44	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,00	110,00	0,00	0,00
45	Vápenná omítká štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,00	270,00	0,00	0,00
46	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,00	33,50	0,00	0,00
47	Tenkovrstvá zrnitá omítká tl. 3,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	0,00	380,00	0,00	0,00
48	Kotvicí sanační podhoz vápenocementový	m2	0,00	280,00	0,00	0,00
49	Oprava prasklin avyspárování zdiva	m2	0,00	220,00	0,00	0,00
50	Sanační omítká vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	0,00	900,00	0,00	0,00
51	Podkladní omítká pod sanační omítku - vyrovnání hrubých nerovností- porovitá jádrová omítká	m2	0,00	245,00	0,00	0,00
52	Vyrovnání podkladu pomocí těsnící malty + vytvoření těsnícího klinu (fabionu ve styku stěna + podlaha)	m2	0,00	420,00	0,00	0,00
53	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	0,00	32,00	0,00	0,00
	Úprava povrchů vnějších				0,00	0,00
54	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,00	35,00	0,00	0,00
55	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	0,00	66,00	0,00	0,00
56	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	0,00	211,00	0,00	0,00
57	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch Přplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn	m2	0,00	80,00	0,00	0,00
58	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	0,00	60,00	0,00	0,00
	Podlahy a podlahové konstrukce				24 840,00	30 056,40
59	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,00	3 800,00	0,00	0,00
60	Přplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,00	440,00	0,00	0,00
61	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,00	27 500,00	0,00	0,00
62	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm litý	m2	41,40	600,00	24 840,00	30 056,40
63	Separáční vrstva z PE fólie	m2	0,00	26,00	0,00	0,00
64	Parotěsná vrstva podlahy	m2	0,00	150,00	0,00	0,00
65	Obvodová dilatace pružnou těsnící páskou	m	0,00	65,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 440,00	7 792,40

	Lešení a stavební výtahy				0,00	0,00
66	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeničovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	0,00	90,00	0,00	0,00
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				6 440,00	7 792,40
67	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	64,40	100,00	6 440,00	7 792,40
	Bourání konstrukcí				0,00	0,00
68	Bourání základů pod zařízení z betonu prostého	m3	0,00	400,00	0,00	0,00
69	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	0,00	156,00	0,00	0,00
70	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,00	850,00	0,00	0,00
71	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	0,00	500,00	0,00	0,00
72	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	0,00	350,00	0,00	0,00
73	Bourání cihelných kleneb na MVC tl do 150 mm do ocelových nosníků	m2	0,00	220,00	0,00	0,00
74	Odsekání a kontrola zhlaví vazných trámů krovu - viz půd. bourání krovu	kus	0,00	451,50	0,00	0,00
75	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného	t	0,00	2 500,00	0,00	0,00
76	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,00	1 600,00	0,00	0,00
77	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových vč. soklíků	m2	0,00	120,00	0,00	0,00
78	Bourání podlah teracových/kamenných tl. 50mm	m2	0,00	105,00	0,00	0,00
79	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	0,00	495,00	0,00	0,00
80	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	0,00	260,00	0,00	0,00
81	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	0,00	1 020,00	0,00	0,00
82	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV	m3	0,00	1 020,00	0,00	0,00
83	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	0,00	320,00	0,00	0,00
84	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	0,00	37,00	0,00	0,00
85	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	0,00	16,00	0,00	0,00
86	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	0,00	190,00	0,00	0,00
87	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	0,00	115,00	0,00	0,00
88	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	0,00	90,00	0,00	0,00
89	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	0,00	150,00	0,00	0,00
90	Demontáž podlah palubkových s lištami přibíjenými	m2	0,00	150,00	0,00	0,00
91	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně vč. soklíků	m2	0,00	75,00	0,00	0,00
	Přesun sutě				0,00	0,00
92	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s omezením mechanizace	t	0,00	220,00	0,00	0,00
93	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,00	180,00	0,00	0,00
94	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,00	16,00	0,00	0,00
95	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,00	342,00	0,00	0,00
96	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,00	357,00	0,00	0,00

97	Přesun hmot Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	2,00	400,00	800,00	800,00	968,00	968,00
----	--	---	------	--------	--------	--------	--------	--------

**SOUPIS PRACÍ - pro RÁMCOVOU SMLOUVU na DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - 1.LF UK
PENTA TRADE**

pol.č.	Název položky	jedn.	počet jednotek	jednotková cena v Kč bez DPH	celkem cena bez DPH	celkem cena vč. DPH
	I.2 Práce a dodávky PSV				96 352,00	116 585,92
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	0,00
1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	0,00	31,00	0,00	0,00
2	lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg- dodávka	kg	0,00	55,00	0,00	0,00
3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	0,00	29,00	0,00	0,00
4	lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg- dodávka	kg	0,00	52,00	0,00	0,00
5	Dvousložková pružná cementová stěrka s těsnicími pásky PE pro hydroizolační systémy pomocí tekutých membrán – š.120mm+ pásky, vytažené na stěnu	m2	0,00	400,00	0,00	0,00
6	Izolace proti vodě svislá - minerální sulfátostálá difúzní těsnicí stěrka	m2	0,00	320,00	0,00	0,00
7	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konstrukce tesařské				0,00	0,00
8	Impregnace želva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,00	71,00	0,00	0,00
9	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek cementotřískových tl 22+18 mm na sraz šroubovaných	m2	0,00	1 540,00	0,00	0,00
10	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konstrukce suché výstavby				0,00	0,00
	Příčky sádrokartonové				0,00	0,00
12	Ws4 - STĚNA SDK – požadavky na akustiku a požární odolnost – např. stěny mezi pracovnyami, kompletní provedení vč. tmelení a broušení	m2	0,00	1 100,00	0,00	0,00
13	Ws5 -STĚNA SDK – bez požadavku na akustiku a požární odolnost – např. stěny mezi sklady, kompletní provedení vč. tmelení a broušení	m2	0,00	1 600,00	0,00	0,00
14	Ws8 -STĚNA SDK – bez požadavku, vlhké prostory , kompletní provedení vč. tmelení a broušení - dle popisu v pd (viz tabulka skladeb)	m2	0,00	910,00	0,00	0,00
15	Ws12 - SDK předstěna - např. předstěna WC, zaplentování rozvodů, kompletní provedení vč. tmelení a broušení	m2	0,00	825,00	0,00	0,00
16	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	0,00	28,00	0,00	0,00
17	M+D - Výztuhy	kus	0,00	400,00	0,00	0,00
	Podhledy sádrokartonové				0,00	0,00
18	C01+C05 - SDK podhled zavěšený na závěsech, kompletní provedení vč. tmelení a broušení	m2	0,00	860,00	0,00	0,00
19	C02 - SDK podhled zavěšený na závěsech – vlhké až mokré prostory, kompletní provedení vč. tmelení a broušení	m2	0,00	890,00	0,00	0,00
20	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	0,00	28,00	0,00	0,00
	Konstrukce klempířské				0,00	0,00
21	Krytina střechy z Cu plechu - falcovaného, kompletní provedení vč. všech detailů - dle popisu v pd (viz tabulka skladeb)	m2	0,00	2 050,00	0,00	0,00
22	K4.18 - Oplechování komínů a prostupů střechou v rámci stěvačjcí plechové střech z Cu plechu, kompletní provedení vč. všech kotev. a pom. prvků a kcl	m	0,00	1 050,00	0,00	0,00
23	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konstrukce truhlářské				0,00	0,00
	Okna dřevěná - repase				0,00	0,00
24	Okno - max. 1460x2690mm 2x otvíravé křídlo v nadsvětliku_x000D_ 2x otvíravé křídlo - repase, kompletní provedení vč. všech doplňků	kus	0,00	38 560,00	0,00	0,00
	Dveře dřevěné - repase				0,00	0,00

	Dveře dřevěné plné, kazetové, jednokřídlové s dřevěnou obložkovou zárubní, provedení bez dřevěného obkladu ostění, historické, ev. nové historizující				0,00	0,00
25	Dveře - repase, kompletní provedení vč. všech doplňků	kus	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	Dveře dřevěné plné, kazetové, dvoukřídlové s dřevěnou obložkovou zárubní, provedení bez dřevěného obkladu ostění, historické, ev. nové historizující, šířka křídla do 800 mm				0,00	0,00
26	Dveře - repase, kompletní provedení vč. všech doplňků	kus	0,00	10 956,00	0,00	0,00
	Přesun hmot				0,00	0,00
27	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konstrukce zámečnické				0,00	0,00
	Konstrukce zámečnické - demontáž				0,00	0,00
28	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	0,00	11,00	0,00	0,00
	Zámečnické výrobky - repase				0,00	0,00
29	Kovová stávající mříž - z Fe prutů - kotvená do ostění, kompletní provedení	kus	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	Madla, zábradlí				0,00	0,00
30	madlo před oknem, madlo u schodiště, zábradlí venkovní jednoduché - kompletní provedení	kus	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	Zámečnické výrobky				0,00	0,00
31	např. konstrukce pro uchycení nebo zakrytí VZT + klima potrubí, kompletní provedení	kus	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	Přesun hmot				0,00	0,00
32	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podlahy z dlaždic				0,00	0,00
33	Montáž soklíků z dlaždic	m	0,00	160,00	0,00	0,00
34	keramická dlažba - umývárna, WC, úklid. místnost, vlhký prostor	m2	0,00	650,00	0,00	0,00
35	podlaha dlažba do vlhka protiskluzná R10 - dodávka	m2	0,00	440,00	0,00	0,00
36	keramická dlažba - suchý provoz	m2	0,00	440,00	0,00	0,00
37	podlaha dlažba do sucha R9 - dodávka	m2	0,00	606,00	0,00	0,00
38	Podlahy penetrace podkladu	m2	0,00	38,00	0,00	0,00
39	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	0,00	256,00	0,00	0,00
40	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odborné řemeslné práce				96 352,00	116 585,92
	Podlahy skládané				26 899,80	32 548,76
41	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	0,00	16,00	0,00	0,00
42	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelením	m	0,00	60,50	0,00	0,00
43	lišta dřevěná dub - dodávka	m	0,00	120,00	0,00	0,00
44	Podlahy vlysové masivní rybinový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. 21mm II tříída Dub 70/500mm	m2	0,00	1 600,00	0,00	0,00
45	Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak, mezibroušení laku, vrchní lak	m2	0,00	351,00	0,00	0,00
46	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování	m2	0,00	251,00	0,00	0,00
47	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parquetových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	64,20	400,00	25 680,00	31 072,80
48	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	64,20	19,00	1 219,80	1 475,96
49	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování celkové základní lak, mezibroušení, vrchní lak, mezibroušení, vrchní lak	m2	0,00	185,00	0,00	0,00
50	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	0,00	89,00	0,00	0,00
51	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 m	%	0,00	26 899,80	0,00	0,00
	Podlahy povlakové				67 654,60	81 862,07
52	podlaha z PVC	m2	64,20	113,00	7 254,60	8 778,07
53	podlaha - servovny, laboratoře - antistatická nášlapná vrstva -	m2	0,00	150,00	0,00	0,00

54	Podlaha PVC - dodávka	m2	0,00	239,00	0,00	0,00
55	Podlaha - PVC antistatik - dodávka	m2	88,00	599,00	52 712,00	63 781,52
56	Montáž obvodových soklíků	m	62,00	55,00	3 410,00	4 125,10
57	Soklík pro PVC podlahy	m	62,00	69,00	4 278,00	5 176,38
58	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	%	0,00	67 654,60	0,00	0,00
	Dokončovací práce - obklady				0,00	0,00
59	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,00	589,00	0,00	0,00
60	obkládačky keramické do 600/300mm plně probarvený stěp, matný, jednobarevný	m2	0,00	390,00	0,00	0,00
61	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,00	489,00	0,00	0,00
62	obkládačky keramické do 45 ks/m2 plně probarvený stěp, matný, jednobarevné	m2	0,00	356,00	0,00	0,00
63	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	0,00	100,00	0,00	0,00
64	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	0,00	120,00	0,00	0,00
65	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dokončovací práce - nátěry				0,00	0,00
66	Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	0,00	189,00	0,00	0,00
67	chemické ošetření zdiva - Impregnační prostředky rozpustné ve vodě na bázi sloučenin kyseliny křemičité na ochranu proti škodlivým solím obsaženým ve zdivu, speciálně proti dusičnanům a chloridům (viz skladby kc1)	m2	0,00	330,00	0,00	0,00
68	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	0,00	380,00	0,00	0,00
	Dokončovací práce - malby a tapety				1 797,60	2 175,10
69	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	64,20	28,00	1 797,60	2 175,10
70	Dvojnásobné malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných	m2	0,00	49,00	0,00	0,00
	Vnitřní vybavení				0,00	0,00
71	Doplnky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	0,00	1 000,00	0,00	0,00
72	Doplnky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	0,00	1 200,00	0,00	0,00
73	Doplnky zařízení koupelen a záchodů dávkovač mýdla	soubor	0,00	1 100,00	0,00	0,00
74	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informační systém				0,00	0,00
75	Navigační a orientační popisy - bezpečnostní tabulka PBŘ - úniky	ks	0,00	280,00	0,00	0,00