

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>odvodneni_mlatove_plochy_1etapa</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Etapa 1 - U Kina bez VRN</b>	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		<b>10.12.2021</b>	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	204 271,79	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	211 659,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		415 930,79	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 415 930,79</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>415 930,79</td> <td>87 345,47</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cena s DPH</b></td> <td colspan="2"><b>503 276,26</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	415 930,79	87 345,47	<b>Cena s DPH</b>		<b>503 276,26</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	415 930,79	87 345,47														
<b>Cena s DPH</b>		<b>503 276,26</b>															
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: odvodneni\_mlatove\_plochy\_1etapa

Objekt: Etapa 1 - U Kina bez VRN

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**415 930,79**

### 1 Zemní práce

1	R	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,625		
2	001	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,404		
3	001	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,021		
4	R	199000008T00	Poplatek za skládku zeminy	t	23,836		
5	R	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	6,758		

### 4 Vodorovné konstrukce

6	R	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	1,530		
---	---	--------------	--	----	-------	--	--

### 1 Zemní práce

7	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	9,116		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

### 11 Přípravné a přidružené práce

8	R	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	7,000		
9	221	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně	m2	22,200		
10	R	113107422R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.22 cm	m2	7,000		

### 1 Zemní práce

11	R	113107526R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.26 cm	m2	19,200		
----	---	--------------	---	----	--------	--	--

### 11 Přípravné a přidružené práce

12	221	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	25,900		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

### 1 Zemní práce

13	R	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	12,650		
----	---	--------------	---	----	--------	--	--

### 11 Přípravné a přidružené práce

14	R	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	7,000		
15	R	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	7,000		
16	R	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	7,000		
17	R	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	22,200		

### 18 Povrchové úpravy terénu

18	231	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	12,250		
62	005	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,368		
			12,25 * 0,03		0,368		
63	R	45825589	příprava plochy pro osev a zapravení povrchu	h	8,000		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: odvodneni\_mlatove\_plochy\_1etapa

Objekt: Etapa 1 - U Kina bez VRN

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>							
19	R	211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber kamen.drobným drceným	m3	3,375		
20	R	211971122R00	Opláštění žeber geot.,sklon nad 1:2,5 m,š nad 2,5m	m2	13,500		
21	693	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP, pevnost v tahu 40kN/m	m2	16,200		
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							
22	R	45131777R00	Podklad pod dlažbu z betonu B7,5/B10, tl.do 10 cm	m2	25,900		
23	R	45131977R00	Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm	m2	259,000		
<b>5 Komunikace</b>							
24	R	564811112R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	19,200		
25	R	564861113R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 22 cm	m2	7,000		
26	R	564861111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	19,200		
27	R	589116112R00	Kryt ploch pro tělových. hlinopísčitých tl. 5 cm mlatova plocha	m2	316,250		
28	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,000		
29	R	597661111R00	Rigol dlážděn.do lože C-/7,5 tl.10cm kostky drobné	m2	22,200		
30	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000		
<b>96 Bourání konstrukcí</b>							
31	R	966001212V1	Dmtž lavička kotvená šrouby včetně přemístění do skladu	kus	3,000		
<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>							
32	231	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	3,000		
<b>8 Trubní vedení</b>							
33	R	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN	m	15,000		
34	R	597103111R00	Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové	kus	5,000		
35	R	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	25,500		
36	R	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	5,000		
37	R	871393121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400	m	2,500		
38	OSM	OSM.224190	KGEM troubaDN250x7,3/5000 SN8 EN 13476-2	kus	5,177		
			25,50/5*1,015		5,177		
			Součet		5,177		
39	286	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	5,000		
40	286	28611918	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/160/45°	kus	4,000		
			4,00		4,000		
			Součet		4,000		
41	OSM	OSM.222220	KGB koleno DN 160/45st SN8	kus	6,000		
			6		6,000		
			Součet		6,000		
42	271	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000		
43	OSM	OSM.224190	KGEM troubaDN250x7,3/5000 SN8 EN 13476-2	kus	5,177		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: odvodneni\_mlatove\_plochy\_1etapa

Objekt: Etapa 1 - U Kina bez VRN

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
55	286	28610681	výtokový kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb SN 4 DN 400 s perforovanou klapkou	kus	1,000		
44	286	28655990	PP StormPipe TP FRANKISCHE DN 400	kus	0,000		
45	286	28610585	poklop šachtový litinový B125 s odvětráním 430mm s litinovým rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové stavby	kus	1,000		
46	592	592278048	RF PRO 100 typ 020 FIBRETEC SW9 1,0m tř.C250 černý	kus	15,000		
47	592	592278049	RECYFIX PRO 100 vpust FIBRETEC SW9 0,5m tř.C250	kus	5,000		
<b>99 Přesun hmot a manipulace se sutí</b>							
61	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	96,799		
56	R	ts458458	Dovoz mlatu z Tišnova	t	30,000		
<b>997 Přesun sutě</b>							
57	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	40,250		
58	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	201,250		
59	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	40,250		
60	221	997221815SK	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	40,250		
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							
49	R	012002000	Geodetické práce	kpl	0,000		
50	R	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,000		
51	R	092002000	Ostatní náklady související s provozem a pronajmem ploch mesta	kpl	0,000		

**Celkem**

**415 930,79**