

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
261	Oprava klimatizace technologie sdělovacího zařízení.	139 672,00	0,00	29 331,12	169 003,12	0,00	139 672,00	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	102 790,00	0,00	21 585,90	124 375,90	0,00	102 790,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	36 882,00	0,00	7 745,22	44 627,22	0,00	36 882,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		139672,00	0,00	29331,12	169003,12	0,00	139672,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava klimatizace technologie sdělovacího zařízení.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Hostivař

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 3. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
1	759	7590180030	Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 7 kW	kus	1,000	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,000	0,000	
2	759	7590180040	Klimatizace Klimatizace - Ovladač	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,000	0,000	
3	759	7590180060	Klimatizace Kompletní technologické vedení ke klimatizaci nad 5kW (CU potrubí 16/10 včetně izolace, potrubí odvodu kondenzátu, přívodní kabel CYKY 3x2,5 a ovládací kabel CYKY 5x1,5)	kus	1,000	550,00	550,00	0,00	550,00	0,000	0,000	
4	759	7590180070	Klimatizace Konzole venkovní pro zavěšení klimatizační jednotky	kus	1,000	850,00	850,00	0,00	850,00	0,000	0,000	
5	759	7590180102	Klimatizace potrubí Cu 12 mm izolované	m	2,000	125,00	250,00	0,00	250,00	0,000	0,000	
OST							0,00	37 540,00	37 540,00		0,000	
Ostatní												
6	SZT	7590185025	Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů nad 5 kW	kus	2,000	14 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,000	0,000	
7	SZT	7590187010	Demontáž klimatizační jednotky včetně ekologické likvidace původní jednotky	kus	2,000	3 330,00	0,00	6 660,00	6 660,00	0,000	0,000	
8	SZT	759095659	Vyhotovení revizní zprávy klimatizace	kus	1,000	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,000	0,000	
Celkem							65 250,00	37 540,00	102 790,00		0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava klimatizace technologie sdělovacího zařízení.

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Hostivař

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 3. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HZS Hodinové zúčtovací sazby							20 100,00	16 782,00	36 882,00		0,005
4	HZS	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	1,000	534,00	0,00	534,00	534,00	0,000	0,000
1	HZS	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	534,00	0,00	4 272,00	4 272,00	0,000	0,000
5	286	28654730	odtok kondenzátu s revizním otvorem PP, antibakteriální, DN 250/40	kus	1,000	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,005	0,005
3	HZS	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	24,000	499,00	0,00	11 976,00	11 976,00	0,000	0,000
Celkem							20 100,00	16 782,00	36 882,00		0,005