

Dodatek č. 2 ke SoD

Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: |

Kontaktní osoby: | 34

|

|

| **osobní údaje**

|

|

|

39

Bankovní spojení: |

Číslo účtu: |

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

a

2. SILNICE MORAVA s.r.o.

se sídlem Revoluční 904/30, 794 01, Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9631

IČO: 253 57 352

DIČ: CZ253 57 352

Jednající: |

Bankovní spojení: |

Číslo účtu: |

Kontaktní osoba: | **osobní údaje** výr.

|

|

|

Telefon, e-mail: |

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 27. 5. 2021 je realizace **díla „Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově“**.

Smluvní strany se v souladu s odstavcem 8. Článku XII. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy v tomto rozsahu:

II. Cena díla

Odstavec 1. článku IV., Cena díla se mění a nově zní takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena díla dle SoD a Dodatku č.1	47.851.292,97 Kč bez DPH
cena Dodatku č.2 za méně práce:	-702.211,74 Kč bez DPH
cena Dodatku č.2 za vícepráce:	845.945,84 Kč bez DPH

Celková cena díla vč. všech dodatku:	47.995.027,07 Kč bez DPH
DPH 21 %	10.078.955,68 Kč
Celková cena díla vč. DPH:	58.073.982,75 Kč vč. DPH

slovy: Padesátosmmilionůsedumdesátřítisícdevětsedosmdesátdvkorunasedumdesátpět haléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo ze dne 27. 5. 2021 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 3143/79/RM/2022 ze dne 07.02.2022.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový list č.2

Za objednatele:

V Krnově dne.....

podepsáno elektronicky
Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Za zhotovitele:

V Krnově dne.....

Lukáš
Trávníček
Digitálně podepsal Lukáš
Trávníček
Datum: 2022.03.01 08:31:36
+01'00'

podepsáno elektronicky
Lukáš Trávníček
obchodní ředitel, oprávněn na
základě plné moci
SILNICE MORAVA s.r.o.

Změnový list č. 2

(podle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Zpracovatel změnového listu: zhotovitel – SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/30, 794 01 Krnov
IČO: 25357352

Číslo změny závazku ze smlouvy: Změnový list č. 2
Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově

Název změny závazku ze smlouvy:

1. Odseky, kostky, obrubníky – zaměření
2. Vjezd Husová – zaměření
3. Vpusti a zatravnění na ul. E. F. Buriana
4. Narovnání cen a výměr ze změnového listu č.1
5. Kácení smrku u divadla a lípy na ul. Mikulášská
6. Přesadba habrového živého plotu
7. Nové značky
8. Květináč + strom
9. Ul. Mikulášská - zaměření
10. Ul. E. F. Buriana - zaměření

Datum: 14. 01. 2022

Název smlouvy: Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově
SOD ze dne 27. 05. 2021

Smluvní strany:

Objednatel: Město Krnov, IČO 002 96 139, Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov
Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o., IČO 253 57 352, Revoluční 904/30, 79401 Krnov

Obsah:

1. **Zařazení Změny závazku ze smlouvy**
2. **Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu**
 - 2.1 Popis změny
3. **Finanční plnění**
4. **Podklady k návrhu změny**
 - 4.1 Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
 - 4.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1
 - 4.3 Fotodokumentace – příloha č. 2
 - 4.4 Zápisy z kontrolních dnů – viz stavební deník
 - 4.5 Zápisy a stanoviska ostatní
5. **Závěr**
6. **Stanovisko zhotovitele stavby**

1. Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby **Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově** nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona.

2. Předmět změny

2.1. Odseky, kostky, obrubníky – zaměření

Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Na základě skutečného zaměření stavby vznikly rozdíly ve výměrách oproti oceněnému položkovému rozpočtu, který tvořil přílohu smlouvy o dílo (odseky, obrubníky, kostky). Rozdíly ve výměrách byly provedeny podle skutečného zaměření na stavbě. Tato změna byla projednána s autorským i technickým dozorem stavby a je v souladu s požadavkem Objednatele.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.2. Křižovatka Mikulášská – Husovo náměstí

Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Projektová dokumentace stavby neřešila napojení uvedených ulic. Objednatel požadoval po zhotoviteli v rámci provádění předmětu smlouvy realizovat přechod na ulici Husovo náměstí. V daném místě byl proto proveden zpomalovací práh z žulových povrchů na křižovatce ul. Mikulášská a ul. Husova. Výměry byly provedeny podle skutečného zaměření na stavbě.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

2.3. Vpusti a zatravnění na ul. E.F. Buriana

Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

V projektové dokumentaci stavby bylo navrženo provedení dvou uličních vpustí, které však nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu (příloha projektové dokumentace stavby). Dále bylo v průběhu provádění předmětu smlouvy zjištěno, že částečně chybí výměra pro založení trávníku a osiva na ul. E. F. Buriana. Na ul. E. F. Buriana byly tyto dvě stružkové uliční vpusti provedeny. Založení trávníku bylo provedeno, změnový list obsahuje skutečnou výměru.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 5 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty

v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení.
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže, protože původní venkovní elektroměrový rozvaděč neodpovídá současným technickým požadavkům a
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.4. Narovnání cen a výměr ze změnového listu č. 1

Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Zhotovitel ve změnovém listu č.1, který byl součástí dodatku č.1, chybně uvedl ceny u rozpočtových položek materiálu i práce (konkrétně kostka dlažební mozaika žula, včetně kladení). Ve změnovém listu č.2 jsou částky dopočteny o chybějící rozdíl dle původního závazku vyplývajícího z SoD.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.5. Kácení smrku u divadla a lípy na ul. Mikulášská

Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné dodatečně skácet dva stromy. V prvním případě se jedná o vzrostlý smrk, který brání položení kabelů veřejného osvětlení, v druhém případě se jedná o lípu, která výrazně omezuje navržené osvětlení přechodu. Proto Objednatel požádal o jejich skácení. Stromy byly pokáceny včetně odstranění pařezů a následné likvidace dřevní hmoty. Tato změna byla projednána s autorským i technickým dozorem stavby.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.6. Přesadba habrového živého plotu

Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Realizace smíšené stezky pro chodce a cyklisty vyžaduje odstranění živého plotu z habrů. Objednatel požádal zhotovitele o přesazení jednotlivých kusů do zeleného pásu oddělujícího ulici Albrechtickou a parkoviště na ulici Mikulášská. Požadované práce byly oceněny dle skutečnosti v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Tato změna byla projednána s autorským i technickým dozorem stavby.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.7. Nové značky

Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Projektová dokumentace stavby počítala se zpětným osazením původních značek. Tyto značky však nebylo možno zpětně použít z důvodů značného poškození. Bylo proto provedeno zpětné osazení novými značkami. Tato změna byla projednána s autorským i technickým dozorem stavby.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem, s předběžným souhlasem objednatele,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.8. Květináč + strom

Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Z hlediska požadavku na architektonický vzhled ulice E. F. Buriana investor požádal zhotovitele o doplnění mobiliáře o prvek květináče s lavičkou. Bude dodán a namontován květináč, do něhož bude zasazen nový strom. Požadovaný květináč nebyl předmětem původního závazku.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

- b) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

2.9. Ul. Mikulášská - zaměření

Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Po ukončení stavebních prací na I. etapě zhotovitel provedl geodetické zaměření všech ploch stavby, délek podzemních sítí a zabudovaných materiálů. Z výsledku zaměření vyplynuly změny výměr uvedených položek. Jedná se o neprovedené práce a s tím související úspora materiálů. Tato změna byla projednána s autorským i technickým dozorem stavby.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.10. Ul. E.F. Buriana - zaměření

Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Po ukončení stavebních prací na I. etapě zhotovitel provedl geodetické zaměření všech ploch stavby, délek podzemních sítí a zabudovaných materiálů. Z výsledku zaměření vyplynuly změny výměr uvedených položek. Jedná se o neprovedené práce a s tím související úspora materiálů. Tato změna byla projednána s autorským i technickým dozorem stavby

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem,
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

3. Finanční plnění:

2.1. Odseky, kostky, obrubníky – zaměření	4	č
2.2. Vjezd Husová – zaměření		č
2.3. Vpusti a zatravnění na ul. E.F. Buriana.....		č
2.4. Narovnání cen a výměr ze změnového listu č.1.....		č
2.4. Narovnání cen a výměr ze změnového listu č.1.....		č
2.5. Kácení smrku u divadla a lípy na ul. Mikulášská.....		č
2.6. Přesadba habrového živého plotu		č
2.7. Nové znečky.....		č
2.8. Květináč + strom.....		č
2.9. Ul. Mikulášská - zaměření.....	-	č
2.10. Ul. E.F. Buriana - zaměření.....	-	č
Celková cena dle ZL č. 2 bez DPH	1.548.157,58 Kč	

obchodní tajemství

Vyhodnocení podílu ZL č. 2 z ceny díla v %.....	3,23%
Celkem doposud provedený ZL č. 1 z ceny díla v %.....	9,27%
Celkem doposud provedené ZL z ceny díla vč. ZL 1 a 2 v %.....	12,5%

Celkem provedené dle ZL1-2 z ceny díla dle §222/4 v %.....	7,36%
(ZL2 do 15%)	
Celkem provedené dle ZL1-2 z ceny díla dle § 222/5 a 6 v %.....	5,14%
(ZL2 do 50%)	

4. Podklady k návrhu změny

- Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
- Oceněné rozpočty
- Fotodokumentace – příloha č. 2
- Zápisy z Kontrolních dnů – viz stavební deník
- Stanovisko projektanta zástupce památkové péče
- Přílohy

Stanovisko AD: **osobní údaj** souhlasím ~~nesouhlasím~~

Stanovisko TDS: **osobní údaj** souhlasím ~~nesouhlasím~~

5. Závěr

Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracovávání projektové dokumentace předmětné stavby nemohl většinu vzniklých situací popsanou ve Změnovém listu č. 2 předvídat vzhledem k jejich nepřístupnosti. Stejně tak i zhotovitel stavby nemohl v době zpracování své soutěžní nabídky předvídat navrhované, když byly tyto práce potvrzeny až v průběhu provádění vlastního díla, či vznesenými požadavky nebo zjištěními v průběhu realizace stavby.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna bude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užité vlastnosti. Vlivem předložených změn dojde k podstatnému zlepšení a prodloužení užitečných vlastností stavebních konstrukcí a nově zabudovaných prvků. Současně realizované změny nebudou mít přímý vliv na plynulost a průběh prováděných prací z hlediska provázanosti prací, které nebudou mít dopad na konečný termín dokončení a předání díla.

<p>Za Zhotovitele: <i>TOHÁŠEK RADEK</i> Datum: <i>1. 2. 2017</i></p> <p>osobní údaj</p>	<p>Za Objednatele: <i>MYHAR PETR</i> Datum: <i>19. 1. 2017</i></p> <p>osobní údaj</p> <p><i>občstvo Krnov i správy majetku</i></p>
--	---

REKAPITULACE VCP-MP: Změnový list č.2

STAVBA **Krnov - Ul. Mikulášská + Ulice E.F.Buriana**

	Název objektu	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Objekt	VCP č.1 - Odseky, kostky, obrubníky	471 160,11	98 943,62	570 103,73
	VCP č.2 - Vjezd Husová	98 612,80	20 708,69	119 321,49
	VCP č.3 - Vpustě a zatravnění na ul. E.F. Buriana	34 265,00	7 195,65	41 460,65
	VCP-MP č.4 - Narovnání ze změnového listu č.1	4 863,26	1 021,28	5 884,54
	VCP č.5 - Kácení	22 968,00	4 823,28	27 791,28
	VCP č.6 - Habry	20 164,20	4 234,48	24 398,68
	VCP č.7 - Značky	4 448,00	934,08	5 382,08
	VCP č.8 - Květináč + strom	149 611,47	31 418,41	181 029,88
	MP č.1 - Ul. Mikulášská	-646 247,88	-135 712,05	-781 959,93
	MP č.2 - Ul. Buriana	-16 110,86	-3 383,28	-19 494,15
	CENA CELKEM ZA OBJEKTY	143 734,10 Kč	30 184,16 Kč	173 918,26 Kč
	CENA CELKEM ZA VCP	845 945,84 Kč	177 648,63 Kč	1 023 594,47 Kč
	CENA CELKEM ZA MP	-702 211,74 Kč	-147 464,47 Kč	-849 676,21 Kč
	SOUČET VCP + MP	1 548 157,58 Kč	325 113,09 Kč	1 873 270,68 Kč

VCP č.1 - Odseky, kostky, obrubníky - zaměření

Stavba: Ul. Mikulášská + Ulice E.F.Buriana

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
SOD	VCP	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	2 900		90
		Mikulášská	Výkop pro odseky. 10 m2*0,29 = 2,9 m3				
SOD	VCP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 900		70
		Mikulášská	Výkop pro odseky 10 m2*0,29 = 2,9 m3				
SOD	VCP	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2 900		70
		Mikulášská	Výkop pro odseky. 10 m2*0,29 = 2,9 m3				
SOD	VCP	171201201	Uložení sypání na dočasné skládky	m3	2 900		32
		Mikulášská	Výkop pro odseky 10 m2*0,29 = 2,9 m3				
SOD	VCP	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	10 000		10
		Mikulášská	Pro odseky. 10 m2				
SOD	VCP	564861111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 200 mm	m2	10 000		10
		Mikulášská	Pro odseky 10 m2				
SOD	VCP	R59687452	Kladení žulových odseku do lože z kameniva	m2	10 000		10
		Mikulášská	Odseky. 10 m2				
SOD	VCP	R58384575	Žulové odseky tříděné	m2	10 000		10
		Mikulášská	Odseky 10 m2				
SOD	VCP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	19 150		10
		Mikulášská	Bílá kostka 19,15 m2				
SOD	VCP	583810071	kostka dlažební mramor drobná 8/10	m2	19 150		15
		Mikulášská	Bílá kostka. 19,15 m2				
SOD	VCP	596811123	Kladení dlažby komunikaci pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	m2	81 000		10
			Dlažba betonová slepecká - barva černá 81 m2				
URS	VCP	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	81 000		10
		Mikulášská	Dlažba betonová slepecká - barva černá 81 m2				
SOD	VCP	916241112	Osazení obrubníku kamenného, žulového ležatého bez boční opěry do lože z betonu c18/20n XF1	m	14 000		10
		Mikulášská	Obrubník kamenný žulový přímý 80x250mm 14 mb				
SOD	VCP	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 80x250mm	m	14 000		10
		Mikulášská	Obrubník kamenný žulový přímý 80x250mm 14 mb				
SOD	VCP	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikaci pro pěši lože z kameniva	m2	314 320		10
		Mikulášská	Po zaměření: 314,32 m2				
SOD	VCP	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	314 320		14
		Mikulášská	Po zaměření: 314,32 m2				
Celkem VCP							471 160,11

obchodní tajemství

obchodní tajemství obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

VCP č.3 - Vpusti a zatravnění na ul. E.F. Buriana

Stavba: Ul. Mikulášská + Ulice E.F. Buriana

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
SOD	VCP	120661681	Obrubková vpust stružková C 250, včetně montáže	kus	2,000		10
		Buriana	Nová vpust: 2 kusy				
SOD	VCP	181411123	Založení lušního trávniku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	189,000		189
		Buriana	Plocha zatravnění: Výměra v SOD: 21 m2 Měla by být: 210 m2 jako u pol. č. 12 - Rozprostření ornice Rozdíl ve výměře: 210 - 21 = 189 m2				
SOD	VCP	572100	Osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	4,250		30
		Buriana	"1kg/40m2 travního osiva" Výměra v SOD: 1 kg Měla by být: 210 m2/40 m2 = 5,25 kg Rozdíl ve výměře: 5,25 - 1 = 4,25 kg				
Celkem VCP							34 265,00

obchodní tajemství

obchodní tajemství

VCP - MP č.4 - Narovnání cen a výměr ze změnového listu č.1

Stavba: Ul. Mikulášská + Ulice E.F.Buriana
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
SOD	VCP	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 Změnový list č.1: VCP - MP č.1 - Výměna povrchu Cena byla 343 Kč/m ² Měla být dle SOD: 377,3 Kč/m ² Rozdíl v ceně: 377,3 - 343 = 34,3 Kč/m ²	m ²	212,000		3
SOD	MP	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 Změnový list č.1: VCP - MP č.1 - Výměna povrchu Cena byla 343 Kč/m ² Měla být dle SOD: 377,3 Kč/m ² Rozdíl v ceně: 377,3 - 343 = 34,3 Kč/m ²	m ²	-510,000		0
SOD	MP	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tř 50 mm Změnový list č.1: VCP - MP č.1 - Výměna povrchu Vyměra byla 633 m ² Měla být: 530 + 133 = 663 m ² Rozdíl ve výměře: 663 - 633 = 30 m ²	m ²	-30,000		0
SOD	VCP	R591412111	Kladení dlažby vějířově z kostek drobných do lože z kameniva tř 50 mm Změnový list č.1: VCP - MP č.1 - Výměna povrchu Vyměra byla 633 m ² Měla být: 530 + 133 = 663 m ² Rozdíl ve výměře: 663 - 633 = 30 m ²	m ²	30,000		3
SOD	VCP	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 Změnový list č.1: VCP - MP č.5 - Vstupy do divadla Cena byla: 343 Kč/m ² Měla být dle SOD: 377,3 Kč/m ² Rozdíl v ceně: 377,3 - 343 = 34,3 Kč/m ²	m ²	110,340		5
SOD	VCP	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tř 50 mm kladení pro pol. č. 54 - NEKLADLO SE "dlažba podél vjezdu, rozdělení mezi dlažbou 20x20 a kostkou 6/10" 10	m ²	-10,000		0
Celkem VCP							44 716,26
Celkem MP							-39 853,00
Celkem VCP-MP							4 863,26

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

VCP č.5 - Kácení smrku u divadla a lípy na ul. Mukulášská

Stavba: Rekonstrukce veřejného prostranství ulice Mikulášská a okolí, Krnov - sadové úpravy

P.Č.	Typ	Kód položky	Popis	Mj	Množství	J. cena	Cena celkem (CZK)
------	-----	-------------	-------	----	----------	---------	-------------------

HSV Práce a dodávky HSV

		1	Kácení a asanace				
6	K	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 700 mm	ks	2		
10	K	112251211	Odstranění pařezů rovinně nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,2 m	m2	2,00		
11	K	122911111	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,2 m v rovinně nebo na svahu do 1:5	m2	2,00		
27	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km, (klestu, drobných větví) - štěpkováním	m3	2,0		
30	K		Odvoz kontejnerů s dřevní hmotou (jedna cesta = 20km)	km	80		
31	K		Skládkovné (1kontejner = 2 t)	t	4,0		

celkem (bez DPH) **22 968,00**

obchodní tajemství

VCP č.6 - Přesadba habrového živého plotu

Stavba: Rekonstrukce veřejného prostranství ulice Mikulášská a okolí, Krnov - sadové úpravy

P.Č.	Typ	Kód položky	Popis	Mj	Množství	J. cena	Cena celkem (CZK)
------	-----	-------------	-------	----	----------	---------	-------------------

HSV Práce a dodávky HSV

		4	Výsadba stromů					
46	K	183205121	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 na starém záhonu	m2	36		URS 2022	
47	K	184701112	Výsadba živého plotu s balem v rovině a svahu do 1:5	ks	72		URS 2022	
56	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	36,00			
57	M	10391100	Kůra mulčovací	m3	3,60			
58	K		Dovoz mulčovací kůry vč. manipulace (1 auto = 10m3, jedna cesta = 25km)	km	25		obchodní tajemství	
60	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m (50l/strom) (stromy s balem)	m3	3,00			
61	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	150,00			
62	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 (50l/strom) (stromy s balem)	m3	3,00			
63	M	R002	Voda pro závlivku (50l/strom) (stromy s balem)	m3	3,00		obchodní tajemství	
64	K	184806111	Rez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m (pouze listnáče)	ks	72			
65	K		Odvoz kontejnerů s odpadem z ořezů stromů po výsadbě na skládku (jedna cesta = 20km)	km	40,00			
66	K		Skládkovné (1 kontejner = 0,5t) z ořezu stromu	t	0,50			
							celkem (bez DPH)	20 164,20

VCP č.7 - Nové značky

Stavba: Ul. Mikulášská + Ulice E.F.Burlana
Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
URS	VCP	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm B24a a B24b	kus	2 000		
URS	VCP	40445621	informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm IP10b = 1 kus E2b = 3 kusy Suma = 1+3 = 4 kusy	kus	4 000		
Celkem VCP							4 448,00

obchodní tajemství

VCP č.8 - Květináč + strom

Stavba: Rekonstrukce veřejného prostranství ulice Mikulášská a okolí, Krnov - sadové úpravy

P.Č.	Typ	Kód položky	Popis	Mj	Množství	J. cena	Cena celkem (CZK)
------	-----	-------------	-------	----	----------	---------	-------------------

HSV Práce a dodávky HSV

		4	Výsadba stromů					
R	K	NOVÁ	D+M Květináč s lavičkou 1,4x1,4x0,9 m	ks	1			
							celkem (bez DPH)	133 500,00

obchodní tajemství

		2	Příprava stanoviště pro výsadbu stromů - STRUKTURNÍ SUBSTRÁT					
33	K		Promíchání všech složek strukturního substrátu strojně vč. dopravy	m3	1,60			
34	M		Drcené kamenivo fr. 32/64	m3	0,80			
35	M		Zahradní zemina	m3	0,48			
36	M		Biouhel	m3	0,16			
37	M		Zeolit	m3	0,16			
38	K	183106613	Ochrana stromu protikoreňovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 1000 mm	m	8,00			
39	M		Protikoreňová fólie	bm	8,00			
40	K	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně v zástavbě	m3	1,60			
41	K	171111111	Hutnění strukturního substrátu (2x)	m2	8,00			
							celkem (bez DPH)	7 668,32

obchodní tajemství

obchodní tajemství

		4	Výsadba stromů					
46	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tr 1 az 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 (stromy 14/16)	ks	1			
47	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zálitím v rovině a svahu do 1:5	ks	1			
48	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (4 tablety = 40g / strom) (stromy s balem)	t	0,000040			
49	M	R009	Tablety hnojiva (4 ks/strom) (váha tablety 10g)	ks	4			
50	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	1,00			
51	M		Rákosová rohož výšky 1,8m (0,3bm/strom)	bm	0,30			
52	K	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	ks	3			
53	M	60591255	Kůl vyvazovací dřeviny impregnovaný D 8cm dl. 2,5m (3ks / strom) (vč. dopravy a manipulace)	ks	3			
54	M	R004	Příčky (3ks / strom) (vč. dopravy a manipulace)	ks	3			
55	M	R005	Popruh (1,5 bm/strom)	bm	1,50			
56	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1,00			
57	M	10391100	Kůra mulčovací (cca 0,15m3/1strom)	m3	0,15			
58	K		Dovoz mulčovací kůry vč. manipulace (1 auto = 10m3, jedna cesta = 25km)	km	25			
59	K	184215412	Zhotovení závlahové misy dřeviny D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	1			
60	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m (50l/strom) (stromy s balem)	m3	0,05			
61	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,25			
62	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 (50l/strom) (stromy s balem)	m3	0,05			
63	M	R002	Voda pro závlivku (50l/strom) (stromy s balem)	m3	0,05			
64	K	184806111	Rez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m (pouze listnáče)	ks	1			
67			Rostlinný materiál					
68			stromy listnaté vel. 18-20		1			
69	M	R401	Tilia platyphyllos 'Rubra'	ks	1			
70	K		Dovoz rostlin + manipulace (25% z ceny každé rostliny)					
							celkem (bez DPH)	8 443,15

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Cena celkem (Kč) - součet všech položek

bez DPH 149 611,47

včetně DPH (21%) 181 029,88

MP č.1 - Ul. Mikulášská - zaměření

Stavba:

Rekonstrukce veřejného prostranství ulice Mikulášská

Objekt:

SO 101 - I etapa

Místo:

#ODKAZ!

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

#ODKAZ!

Uchazeč:

Zpracovatel:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-646 247,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

-646 247,88

D 1

Zemní práce

-7 381,50

8	K	132101202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	-7,200			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

PP

VV

Jedna vpust

15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 přes 100 m3	m3	-7,200			CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

PP

VV

Jedna vpust

obchodní tajemství

130	K	162301102	Vodorovně přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4	m3	-7 200			CS ÚRS 2020 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

PP

VV

Jedna vpust

16	K	171201201	Uložení sypání na dočasné skládky	m3	-7 200			CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--	--	----------------

PP

VV

Jedna vpust

131	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	-4,887			CS ÚRS 2020 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

PP

VV

Jedna vpust

135	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	m3	-8,797			CS ÚRS 2020 01
-----	---	----------	-----------------------	----	--------	--	--	----------------

PP

VV

Jedna vpust

obchodní tajemství

18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	-1 473			CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

PP

VV

Jedna vpust

136	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	m3	-4,905			CS ÚRS 2020 01
-----	---	----------	-------------------------	----	--------	--	--	----------------

PP

VV

Jedna vpust

D 4

Vodorovně konstrukce

obchodní tajemství

101	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-1 134			CS ÚRS 2020 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

PP

VV

Jedna vpust

D 5

Komunikace pozemní

-625 968,74

22	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	-1 420,500			CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	------------------------------------	----	------------	--	--	----------------

PP

VV

Dle zaměření

27	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-116,000			CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	----------	--	--	----------------

PP

VV

Dle zaměření

obchodní tajemství

28	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-116,000			CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	----------	--	--	----------------

PP

VV

Dle zaměření

29	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř 1 tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-116,000			CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	----------	--	--	----------------

PP

VV

Dle zaměření

179	K	5651551212	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-116,000			CS ÚRS 2020 01
-----	---	------------	---	----	----------	--	--	----------------

PP

VV

Dle zaměření

obchodní tajemství

120	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu c16/20n XF1	m	-40,000			CS ÚRS 2020 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

PP

VV

Dle zaměření

36	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-5,000			CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

PP

VV

Dle zaměření

37	K	596811123	Kladení dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 ploch přes 300 m2	m2	-570,020			CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	----------	--	--	----------------

PP

VV

Dle zaměření

38	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní	m2	-537,098			CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	---	----	----------	--	--	----------------

PP

VV

Dle zaměření

obchodní tajemství

39	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	-38,275			CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	---	----	---------	--	--	----------------

PP

VV

Dle zaměření

187	M	59245019	dlažba skladebná pro nevidomé přírodní dražkova	m2	-2,000			CS ÚRS 2020 01
-----	---	----------	---	----	--------	--	--	----------------

PP

VV

Dle zaměření

obchodní tajemství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-1,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Dle zaměření					
	VV							
114	M	28661680	vpust' uliční se sifonem 425/150mm (vč. dna.skruze)	kus	-1,000		obchodní tajemství	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dle zaměření					
	VV							
110	M	59223864	prstěnac pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	-1,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Dle zaměření					
	VV							
115	M	28661789	koš kaibový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	-1,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Dle zaměření					
	VV							
118	M	R28661681	Obrubníková vpust' stružková C 250. včetně montáže	kus	-1,000		obchodní tajemství	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dle zaměření					
	VV							
51	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	-25,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Dle zaměření					
	VV							
46	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-17,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Dle zaměření					
	VV							
57	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	-36,920			CS ÚRS 2020 01
	PP		Dle zaměření					
	VV						obchodní tajemství	
56	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šířky svmbolů retroreflexní bílý plast	m2	-36,920			CS ÚRS 2020 01
	PP		Dle zaměření					
	VV							
58	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného, žulového ležatého bez boční opěry do lože z betonu C16/20n XF1	m	-26,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Dle zaměření					
	VV							
59	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 200x250mm	m	-26,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Dle zaměření					
	VV						obchodní tajemství	
153	K	R916241112	Osazení parkovací zářáčky žulové do lože z betonu C16/20n XF1	m	-1,600			CS ÚRS 2020 01
	PP		Dle zaměření					
	VV							
152	M	R58380378	parkovací zářáčka žulová přímá - zakulacený vrh	m	-1,600			CS ÚRS 2020 01
	PP		Dle zaměření					
	VV							
	D	997	Přesun sutě				-1 098,90	
82	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-7,400			CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV						obchodní tajemství	
89	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-7,400			CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV							
	D	998	Přesun hmot				-11 032,84	
174	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-1 002,986			CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV							
175	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	-1 002,986			CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV							
	VV						obchodní tajemství	

MP č.2 - Ul. E.F. Buriana - zaměření

Stavba: Ulice E.F.Buriana
 Objekt: Ulice E.F.Buriana

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
21	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-2,000		10
2 ks							
26	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	-2,000		10
2 ks							
28	404	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	-2,000		10
2 ks							
30	221	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	-9,000		10
přechod pro chodce							
31	221	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	-9,000		10
přechod pro chodce							
54	583	58361008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	-10,000		10
dlažba podél vjezdu, rozdělení mezi dlažbou 20x20 a kostkou 8/10							
65	404	40444230	značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm	kus	-2,000		10
2 ks							
998 Přesun hmot							
72	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-326,848		16
Celkem							-16 110,86

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

akce: „Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově“

FOTODOKUMENTACE

příloha č. 2 ke změnovému listu č. 2

2.1. Odseky, kostky, obrubníky – zaměření

Foto není, jedná se o skutečnost provedených prací

2.2. Křižovatka Mikulášská – Husovo náměstí



2.3. Vpusti a zatravnění na ul. E.F. Buriana



2.4. Narovnání cen a výměr ze změnového listu č.1

Foto není, jedná se o narovnání chybně uvedených cen ze změnového listu č. 1.

2.5. Kácení smrku u divadla a lípy na ul. Mikulášská



2.6 Přesadba habrového živého plotu



2.7. Nové značky

Foto není, bude provedeno.

2.8. Květináč + strom

Foto není, bude provedeno.

2.9. Ul. Mikulášská - zaměření

Foto není. Po ukončení stavby bylo provedeno geodetické zaměření všech ploch stavby, délek podzemních sítí a zabudovaných materiálů. Jedná se o neprovedené práce a s tím související úspora materiálů.

2.10. Ul. E.F. Buriana - zaměření

Foto není. Po ukončení stavby bylo provedeno geodetické zaměření všech ploch stavby, délek podzemních sítí a zabudovaných materiálů. Jedná se o neprovedené práce a s tím související úspora materiálů.

Zpracoval:

Petr Mynář (OISM)

04. 01. 2022