

Oprava větracích šachet VŠ 66KR a 65FR

p.č.	název položky	MJ	množství	cena	
				jednotková	celkem
	oprava VŠ 66 - KR				2 655 022,00
1	montáž a demontáž technologií	kpl			31 500,00
2	lešení prostorové montáž a demontáž	m			50 232,00
3	obroušení povrchu ostění	m2			105 840,00
4	mytí a odmaštění povrchu	m2			26 460,00
5	nátěr základní	m2			111 132,00
6	nátěr vrchní 2x	m2			241 668,00
7	obroušení lezného oddělení a podesty vrchní část	m			8 400,00
8	mytí a odmaštění lezného oddělení a podesty vrchní část	m			5 040,00
9	nátěr základní lezného oddělení a podesty vrchní část	m			8 736,00
10	nátěr vrchní 2x lezného oddělení a podesty vrchní část	m			20 160,00
11	vybourání stánajícího lezného oddělení	m			52 542,00
12	výroba nového lezného oddělení	m			202 500,00
13	povrchová úprava žárové zinkování	m			124 200,00
14	montáž nového lezného oddělení	m			75 600,00
15	oprava tekoucích svarů zavařením	ks			77 700,00
16	vybourání podlahy do hloubky 15-20 cm	m2			260 260,00
17	vybudování nového odvodnění rastr ocelové profily	m			101 088,00
18	zaklopení odvodňovacích žlábků	m			44 604,00
19	armování podlahy, kari sítě	m2			96 712,00
20	betonáž podlahy	m2			486 640,00
21	bezprašný nátěr podlahy	m2			92 708,00
22	přesun hmot	kpl			90 000,00
23	doprava staveništní	kpl			55 300,00
24	doprava mimostaveništní	kpl			50 000,00
25	likvidace sutí a odpadu	m3			126 000,00
26	ostatní náklady	kpl			110 000,00
	oprava VŠ 65FR				2 953 954,00
27	montáž a demontáž technologií	kpl			27 300,00
28	lešení prostorové montáž a demontáž	m			85 008,00
29	mytí a odmaštění povrchu	m2			46 440,00
30	nátěr vrchní 1x	m2			227 556,00
31	obroušení lezného oddělení	m			28 350,00
32	mytí a odmaštění lezného oddělení	m			15 750,00
33	nátěr základní lezného oddělení	m			32 760,00
34	nátěr vrchní 2x lezného oddělení	m			75 600,00
35	vybourání podlahy do hloubky 15-20 cm	m2			436 020,00
36	vybudování nového odvodnění rastr ocelové profily	m			204 048,00
37	zaklopení odvodňovacích žlábků	m			90 034,00
38	armování podlahy, kari sítě	m2			162 024,00
39	betonáž podlahy	m2			815 280,00
40	bezprašný nátěr podlahy	m2			115 584,00
41	přesun hmot	kpl			135 000,00
42	doprava staveništní	kpl			70 000,00
43	doprava mimostaveništní	kpl			35 000,00
44	likvidace sutí a odpadu	m3			214 200,00
45	ostatní náklady	kpl			138 000,00
	Cena celkem bez DPH				5 608 976,00

Výše popsaná specifikace prací pro poptávkové řízení nemusí zahrnovat veškeré potřebné činnosti ke kompletnímu dokončení díla. Veškeré další nutné činnosti je možné uvést v části ostatní náklady. Konkrétní a detailní specifikace požadovaných prací bude upřesněna při pochůzce na místě prací.