

**DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)**  
**ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0373 uzavřené dne 30. 08. 2021**  
**(dále jen „Smlouva“)**

**I.**  
**Smluvní strany**

**město Orlová**

Zastoupen	Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou města
Se sídlem	Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO	00297577
DIČ	CZ00297577
Bankovní spojení	ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu	103957163/0300

Osoba oprávněná k podpisu a jednání ve věcech této smlouvy na základě Pověření ze dne 15. 1. 2020:

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic, Městský úřad Orlová, odbor rozvoje a investic  
tel. č. +420 596 581 421, +420 603 711 676

Osoba pověřené jednat ve věcech technických :

- Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí, Městský úřad Orlová, odbor rozvoje a investic  
tel. č. +420 596 581 439, +420 603 336 128


*dále jen „objednatel“*

a

**AWT Rekultivace a.s.**

Místo podnikání/Sídlo	Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777	
zastoupené	Kamilem Holendou, předsedou představenstva Jiřím Babišem, místopředsedou představenstva
IČO	47676175
DIČ	CZ47676175
bankovní spojení	ING Bank N.V., o.s. Praha 9
číslo účtu	1000507105/3500

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:



(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 30. 08. 2021 Smlouvu o dílo č. 2021/ORI/S/0373 na základě otevřeného podlimitního řízení na stavební práce realizace díla „**Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část**“.

V průběhu realizace stavby **SO 101** bylo zjištěno, že úpravu podloží nových parkovacích stání před domy č.p. 1204 – 1207 a parkoviště před č.p. 1209 a 1212 na ul. F.S.Tůmy nelze realizovat dle projektové dokumentace. Ve stávajícím podloží původní parkovacích stání a parkoviště byla v průběhu bouracích prací nalezena vrstva betonového podloží v tl. 50 cm. Dle projektové dokumentace bylo uvažováno v rámci sanace podloží s odstraněním kameniva a zeminy viz zákres do situace. Jedná se o dodatečné stavební práce.

Současně došlo k odfrézování podkladního betonu v komunikaci v části nových parkovacích stání, v části kolem chodníku před č.p. 1209 a v části komunikace před BILLOU z důvodu pokládky nových kabelů VO. Jedná se o dodatečné stavební práce.

Dále dochází ke změně technického provedení 3 ks nových zpomalovacích prahů. Dle projektové dokumentace má být odstraněn podkladní beton pod stávající komunikací a proveden zásyp kamenivem a položení dlažby do ložné vrstvy z kameniva frakce 4 – 8 mm. Tato skladba bude nahrazena novou konstrukční skladbou a to zachování betonového podkladu, položení vrstvy KSC v tl. 100 mm a dlažba bude položena do betonové vrstvy. Tato změna zachová provoz aut na komunikaci ul. F.S.Tůmy bez uzavření.

## II. Předmět dodatku

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. „Cena díla“, Smlouvy:  
Nové znění bodu 1.:

	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena v Kč s DPH</b>
Cena díla celkem	11.649.997,47	2 446 499,47	14 096 496,94
<b>Rozšíření předmětu plnění dle dodatku č. 1</b>	<b>469 687,48</b>	<b>98 634,37</b>	<b>568 321,85</b>
<b>Zúžení předmětu díla dle dodatku č. 1</b>	<b>- 268 134,18</b>	<b>- 56 308,18</b>	<b>- 324 442,36</b>
<b>Náklady celkem po úpravě</b>	<b>11 851 550,77</b>	<b>2 488 825,66</b>	<b>14 340 376,43</b>




Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2021/ORI/S/0373 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty

stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.


3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením 2333/65 ze dne 2.2.2022.

V Orlové dne	V Ostravě dne
<p>Za objednatele</p>  <p>Mgr. Miroslav Chlubna starosta města</p>	<p>Za zhotovitele</p>  <p>Ing. Kamil Holenda předseda představenstva</p>  <p>Ing. Jiří Babiš Místopředseda představenstva</p>

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: PROINK  
**Stavba:** Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni,  
KSO:  
Místo: Orlová CC-CZ: Datum: 13.01.2022

Zadavatel: IČ: 00297577  
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Uchazeč: IČ: 47676175  
AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ:  
PROINK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25900056  
PROINK s.r.o. DIČ: CZ25900056

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které

---

**Cena bez DPH** **201 553,30**

		zba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	<b>201 553,30</b>	<b>42 326,19</b>
	snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zákl. přenesená	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	sníž. přenesená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	nulová	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Cena s DPH** **€** **243 879,49**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PROINK  
**Stavba:** Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část -  
Místo: Orlová 13.01.2022

Zadavatel: Město Orlová PROINK s.r.o.  
Uchazeč: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, PROINK s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>201 553,30</b>	<b>243 879,49</b>	
SO 101 - ETAPA I -	VCP	469 687,48	568 321,85	STA
SO 101 - ETAPA I -	MPC	-268 134,18	-324 442,36	STA

# ROZPOČET

Stavba: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI - 4. část  
 Objekt: SO 101 - ETAPA I - Komunikace a parkoviště  
 Část: VCP  
 JKSO:

Objednatel: Město Orlová  
 Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.  
 Datum: 13. 1. 2022

SoD						VP		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Vícepráce		SoD/ÚRS/ Nestandard
1	2	3	4	5	7	množství	cena	

## Náklady soupisu celkem

### Parkoviště u BILLY

**469 687,48**

**VCP celkem 264 145,58**

1a	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm 57 m Billa + 73 m Parkoviště	m	344,00	130,000	44 720,00	CS ÚRS 2021 01
145c	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 361*0,415 = 150 m2	m2	138,00	150,000	20 700,00	CS ÚRS 2021 01
145a	K	113107234	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 500 mm strojně pl přes 200 m2 325 + (0,5*73) = 361,5 m2 počítaná vnější strana obrub + klin za obrubníky	m2	331,00	361,500	119 656,50	CS ÚRS 2021 01
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 361,5 m2 á *1,12 t = 404,88 t + 150 m2 a 0,24 t = 36 t celkem 440,88 t	t	11,53	440,880	5 083,35	CS ÚRS 2020 02/SOD
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,39	3 967,920	17 419,17	CS ÚRS 2020 02/SOD
18	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	27,46	440,880	12 106,56	CS ÚRS 2020 02/SOD
203		581111111	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 100 mm	m2	494,00	90,000	44 460,00	CS ÚRS 2021 01
<b>Parkoviště samostatné</b>						<b>VCP celkem</b>	<b>122 756,40</b>	
1a	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm 38 m oblouk z cesty + 10 m malý oblouk + 36 m Parkoviště vnitřní	m	344,00	84,000	28 896,00	CS ÚRS 2021 01
145b	K	113107174	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	464,00	145,000	67 280,00	CS ÚRS 2021 01

**ROZPOČET**

Stavba: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI - 4. část  
 Objekt: SO 101 - ETAPA I - Komunikace a parkoviště  
 Část: VCP  
 JKSO:

Objednatel: Město Orlová  
 Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s.  
 Datum: 13. 1. 2022

SoD						VP		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Vícepráce		SoD/ÚRS/ Nestandard
1	2	3	4	5	7	množství	cena	
			145					
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,53	162,400	1 872,47	CS ÚRS 2020 02/SOD
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 145 m2 á * 1,12 t= 162,4 t					
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4,39	1 461,600	6 416,42	CS ÚRS 2020 02/SOD
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
18	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	27,46	162,400	4 459,50	CS ÚRS 2020 02/SOD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
204		581111111	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 100 mm	m2	494,00	28,000	13 832,00	CS ÚRS 2021 01
			<b>Zpomalovací práh</b>			<b>VCP celkem</b>	<b>82 785,50</b>	
201	K	567114111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 100 mm	m2	350,00	108,500	37 975,00	CS ÚRS 2021 02
202	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	413,00	108,500	44 810,50	CS ÚRS 2021 02
			<b>Celkem</b>				<b>469 687,48</b>	

**Vícepráce**  
**Méněpráce**  
**Celkem vícepráce**  
**DPH 21%**  
**Vícepráce vč. DPH**

**469 687,48**  
**0,00**  
**469 687,48**  
**98 634,37**  
**568 321,85**

## ROZPOČET

Stavba: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI - 4. část  
 Objekt: SO 101 - ETAPA I - Komunikace a parkoviště  
 Část: MPC  
 JKSO:

Objednatel: Město Orlová  
 Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s.  
 Datum: 13. 1. 2022

				SoD	VP	MP		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Měně práce		SoD/ÚRS/ Nestandard
1	2	3	4	5	7	množství	cena	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-268 134,18</b>	
<b>Parkoviště u BILLY</b>						VCP c	<b>MPC celkem -86 771,78</b>	
145	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	190,97	-361,500	-69 035,66	CS ÚRS 2020 02/SOD
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm								
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,53	-225,938	-2 605,06	CS ÚRS 2020 02/SOD
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 361,5 m2 á *0,625 t = 225,9375 t					
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4,39	-2 033,442	-8 926,81	CS ÚRS 2020 02/SOD
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
18	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	27,46	-225,938	-6 204,26	CS ÚRS 2020 02/SOD
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01								
<b>Parkoviště samostatné</b>						VCP c	<b>MPC celkem -34 804,71</b>	
145	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	190,97	-145,000	-27 690,65	CS ÚRS 2020 02/SOD
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm								
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,53	-90,625	-1 044,91	CS ÚRS 2020 02/SOD
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 145,0 m2 á *0,625 t = 90,625 t					
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4,39	-815,625	-3 580,59	CS ÚRS 2020 02/SOD
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

## ROZPOČET

Stavba: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI - 4. část  
 Objekt: SO 101 - ETAPA I - Komunikace a parkoviště  
 Část: MPC  
 JKSO:

Objednatel: Město Orlová  
 Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s.  
 Datum: 13. 1. 2022

						SoD	VP	MP		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Měně práce		SoD/ÚRS/ Nestandard		
1	2	3	4	5	7	množství	cena			
18	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	27,46	-90,625	-2 488,56	CS ÚRS 2020 02/SOD		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01							
<b>Zpomalovací práh</b>					VCP c	<b>MPC celkem -87 530,63</b>				
145	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	190,97	-100,000	-19 097,00	CS ÚRS 2020 02/SOD		
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,53	-62,500	-720,63	CS ÚRS 2020 02/SOD		
0,625*100										
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4,39	-562,500	-2 469,38	CS ÚRS 2020 02/SOD		
62,5*9										
18	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	27,46	-62,500	-1 716,25	CS ÚRS 2020 02/SOD		
34	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	145,93	-109,000	-15 906,37	CS ÚRS 2020 02/SOD		
76	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	190,07	-109,000	-20 717,63	CS ÚRS 2020 02/SOD		
38	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	246,82	-109,000	-26 903,38	CS ÚRS 2020 02/SOD		
<b>Sanace podloží v tl. 300 mm - 20 %</b>							<b>MPC celkem -59 027,06</b>			
177	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3	m3	118,00	-130,260	-15 370,68	CS ÚRS 2020 02/SOD		
(2830+130+109+1128+145)*0,3*0,1										
179	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	230,60	-130,260	-30 037,96	CS ÚRS 2020 02/SOD		
180	K	71201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,66	-130,260	-2 170,13	CS ÚRS 2020 02/SOD		



**ROZPOČET**

Stavba: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI - 4. část  
Objekt: SO 101 - ETAPA I - Komunikace a parkoviště  
Část: MPC  
JKSO:

Objednatel: Město Orlová  
Zhotovitel: AWT Rekulтивace a.s.  
Datum: 13. 1. 2022

					SoD	VP	MP		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Méně práce		SoD/ÚRS/ Nestandard	
1	2	3	4	5	7	množství	cena		
181	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	54,93	-208,416	-11 448,29	CS ÚRS 2020 02/SOD	
130,26*1,6									
<b><u>Celkem</u></b>								<b><u>-268 134,18</u></b>	

**Vícepráce**

**Méněpráce**

**Celkem méněpráce**

**DPH 21%**

**Méněpráce vč. DPH**

**0,00**

**-268 134,18**

**-268 134,18**

**-56 308,18**

**-324 442,36**