

Stavební rozpočet

Název stavby:	Příjezd na pozemek zahrádek Nádražní, asf. recyklát, brána, likvidace odpadů	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kopřivnice - odbor OMM
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	ul. Nádražní, Kopřivnice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	SLUMEKO,s.r.o.
Platnost nabídky:		Zpracováno dne: 23.02.2022	Zpracoval:	Lumír Kvita

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	5 697,40	5 697,40
1		11212131R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem	m2	4,00	605,10	0,00	2 420,40	2 420,40
2		112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	3,00	275,00	0,00	825,00	825,00
3		112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	1,00	933,00	0,00	933,00	933,00
4		99010VD	Odvoz větví a pokácených náletových dřevin	celek	1,00	738,00	0,00	738,00	738,00
5		120901121R00	Rozbourání betonové kry	celek	1,00	781,00	0,00	781,00	781,00
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	9 785,41	9 785,41
6		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	25,20	388,31	0,00	9 785,41	9 785,41
		16	Přemístění výkopku				0,00	13 364,31	13 364,31
7		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	22,10	250,50	0,00	5 536,05	5 536,05
8		99002VD	Poplatek za skládku zeminy	m3	22,10	133,90	0,00	2 959,19	2 959,19
9		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	22,10	220,32	0,00	4 869,07	4 869,07
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	975,00	975,00
10		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	78,00	12,50	0,00	975,00	975,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	11 444,63	11 444,63
11		564113530R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.30 cm - bez materiálu	m2	78,00	58,08	0,00	4 530,24	4 530,24
12		979087112R00	Nakládání asf.recyklátu na dopravní prostředky - skládka město	t	49,00	141,11	0,00	6 914,39	6 914,39
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				1 124,80	2 570,00	3 694,80
13		76010VD	Demontáž pletiva z plotu	m	3,00	90,00	0,00	270,00	270,00
14		10001VD	Výkop patky pro sloupek dvoukřídle brány a zabetonování	kus	2,00	1 130,00	1 100,00	1 160,00	2 260,00
15		767008VD	Napnutí upínacích drátů a napnutí pletiva s vypnutím a uchycením	m	1,00	240,80	24,80	216,00	240,80
16		76006VD	Montáž vrat a vrátek na ocelových sloupcích o ploše do 6 m2	kus	1,00	924,00	0,00	924,00	924,00
		H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	4 385,75	4 385,75
17		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	49,14	89,25	0,00	4 385,75	4 385,75
		S	Přesuny sutí				0,00	9 981,37	9 981,37
18		979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	9,00	141,11	0,00	1 269,99	1 269,99
19		979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	9,00	156,82	0,00	1 411,38	1 411,38
20		979990101R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	4,00	200,00	0,00	800,00	800,00
21		979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směsný stavební odpad	t	5,00	1 300,00	0,00	6 500,00	6 500,00
			Ostatní materiál				9 242,40	0,00	9 242,40
22		77007VD	brána zahradní, rozměr 195x300 cm, svařovaná síť, FAB, zelená	kus	1,00	9 185,00	9 185,00	0,00	9 185,00
23		77001VD	plastové pletivo extra,drát 2,7 mm, výška 1,8 m, velikost oka 50x50 mm	m	1,00	57,40	57,40	0,00	57,40

Celkem:

68 571,00

Název stavby:	Příjezd na pozemek zahrádek Nádražní, asf. recyklát, brána, likvidace odpadů	Objednatel:	Město Kopřivnice - odbor OMM	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ul. Nádražní, Kopřivnice	Zhotovitel:	SLUMEKO,s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	23
Platnost nabídky:		Zpracoval:	Lumír Kvita	Datum:	23.02.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	34 352,36	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 124,80	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	2 570,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		9 242,40				
Přesun hmot a sutí		21 281,51				
ZRN celkem		68 571,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00
Základ 21%	68 571,00	DPH 15%	0,00
		DPH 21%	14 399,91
		Celkem bez DPH	68 571,00
		Celkem včetně DPH	82 970,91

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: