

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2022-069

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

ve věcech BOZP:

za UO Brno:

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. VV TOP s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14125

Sídlo: Podolská 1739/38, Brno 628 00

IČO: 49977202

DIČ: CZ49977202

Bankovní spojení: FIO banka Brno

Číslo účtu: 2800357402/2010

Zastoupená:

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních

- ve věcech technických

E-mail:

Datová schránka: ak5bfg8

Adresa pro doručování: Podolská 1739/38, Brno 628 00

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0611 – Stavební opravy v b. č. 58, 67 a nátěr bazénu obj. 432 Kasárna Babákova 2 Brno**“, systémové číslo NEN N006/22/V00002957, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu **Kasárna Babákova 2, Brno CE 06-03-08/58 budova a dílny PS 0611, /69 provozní budova - výměník, /432 bazén**, s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0611 – Stavební opravy v b. č. 58, 67 a nátěr bazénu obj. 432 Kasárna Babákova 2 Brno**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Drobné stavební opravy v objektu Kasárna Babákova 2, Brno.
 - 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram (do 5 pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické), je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení: „**PS 0611 – Stavební opravy v b. č. 58, 67 a nátěr bazénu obj. 432 Kasárna Babákova 2 Brno**“, systémové číslo NEN N006/22/V00002957.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**,

nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1 997 617,50 Kč bez DPH

(slovy: **jedenmiliondevětsetdevadesátšesttisícšestsetšedmnáct a 50/100 korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 419 499,67 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2 417 117,17 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání staveniště/pracoviště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení plnění.**
- 4.3.1. **Termín pro dokončení nátěru bazénu (pol.č.1 - 23) nejpozději do 22.4.2022** a tento termín dle čl. 4.3. nebo 4.3.1. lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění je vojenský objekt Kasárna Babákova 2, Brno.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště/pracoviště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu

- ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
 - 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
 - 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
 - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
 - 5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
 - 5.6. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
 - 5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
 - 5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
 - 5.9. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
 - 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli

- při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
 - 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
 - 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
 - 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
 - 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
 - a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven k užívání.
 - 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 261/2021 Sb. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozборы v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4.3. a 4.3.1. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převjímcě díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno ve dvou samostatných převjímkách v termínech dle čl. 4.3. a 4.3.1.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno
 Záhlaví faktury bude vyplněno:
 Odběratel: IČO: 60162694
 Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
 Příjemce: Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 612 00 Brno.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“,
 - b) evidenční číslo daňového dokladu,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - e) IČO, DIČ smluvních stran,
 - f) předmět dodávky a název díla,
 - g) den vystavení - faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. **2 000.000,-Kč**. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b),

- uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.6.** V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**.
- 11.7.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**.
- 11.8.** V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.9.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10.** V případě prodlení objednatel s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhá smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU),
 - b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,

- c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
 - d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným zápisem objednatele,
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet stran: 7

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Ctibor Pokorný
jednatel
VV TOP s.r.o.

Ctibor
Pokorný

Digitálně
podepsal Ctibor
Pokorný
Datum:
2022.03.07
14:02:01 +01'00'

PS 0611 – Stavební opravy v b.č. 58, 67 a nátěr bazénu obj. 432 Kasárna Babáková 2 Brno - cenová nabídka

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Brno - J. Babáka - oprava nátěru bazénu - obj. 432 - Termín provedení prací : do 22.4.2022 pol.č.1-23					
1.	Mechanické vyčištění prasklin na dně bazénu , proříznutí prasklin, vytmelení a přebroušení všech prasklin pružnou těsnicí maltou na cementové bázi – FLEXI - JONT	bm	60,00		
2.	Mechanické vyčištění prasklin na stěnách bazénu , proříznutí prasklin, vytmelení a přebroušení všech prasklin pružnou těsnicí maltou na cementové bázi – FLEXI - JONT	bm	55,00		
3.	Demontáž, dodávka a montáž zabandážovaných prasklin, včetně vyčištění, přebroušení, vytmelení a nového zabandážování	bm	77,00		
4.	Odstranění starého nátěru bazénu dna a stěn	m ²	444,00		
5.	Vyspravení dna a stěn bazénu cementovou stěrkou pro venkovní betonové konstrukce s přílnavostí ke stávajícímu betonu včetně penetrace a přebroušení	m ²	444,00		
6.	Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl.5-10cm - lokální opravy v tělese bazénu	m ²	30,00		
7.	Nátěr 2x dna a stěn bazénu modrou chlorkaučukovou barvou, včetně vyznačení drah černou barvou	m ²	444,00		
8.	Odstranění starého nátěru bazénu na bočních přepadových žlabech a 6 startovních blocích	m ²	74,00		
9.	Vyspravení bočních přepadových žlabů bazénu cementovou stěrkou pro venkovní betonové konstrukce s přílnavostí ke stávajícímu betonu včetně penetrace a přebroušení	m ²	62,00		
10.	Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl.5-10cm - lokální opravy přepadových žlabů	m ²	10,00		
11.	Nátěr 2x bočních přepadových žlabů, startovních bloků modrou chlorkaučukovou barvou včetně černého číselného označení drah na startovacích blocích	m ²	62,00		
12.	Obroušení kovového rámu bočních přepadových žlabů	m	106,00		
13.	Nátěr 2x kovového rámu bočních přepadových rámu modrou chlorkaučukovou barvou	m	106,00		
Oprava akumulční nádrže					
14.	Oprava betonového krytí výztuže stropních panelů v akumulční nádrži na stropu a stěnách z cementové směsi s přílnavostí ke stávající železobetonové konstrukci nádrže odolné mokrému agresivnímu prostředí, včetně odstranění porušeného betonového krytí a očištění a ošetření odkryté výztuže antikorozi ochranou	m ²	15,00		
15.	Nátěr dna a stěn a stropu akumulční nádrže modrou chlorkaučukovou barvou, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	126,00		
16.	Nátěr 2x syntetický antikorozi železných stupaček do nádrže , včetně očištění ocel kartáčem a odrezivěním	m ²	1,00		
Výměna filtračního písku					
17.	Vypuštění a vyjmutí staré pískové náplně ve venkovním pískovém filtru - 2 ks - včetně otevření kovové venkovní filtrační nádoby - celkem 10m ³ = 13,2t	t	13,20		
18.	Vyčištění a kontrola vnitřní části venkovní filtrační nádoby	soub	2,00		
19.	Dodávka a instalace nové pískové náplně - křemičitý pisek - frakce 1,0-2,0mm včetně uzavření a utěsnění venkovní filtrační nádoby - 2 filtrační nádoby	t	9,20		
20.	Dodávka a instalace nové pískové náplně - křemičitý pisek - frakce 0,4-0,8mm včetně uzavření a utěsnění venkovní filtrační nádoby - 2 filtrační nádoby	t	4,00		
21.	Zprovoznění, zpuštění a seřízení technologie a provedení zápisu ve třech vyhotoveních	soub	2,00		
22.	Likvidace staré pískové náplně, včetně naložení, vyložení a odvozu	m ³	10,00		
23.	Likvidace odpadu a úklid - obj. 432	soub	1,00		
Brno, Kasárna J.Babáka 2 - obj. 67					
Brno, Kasárna J. Babáka 2 - obj. 67 - šatna ženy, wc ženy, sprchy ženy - sprchy muži, předsíň, wc muži					
Oprava oken					
24.	Demontáž, dodávka a montáž izolačního dvojskla 65x95 cm vhodného do vlhkého prostředí (např. UG 1,1 W/m2K), do stávajících plastových oken, včetně lišt. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započítáním prací je nutno provést zaměření všech oken.	ks	17,00		
25.	Demontáž, dodávka a montáž ovládacích šňůr k otevírání plastových oken a seřízení	ks	5,00		
26.	Komplexní úklid prostor (mytí oken)	m ²	12,00		
Brno, Kasárna J. Babáka 2 - obj. 67 - zádveří a vestibul					
27.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00		
28.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	119,00		
29.	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	122,00		
30.	Malba dle stávajícího odstínu (světle modrá) 2 x PRIMALEX	m ²	83,00		
31.	Malba bílá 2 x PRIMALEX (zadní stěna recepce)	m ²	39,00		
32.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů,)	m ²	41,00		
33.	Likvidace odpadu - obj. 67	soub	1,00		
Brno, Kasárna J.Babáka 2 - obj. 58					
Brno, Kasárna J. Babáka 2 - obj. 58/ 2 NP					
místnost č. 2.39 - zástupce ředitele (117)					
34.	Vystěhování nábytku a nastěhování nábytku	soub	1,00		
35.	Demontáž, dodávka, montáž věšákové stěny z MDF desek s imitací dřeva 100x200cm, 7 ks hačků, nahofe s odkládací poličkou (dle stávajícího stavu)	ks	1,00		
36.	Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení	bm	20,00		
37.	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky	m ²	23,00		

38.	Demontáž, dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	23,00
39.	Demontáž, dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	20,00
40.	Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého nátěru, 80 x 15 cm	ks	1,00
41.	Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
42.	Nátěr 2x syntetický dřevěných vnitřních dveří 197 x 80 cm, včetně odstranění starého nátěru obroušením	m ²	4,00
43.	Demontáž, dodávka a montáž kovového kování - eloxovaný hliník (klika - klika) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů	ks	1,00
44.	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty (stříbrná) 80 x 8 cm, uchycení přišroubováním	ks	1,00
45.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
46.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	80,00
47.	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	83,00
48.	Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu	m ²	83,00
49.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	34,00
místnost č. 2.40 (118)			
50.	Vystěhování nábytku a nastěhování nábytku	soub	1,00
51.	Demontáž dřevěné gamýže včetně 2 ks železných konzol, včetně zapravení	ks	1,00
52.	Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení	bm	13,30
53.	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky	m ²	11,00
54.	Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení (položení až pod práh), včetně soklu	m ²	11,00
55.	Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého nátěru, 80 x 15 cm	ks	1,00
56.	Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
57.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
58.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	48,00
59.	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	51,00
60.	Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu	m ²	51,00
61.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	19,00
místnost č. 2.41 (119)			
62.	Vystěhování nábytku a nastěhování nábytku	soub	1,00
63.	Demontáž dřevěné gamýže včetně 2 ks železných konzol, včetně zapravení	ks	1,00
64.	Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení	bm	14,70
65.	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky	m ²	13,00
66.	Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení (položení až pod práh), včetně soklu	m ²	13,00
67.	Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého nátěru, 80 x 15 cm	ks	1,00
68.	Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
69.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
70.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	54,00
71.	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	57,00
72.	Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu	m ²	57,00
73.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	21,00
místnost č. 2.42 (120)			
74.	Vystěhování nábytku a nastěhování nábytku	soub	1,00
75.	Demontáž dřevěné gamýže včetně 2 ks železných konzol, včetně zapravení	ks	1,00
76.	Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení	bm	14,70
77.	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky	m ²	13,00
78.	Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení (položení až pod práh), včetně soklu	m ²	13,00
79.	Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého nátěru, 80 x 15 cm	ks	1,00
80.	Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
81.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
82.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	54,00
83.	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	57,00
84.	Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu	m ²	57,00
85.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	21,00
místnost č. 2.43 (121)			
86.	Vystěhování nábytku a nastěhování nábytku	soub	1,00
87.	Demontáž dřevěné gamýže včetně 2 ks železných konzol, včetně zapravení	ks	1,00
88.	Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení	bm	14,70
89.	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky	m ²	13,00
90.	Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení (položení až pod práh), včetně soklu	m ²	13,00

91.	Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého nátěru, 80 x 15 cm	ks	1,00
92.	Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
93.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
94.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	54,00
95.	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	57,00
96.	Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu	m ²	57,00
97.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	21,00
	místnost č. 2.44 (122)		
98.	Vystěhování nábytku a nastěhování nábytku	soub	1,00
99.	Demontáž dřevěné garnýže včetně 2 ks železných konzol, včetně zapravení	ks	1,00
100.	Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení	bm	14,70
101.	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky	m ²	13,00
102.	Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení (položení až pod práh), včetně soklu	m ²	13,00
103.	Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého nátěru, 80 x 15 cm	ks	1,00
104.	Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
105.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
106.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	54,00
107.	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	57,00
108.	Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu	m ²	57,00
109.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	21,00
	místnost č. 2.45 (123)		
110.	Vystěhování nábytku a nastěhování nábytku	soub	1,00
111.	Demontáž dřevěné garnýže včetně 2 ks železných konzol, včetně zapravení	ks	1,00
112.	Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení	bm	14,70
113.	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky	m ²	13,00
114.	Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení (položení až pod práh), včetně soklu	m ²	13,00
115.	Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého nátěru, 80 x 15 cm	ks	1,00
116.	Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
117.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
118.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	54,00
119.	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	57,00
120.	Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu	m ²	57,00
121.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	21,00
	místnost č. 2.46 (124)		
122.	Vystěhování nábytku a nastěhování nábytku	soub	1,00
123.	Demontáž dřevěné garnýže včetně 2 ks železných konzol, včetně zapravení	ks	1,00
124.	Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení	bm	14,70
125.	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky	m ²	13,00
126.	Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení (položení až pod práh), včetně soklu	m ²	13,00
127.	Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého nátěru, 80 x 15 cm	ks	1,00
128.	Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
129.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
130.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	54,00
131.	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	57,00
132.	Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu	m ²	57,00
133.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	21,00
	místnost č. 2.47 (125)		
134.	Vystěhování nábytku a nastěhování nábytku	soub	1,00
135.	Demontáž, dodávka, montáž věšákové stěny z MDF desek s imitací dřeva, 2x 40x200cm, 4 ks dvojháčeků	ks	1,00
136.	Demontáž dřevěné garnýže včetně 2 ks železných konzol, včetně zapravení	ks	1,00
137.	Demontáž dřevěné lišty 195 x 22 cm, včetně zapravení	ks	1,00
138.	Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení	bm	14,70
139.	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky	m ²	13,00
140.	Demontáž, dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	13,00
141.	Demontáž, dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	14,70
142.	Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého nátěru, 80 x 15 cm	ks	1,00
143.	Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
144.	Nátěr 2x syntetický dřevěných vnitřních dveří 197 x 80 cm, včetně odstranění starého nátěru obroušením	m ²	4,00

145.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00	
146.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	54,00	
147.	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	57,00	
148.	Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu	m ²	57,00	
149.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	21,00	
kancelář č. 2.48 (104) - ředitel				
150.	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (2-5) ks	soub	1,00	
151.	Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého nátěru, 80 x 15 cm	ks	1,00	
152.	Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50	
153.	Nátěr 2x syntetický dřevěných vnitřních dveří 197 x 80 cm, včetně odstranění starého nátěru obroušením	m ²	4,00	
154.	Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení	m ²	25,70	
155.	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky	m ²	42,00	
156.	Demontáž, dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	42,00	
157.	Demontáž, dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	25,70	
158.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00	
159.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	120,00	
160.	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	123,00	
161.	Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu	m ²	123,00	
162.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	55,00	
kancelář č. 2.49 (105A)				
163.	Vystěhování nábytku a nastěhování nábytku	soub	1,00	
164.	Demontáž dřevěné gamáže včetně 2 ks železných konzol, včetně zapravení	ks	1,00	
165.	Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení	bm	18,30	
166.	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky	m ²	19,00	
167.	Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení (položení až pod práh), včetně soklu	m ²	19,00	
168.	Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého nátěru, 80 x 15 cm	ks	1,00	
169.	Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50	
170.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00	
171.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	16,00	
172.	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	19,00	
173.	Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu	m ²	19,00	
174.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	27,00	
Chodba 2. NP (mezi m. č. 2.44 a 2.45) - oprava praskliny				
175.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00	
176.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	2,00	
177.	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	2,00	
Brno, Kasárna J. Babáka 2 - obj. 58/ 2 NP - m. č. 2. 29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.37, 2.50, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49 - oprava žaluzií				
178.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 100x145 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním	ks	28,00	
179.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 56x145 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním	ks	60,00	
Před zahájením výroby žaluzií je nutné přesné zaměření oken				
180.	Ostatní a vedlejší náklady - např. provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště - provizorní oplocení apod.	soub	1,00	
181.	Likvidace odpadu - obj. 58	soub	1,00	
Brno, Kasárna J. Babáka 2 - obj. 58/ 1 NP				
opravy místnost č. 1.09 sklad				
182.	Lokální vyspravení betonové podlahy v tl. 3-6 cm	m ²	5,00	
183.	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod PVC	m ²	17,40	
184.	Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení (položení až pod práh), včetně soklu	m ²	17,40	
185.	Demontáž, dodávka, montáž polykarbonátového nadsvětlíku tl. 10mm, včetně kovového rámu s osazením nad zděnou příčku o rozměru 3 x 0,60 m	m ²	1,80	
186.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	7,00	
187.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	68,00	
188.	Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu	m ²	75,00	
189.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	21,00	
opravy místnost č. 1.10 sklad				
190.	Demontáž, dodávka, montáž soklu z keramické dlažby (např. Taurus nebo Kréta) výška 10 cm, včetně opravy omítky po demontáži soklu	bm	24,00	
191.	Lokální vyspravení betonové podlahy v tl. 3-6cm	m ²	5,00	

192.	Dodávka a provedení 2x finálního nátěru betonové podlahy polyuretanová dvojsložková barva, včetně očištění a odmaštění podkladu a penetrace	m ²	35,00
193.	Nátěr 2x syntetický nátěr topení radiátoru , včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	8,50
194.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	10,00
195.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	101,00
196.	Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu	m ²	111,00
197.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	40,00
opravy místnost č. 1.12 chodba			
198.	Demontáž lehké příčky s izolací a s dveřmi o rozměru 210x270 cm, včetně nosné konstrukce	m ²	5,70
199.	Dodávka a montáž lehké SDK příčky z desek tl. 15 mm s izolací z minerálních vláken tl. 10 cm a s otvorem pro dveře 80x197 cm o rozměru 210x270 cm, včetně nosné konstrukce, přetmelení, přebroušení a nátěru	m ²	5,70
200.	Dodávka a montáž plných vnitřních dveří do SDK příčky 80 x 197 cm, včetně kovového kování a vnitřního zámku FAB a 6ks klíčů	ks	1,00
201.	Dodávka a montáž zárubně do SDK konstrukce pro plné dveře 80x197 cm	ks	1,00
opravy místnost č. 1.13 sklad			
202.	Demontáž, dodávka, montáž soklu z keramické dlažby (např. Taurus nebo Kréta) výška 10 cm, včetně opravy omítky po demontáži soklu	bm	32,00
203.	Lokální vyspravení betonové podlahy v tl. 3-6 cm	m ²	5,00
204.	Dodávka a provedení 2x finálního nátěru betonové podlahy polyuretanová dvojsložková barva, včetně očištění a odmaštění podkladu a penetrace	m ²	58,00
205.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	8,00
206.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	151,00
207.	Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu	m ²	159,00
208.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	61,00
Brno, Kasárna J. Babáka 2 - obj. 58/ 1. NP - m. č. 1.16, 1.18 - oprava žaluzií			
209.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 90 x95 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním	ks	6,00
Před zahájením výroby žaluzií je nutné přesné zaměření oken			
210.	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
KJB - obj.058 ELEKTROINSTALACE			
KJB - obj.058 - Dílny PS - m.č.109			
211.	Provedení průrazu zdívem 60cm	ks	1,00
212.	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	8,00
213.	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	2,00
214.	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz.průběž.montáž.Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft ABS Al 1F 6400/840	ks	2,00
215.	Demontáž přepínače	ks	2,00
216.	Dodávka a montáž přepínač bílý č.5 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	1,00
217.	Dodávka a montáž požární tlačítko se sklem IP55 (technické parametry shodné s ABB Luca systém 13180) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
218.	Demontáž zásuvky	ks	2,00
219.	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobná IP 44 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Praktik 5518-2029 B)	ks	1,00
220.	Dodávka a montáž zásuvková skříň IP 44, 16A - 2x230V,2P+PE, 16A - 1x400V, 4P+PE (technické parametry shodné s FAMATEL ZSF v165)	ks	1,00
221.	Demontáž kabelového roštu a žlabu	m	6,00
222.	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, příchytek, držáků , závěsu, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 100 x 60	m	6,00
223.	Dodávka a montáž držák rozvodných krabic žárově zinkovaný	ks	2,00
224.	Demontáž stávajícího AL vedení	m	61,00
225.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	3,00
226.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	8,00
227.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	20,00
228.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 4 mm2	m	15,00
229.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYA 6 mm2 ZZ	m	15,00
230.	Demontáž trubek	m	12,00
231.	Dodávka a montáž trubka ohebná pr.20 (technické parametry shodné s Kopos 1420 K25)	m	10,00
232.	Dodávka a montáž trubka ohebná pr.50 (technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	2,00
233.	Demontáž krabice rozvodné	ks	4,00
234.	Dodávka a montáž krabice pod omítku s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí (technické parametry shodné s Kopos KO 125E/EQ02)	ks	2,00
235.	Dodávka a montáž svorka zemnicí ZSA16	ks	2,00
236.	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku, víčka ,IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	2,00
237.	Zazdění a oprava omítek po průřezech, montáži vedení pod omítku a demontáži roštů a žlabů	m2	2,50
238.	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	5,00
KJB - obj.058 - Dílny PS - m.č.110			
239.	Provedení průrazu zdívem 60cm	ks	1,00
240.	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	4,00
241.	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	5,00

242.	Dodávka a montáž svítidla průmyslové s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz.průběž.montáž.Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft ABS Al 1F 6400/840	ks	4,00
243.	Dodávka a montáž závěs 0,5m pro výše uvedené svítidlo, včetně vrutů a hmoždinek	ks	2,00
244.	Demontáž přepínače	ks	2,00
245.	Dodávka a montáž přepínač bílý č.5 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	1,00
246.	Dodávka a montáž požární tlačítka se sklem IP55 (technické parametry shodné s ABB Luca systém 13180) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
247.	Demontáž zásuvky	ks	1,00
248.	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobná IP 44 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Praktik 5518-2029 B)	ks	1,00
249.	Demontáž kabelového roštu a žlabu	m	10,00
250.	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, přichytek, držáků, závěsu, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 100 x 60	m	10,00
251.	Dodávka a montáž držák rozvodných krabic žárově zinkovaný	ks	2,00
252.	Demontáž stávajícího AL vedení	m	47,00
253.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	3,00
254.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	12,00
255.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	30,00
256.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYA 6 mm2 ZZ	m	2,00
257.	Demontáž trubek	m	7,00
258.	Dodávka a montáž trubka tuhá pr.20, včetně úchytných vrutů a hmoždinek (technické parametry shodné s Kopos 1420)	m	4,00
259.	Dodávka a montáž trubka ohebná pr.50 (technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	3,00
260.	Demontáž krabice rozvodné	ks	3,00
261.	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku, víčka ,IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	3,00
262.	Dodávka a montáž krabice pod omítku s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí (technické parametry shodné s Kopos KO 125E/EQ02)	ks	1,00
263.	Dodávka a montáž svorka zemnicí ZSA16	ks	1,00
264.	Zazdění a oprava omítek po průrazech, montáži vedení pod omítku a demontáži roštů a žlabů	m2	1,00
265.	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	2,00
KJB - obj.058 - Dílny PS - m.č.113			
266.	Provedení průrazu zdívm 60cm	ks	2,00
267.	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	30,00
268.	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	7,00
269.	Dodávka a montáž svítidla průmyslové s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz.průběž.montáž.Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft ABS Al 1F 6400/840	ks	7,00
270.	Demontáž přepínače	ks	5,00
271.	Dodávka a montáž přepínač bílý č.6 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	4,00
272.	Dodávka a montáž požární tlačítka se sklem IP55 (technické parametry shodné s ABB Luca systém 13180) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
273.	Demontáž zásuvky	ks	10,00
274.	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobná IP 44 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Praktik 5518-2029 B)	ks	7,00
275.	Dodávka a montáž na stěnu, zapojení a odzkoušení zásuvky 400V, 4P+PE, 32A, IP 44	ks	1,00
276.	Dodávka a montáž zásuvková skříň IP 44, 16A - 2x230V,2P+PE, 16A - 1x400V, 4P+PE (technické parametry shodné s FAMATEL ZSF v165)	ks	2,00
277.	Demontáž kabelového roštu a žlabu	m	26,00
278.	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, přichytek, držáků , závěsu, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 100 x 60	m	26,00
279.	Dodávka a montáž držák rozvodných krabic žárově zinkovaný	ks	10,00
280.	Demontáž stávajícího AL vedení	m	162,00
281.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	12,00
282.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	45,00
283.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	50,00
284.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 4 mm2	m	30,00
285.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYA 6 mm2 ZZ	m	25,00
286.	Demontáž trubek	m	30,00
287.	Dodávka a montáž trubka ohebná pr.20 (technické parametry shodné s Kopos 1420 K25)	m	25,00
288.	Dodávka a montáž trubka ohebná pr.50 (technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	5,00
289.	Demontáž krabice rozvodné	ks	16,00
290.	Dodávka a montáž krabice pod omítku s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí (technické parametry shodné s Kopos KO 125E/EQ02)	ks	6,00
291.	Dodávka a montáž svorka zemnicí ZSA16	ks	6,00
292.	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku, víčka ,IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	10,00
293.	Zazdění a oprava omítek po průrazech, montáži vedení pod omítku a demontáži roštů a žlabů	m2	5,00
294.	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	5,00
KJB - obj.058 - Dílny PS - m.č.113 - rozvaděč R11			
295.	Proměření, popsání okruhů oceloplechového rozvaděče R11	soub	1,00
296.	Demontáž spínacích jističů prvků	ks	4,00
297.	Dodávka a montáž do R11 výkonový jistič včetně napěťové vypínací spouště a pomocného kontaktu, technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 80A, Jmenovitá pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3	ks	1,00

298.	Dodávka a montáž do R11 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 25A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	3,00		
299.	Dodávka a montáž do R11 podpětová spoušť pro výše uvedený jistič	ks	3,00		
300.	Provedení mechanické úpravy rozvaděče R11	soub	1,00		
301.	Provedení popisu okruhů R11 popisovačem	soub	1,00		
302.	Odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče R11	soub	1,00		
303.	Dodání výkresové dokumentace stavební a el. instalace b.č. 58 m.č. 109, 110, 113 dle skutečného provedení oprav zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD)	soub	1,00		
304.	Dodání výkresové dokumentace rozvaděče R11 b.č.58, m.č. 113 dle skutečného zapojení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD)	soub	1,00		
305.	Provedení výchozí revize opravované elektroinstalace b.č.58 m.č. 109, 110, 113 a rozvaděče R11 včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00		
306.	Předání technické dokumentace od namontovaných prvků včetně dokladu o shodě	soub	1,00		
307.	Ostatní a vedlejší náklady	kpl	1,00		
308.	Úklid pracovišť	soub	1,00		
309.	Likvidace odpadu	soub	1,00		
	U specifikace označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry				
Cena celkem bez DPH					1 997 617,50
DPH 21%					419 499,67
Cena zakázky celkem					2 417 117,17

