

Místo realizace stavby:

Oprava bytu: Za Hládkovem 2

Lokalita:

Praha 6

Zhotovitel:

MVM Stav, s.r.o.

Zpracováno dne: 11.2.2022

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
1	Oprava vápen.omítek vč. mat. sádra , uniflot , akrylátový tmel (dva pracovníci)	hod	22,00		
2	Zakrytí ploch (okna , dveře , atd.)	hod	3,00		
3	Zakrývací materiál (fólie, pásy)	kpl	1,00		
4	Demontáž dřevěného podhledu	hod	2,00		
5	Demontáž polic a obložení stěn (předsíň, komora)	hod	4,00		
6	Demontáž PVC	m2	17,60		
7	Lokální oprava podlahy po demontáži PVC vč. mat.	soub	1,00		
8	Štítové dveřní kování	ks	6,00		
9	Zadlabávací zámek	ks	1,00		
10	Montáž kování a zámku	hod	3,00		
11	Dřez kuchyňský + sifon	ks	1,00		
12	Montáž dřezu + úprava pracovní desky	hod	2,00		
13	Baterie dřezová stojánková	ks	1,00		
14	Baterie stojánková umyvadlová ZINA + klik klak	ks	1,00		
13	Baterie vanová ZINA vč. příslušenství + klik klak	ks	1,00		
15	Montáž baterií	hod	3,50		
16	Záchodové prkénko ALKAPLAST Slowcloze	ks	1,00		
17	Montáž záchodového prkénka	hod	0,50		
18	Oprava spár obkladů + silikon, včetně materiálu	hod	3,00		
19	Přemístění rokáčku WC vč. vysekání a materiálu	soub	1,00		
20	Nátěr zárubní vč. mat. 6 ks	hod	6,00		
21	Nátěr vestavěných skříní vč. mat	hod	3,00		
22	Broušení dřevěných podlah hrubé, střední, jemné	m2	19,80		
23	Lokální tmelení podlah parketových	hod	4,00		
24	Lakování dřevěných podlah 3x	m2	19,80		
25	Dubové lišty vč. montáže	bm	19,00		
26	Montáž dubových lišt	bm	19,00		
27	Lepení pásů povlakových	m2	13,20		
28	Podlahovina PVC Ambient (zátěžové)	m2	17,60		
29	Lišty PVC vč. montáže	bm	14,00		
30	Pracovní deska	bm	1,52		
31	Montáž pracovní desky	hod	3,00		
32	Boční hliníková lišta (kuch. linka)	ks	2,00		
33	Těsnící lišty (kuch. linka)	m	3,00		
34	Montáž těsnících lišt	hod	0,50		
35	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	143,50		
36	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	143,50		
37	Vanová dvířka dvířka 30x30	ks	1,00		
38	Demontáž a zpětná montáž tech. dvířek	hod	0,50		
39	Demontáž a montáž roháčků	hod	2,00		
40	Roháček umyvadlový SCHELL	ks	5,00		

41	Roháček . pračkový SCHELL	ks	1,00	
42	Demontáž a zpětná montáž vypínačů a zásuvek po demontáži obložení stěn	hod	1,50	
43	Doprava po Praze - PVC ...ostatní materiál (dodávka)	hod	8,00	
44	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00	
45	Celkový úklid vč. úklidových prostředků (dva pracovníci)	hod	10,00	
CELKEM bez DPH				97 410,80

