

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

Objekt:

**01 - část A - střecha nad 1.NP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Projektant:

Ing. arch. Jan Dobeš

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.11.2021

IČ:

25898736

DIČ:

IČ:

47153903

DIČ:

CZ47153903

IČ:

15459501

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**837 788,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	837 788,12	21,00%	175 935,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 013 723,63**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

Objekt:

**01 - část A - střecha nad 1.NP**

Místo:

Datum:

02.11.2021

Zadavatel:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Jan  
Dobeš

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**837 788,12**

HSV - Práce a dodávky HSV	150 848,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 511,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 286,76
997 - Přesun sutě	89 411,07
998 - Přesun hmot	638,79
PSV - Práce a dodávky PSV	665 820,06
712 - Povlakové krytiny	254 017,50
713 - Izolace tepelné	344 746,47
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 104,00
762 - Konstrukce tesařské	13 782,60
764 - Konstrukce klempířské	43 081,89
767 - Konstrukce zámečnické	6 087,60
M - Práce a dodávky M	21 120,00
21-M - Elektromontáže	21 120,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

Objekt:

**01 - část A - střecha nad 1.NP**

Místo:

Datum: 02.11.2021

Zadavatel:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Jan Dobeš

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**837 788,12**

D		HSV	Práce a dodávky HSV			150 848,06		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			35 511,44		
1	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm "spodní pruh pod okny" (25,25+1,19)*0,8	m2	21,152	1 345,11	28 451,77	
VV				21,152				
2	M	63151531	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 140mm	m2	22,210	317,86	7 059,67	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			25 286,76		
3	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m (0,75+5,25)*3	m2	18,000	52,71	948,78	
VV				18,000				
4	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	540,000	2,97	1 603,80	
5	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m (0,75+5,25)*3	m2	18,000	37,89	682,02	
VV				18,000				
6	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	24,180	912,00	22 052,16	
VV		241,8*0,1		24,180				
VV		Součet		24,180				
D		997	Přesun sutě			89 411,07		
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	46,612	216,60	10 096,16	
8	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	46,612	171,00	7 970,65	
9	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	46,612	171,00	7 970,65	
10	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	6,000	798,00	4 788,00	
VV		0,75+5,25		6,000				
11	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	180,000	51,30	9 234,00	
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,612	216,60	10 096,16	
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 072,076	9,12	9 777,33	
14	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	12,760	798,00	10 182,48	
15	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	33,852	570,00	19 295,64	
D		998	Přesun hmot			638,79		
16	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,566	1 128,60	638,79	
D		PSV	Práce a dodávky PSV			665 820,06		
D		712	Povlakové krytiny			254 017,50		
17	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	328,100	57,00	18 701,70	
VV		"Plocha střechy" 241,8		241,800				
VV		"Vytažení na atiku" 86,3*1		86,300				
VV		Součet		328,100				
18	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	656,200	17,10	11 221,02	
VV		"Plocha střechy" 241,8*2		483,600				
VV		"Vytažení na atiku" 86,3*1*2		172,600				
VV		Součet		656,200				
19	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,197	37 620,00	7 411,14	
20	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	328,100	70,68	23 190,11	
21	M	62866280	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na polystyren	m2	377,315	112,86	42 583,77	
22	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	328,100	70,68	23 190,11	
VV		"Plocha střechy" 241,8		241,800				
VV		"Vytažení na atiku" 86,3*1		86,300				
VV		Součet		328,100				
23	M	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al folii nosnou vložkou	m2	377,315	117,42	44 304,33	
24	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	328,100	78,66	25 808,35	
VV		"Plocha střechy" 241,8		241,800				
VV		"Vytažení na atiku" 86,3*1		86,300				
VV		Součet		328,100				
25	M	62852258	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrný posvp	m2	377,315	139,08	52 476,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	5 130,00	5 130,00	
D 713			Izolace tepelné				344 746,47	
27	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	284,950	34,20	9 745,29	
	VV		"Plocha střechy" 241,8		241,800			
	VV		"atikové klíny" 86,3*0,5		43,150			
	VV		Součet		284,950			
28	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	483,600	62,70	30 321,72	
	VV		"Plocha střechy" 241,8*2		483,600			
	VV		Součet		483,600			
29	M	28375991	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 160mm	m2	253,890	249,66	63 386,18	
30	M	28375990	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 140mm	m2	253,890	218,88	55 571,44	
31	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	86,300	57,00	4 919,10	
32	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.100 x100 mm	m	86,300	45,60	3 935,28	
33	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	241,800	62,70	15 160,86	
34	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	48,360	1 710,00	82 695,60	
35	K	713-01	Zateplení atikových nadezdívek EPS 100S, tl.: 100mm, překryté OSB deskou 18mm kotvení do ŽB, lemování asfaltovými pásy z vnitřní strany atiky (střecha), zateplení s povrchovou úpravou silikonovou omítkou vnější strany atiky (fasáda)	m	59,800	1 245,00	74 451,00	
36	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	4 560,00	4 560,00	
D 721			Zdravotníka - vnitřní kanalizace				4 104,00	
37	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	2,000	171,00	342,00	
38	K	721233214.HLE	Střešní vtok HL 62B/5 polypropylen PP pro pochůzná střechy svislý odtok DN 160	kus	2,000	1 824,00	3 648,00	
39	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,000	114,00	114,00	
D 762			Konstrukce tesařské				13 782,60	
40	K	762510819	Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových tl přes 20 mm na sraz lepených	m2	241,800	57,00	13 782,60	
	VV		241,8		241,800			
D 764			Konstrukce klempířské				43 081,89	
41	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	59,800	28,50	1 704,30	
	VV		59,8		59,800			
42	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	27,274	28,50	777,31	
	VV		"římsa" 0,35+25,25+0,1+1,224+0,35		27,274			
43	K	764214407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	59,800	490,20	29 313,96	
	VV		"atika" 59,8		59,800			
44	K	764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	kus	8,000	342,00	2 736,00	
45	K	764218424	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm	m	27,274	250,80	6 840,32	
	VV		"římsa" 0,35+25,25+0,1+1,224+0,35		27,274			
46	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,000	1 710,00	1 710,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				6 087,60	
47	K	767005	D+M; Ocelový žebřík šířka 400mm, výška 4200mm, povrchová úprava žárové zinkování	kus	1,000	5 745,60	5 745,60	
48	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	342,00	342,00	
D M			Práce a dodávky M				21 120,00	
D 21-M			Elektromontáže				21 120,00	
49	K	21-MR1	Demontáž stávajícího hromosvodu vč. svodů	m	96,000	50,00	4 800,00	
50	K	21-MR2	Montáž nového hromosvodu vč. svodů	m	96,000	170,00	16 320,00	