

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

Objekt:

03 - část A - střecha nad 3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Projektant:

Ing. arch. Jan Dobeš

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

02.11.2021

IČ:

25898736

DIČ:

IČ:

47153903

DIČ:

CZ47153903

IČ:

15459501

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 289 451,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 289 451,58	21,00%	270 784,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 560 236,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

Objekt:

03 - část A - střecha nad 3.NP

Místo:

Datum:

02.11.2021

Zadavatel:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Jan
Dobeš

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 289 451,58

HSV - Práce a dodávky HSV	197 483,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 802,98
997 - Přesun sutě	152 680,82
PSV - Práce a dodávky PSV	1 051 487,78
712 - Povlakové krytiny	413 670,54
713 - Izolace tepelné	523 060,28
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	32 889,00
762 - Konstrukce tesařské	24 817,80
764 - Konstrukce klempířské	57 050,16
M - M	40 480,00
21-M - Elektromontáže	40 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

Objekt:

03 - část A - střecha nad 3.NP

Místo:

Datum: 02.11.2021

Zadavatel:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Jan Dobeš

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 289 451,58

D		HSV	Práce a dodávky HSV			197 483,80		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			44 802,98		
1	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	28,350	52,71	1 494,33	
VV					28,350			
2	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	850,500	2,97	2 525,99	
3	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	28,350	37,89	1 074,18	
VV					28,350			
4	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m ²	m ³	43,540	912,00	39 708,48	
VV					43,540			
D		997	Přesun sutě			152 680,82		
5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	82,945	216,60	17 965,89	
6	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	82,945	171,00	14 183,60	
7	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	82,945	171,00	14 183,60	
8	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	9,450	798,00	7 541,10	
VV					1,5+7,95		9,450	
9	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	217,350	51,30	11 150,06	
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	82,945	216,60	17 965,89	
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 907,735	9,12	17 398,54	
12	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	21,989	798,00	17 547,22	
13	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	60,956	570,00	34 744,92	
D		PSV	Práce a dodávky PSV			1 051 487,78		
D		712	Povlakové krytiny			413 670,54		
14	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° třívrstvé	m ²	530,630	57,00	30 245,91	
VV							435,400	
VV							95,230	
VV							530,630	
15	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	22,000	171,00	3 762,00	
16	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m ²	1 061,260	17,10	18 147,55	
VV							870,800	
VV							190,460	
VV							1 061,260	
17	M	11163150	<i>lak asfaltový penetrační</i>	t		37 620,00	11 963,16	
18	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m ²	530,630	70,68	37 504,93	
19	M	62866280	<i>pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na polystyren</i>	m ²	610,225	112,86	68 869,99	
20	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m ²	530,630	70,68	37 504,93	
VV							435,400	
VV							95,230	
VV							530,630	
21	M	62836110	<i>pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou</i>	m ²	610,225	117,42	71 652,62	
22	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m ²	530,630	78,66	41 739,36	
VV							435,400	
VV							95,230	
VV							530,630	
23	M	62852258	<i>pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrný posyp</i>	m ²	610,225	139,08	84 870,09	
24	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	7 410,00	7 410,00	
D		713	Izolace tepelné			523 060,28		
25	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m ²	483,015	34,20	16 519,11	
VV							435,400	
VV							47,615	
VV							483,015	
26	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	870,800	62,70	54 599,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Plocha střechy" 435,4*2		870,800			
27	M	28375991	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 160mm	m2	457,170	249,66	114 137,06	
28	M	28375990	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 140mm	m2	457,170	218,88	100 065,37	
29	K	713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atikový klín	m	95,230	57,00	5 428,11	
VV			95,23		95,230			
30	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých střešních tl. 100 x100 mm	m	95,230	45,60	4 342,49	
31	K	713141331	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	435,400	62,70	27 299,58	
VV			"Plocha střechy" 435,4		435,400			
32	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	43,540	1 710,00	74 453,40	
33	K	713-01	Zateplení atikových nadezdívek EPS 100S, tl.: 100mm, překryté OSB deskou 18mm kotvení do ŽB, lemování asfaltovými pásy z vnitřní strany atiky (střecha), zateplení s povrchovou úpravou silikonovou omítkou vnější strany atiky (fasáda)	m	96,800	1 245,00	120 516,00	
34	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	5 700,00	5 700,00	
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				32 889,00	
35	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	5,000	171,00	855,00	
36	K	721233214.HLE	Střešní vtok HL 62B/5 polypropylen PP pro pochůzně střešy svislý odtok DN 160	kus	5,000	1 824,00	9 120,00	
37	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	22,000	1 026,00	22 572,00	
38	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,000	342,00	342,00	
D 762			Konstrukce tesařské				24 817,80	
39	K	762510819	Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových tl přes 20 mm na sraz lepených	m2	435,400	57,00	24 817,80	
VV			"Plocha střechy" 435,4		435,400			
D 764			Konstrukce klempířské				57 050,16	
40	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	96,800	28,50	2 758,80	
VV			96,8		96,800			
41	K	76403	DMTŽ výfukové hlavice VZT	kus	1,000	342,00	342,00	
42	K	76402	D+M výfukové hlavice VZT	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	
43	K	764214407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	96,800	490,20	47 451,36	
44	K	764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	kus	9,000	342,00	3 078,00	
45	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,000	2 280,00	2 280,00	
D M			M				40 480,00	
D 21-M			Elektromontáže				40 480,00	
46	K	21-MR1	Demontáž stávajícího hromosvodu vč. svodů	m	184,000	50,00	9 200,00	
47	K	21-MR2	Montáž nového hromosvodu vč. svodů	m	184,000	170,00	31 280,00	