

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

Objekt:

07 - část B - střecha nad 3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Projektant:

Ing. arch. Jan Dobeš

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.11.2021

IČ:

25898736

DIČ:

IČ:

47153903

DIČ:

CZ47153903

IČ:

15459501

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 891 702,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 891 702,42	21,00%	397 257,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 288 959,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

Objekt:

07 - část B - střecha nad 3.NP

Místo:

Datum:

02.11.2021

Zadavatel:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Jan
Dobeš

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 891 702,42

HSV - Práce a dodávky HSV	274 414,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	61 679,64
997 - Přesun sutě	212 735,30
PSV - Práce a dodávky PSV	1 569 547,48
712 - Povlakové krytiny	571 056,46
713 - Izolace tepelné	852 931,83
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	27 645,00
762 - Konstrukce tesařské	35 180,40
764 - Konstrukce klempířské	82 733,79
M - Práce a dodávky M	47 740,00
21-M - Elektromontáže	47 740,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

Objekt:

07 - část B - střecha nad 3.NP

Místo:

Datum: 02.11.2021

Zadavatel:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Jan Dobeš

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 891 702,42

D		HSV	Práce a dodávky HSV			274 414,94		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			61 679,64		
1	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	30,000	52,71	1 581,30	
VV				10*3		30,000		
2	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	900,000	2,97	2 673,00	
3	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	30,000	37,89	1 136,70	
VV				10*3		30,000		
4	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m ²	m ³	61,720	912,00	56 288,64	
VV				"Plocha střechy" 617,2*0,1		61,720		
D		997	Přesun sutě			212 735,30		
5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	117,258	216,60	25 398,08	
6	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	117,258	171,00	20 051,12	
7	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	117,258	171,00	20 051,12	
8	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	10,000	798,00	7 980,00	
9	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	300,000	51,30	15 390,00	
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	117,258	216,60	25 398,08	
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 696,934	9,12	24 596,04	
12	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	30,850	798,00	24 618,30	
13	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	86,408	570,00	49 252,56	
D		PSV	Práce a dodávky PSV			1 569 547,48		
D		712	Povlakové krytiny			571 056,46		
14	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° třívrstvé	m ²	736,200	57,00	41 963,40	
VV				"Plocha střechy" 617,2		617,200		
VV				"Vytažení na atiku" 119*1		119,000		
VV				Součet		736,200		
15	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	17,000	171,00	2 907,00	
16	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m ²	1 472,400	17,10	25 178,04	
VV				"Plocha střechy" 617,2*2		1 234,400		
VV				"Vytažení na atiku" 119*1*2		238,000		
VV				Součet		1 472,400		
17	M	11163150	<i>lak asfaltový penetrační</i>	t	0,442	37 620,00	16 628,04	
18	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepící	m ²	736,200	70,68	52 034,62	
19	M	62866280	<i>pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na polystyren</i>	m ²	846,630	112,86	95 550,66	
20	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m ²	736,200	70,68	52 034,62	
VV				"Plocha střechy" 617,2		617,200		
VV				"Vytažení na atiku" 119*1		119,000		
VV				Součet		736,200		
21	M	62836110	<i>pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou</i>	m ²	846,630	117,42	99 411,29	
22	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m ²	736,200	78,66	57 909,49	
VV				"Plocha střechy" 617,2		617,200		
VV				"Vytažení na atiku" 119*1		119,000		
VV				Součet		736,200		
23	M	62852258	<i>pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrný posyp</i>	m ²	846,630	139,08	117 749,30	
24	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	9 690,00	9 690,00	
D		713	Izolace tepelné			852 931,83		
25	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m ²	676,700	34,20	23 143,14	
VV				"Plocha střechy" 617,2		617,200		
VV				"atikové klíny" 119*0,5		59,500		
VV				Součet		676,700		
26	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	1 234,400	62,70	77 396,88	
VV				"Plocha střechy" 617,2*2		1 234,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1 234,400			
27	M	28375991	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 160mm	m2	648,060	249,66	161 794,66	
28	M	28375990	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 140mm	m2	648,060	218,88	141 847,37	
29	K	713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atikový klín	m	119,000	57,00	6 783,00	
30	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých střešních tl.100 x100 mm	m	119,000	45,60	5 426,40	
31	K	713141331	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	617,200	62,70	38 698,44	
VV			"Plocha střešních" 617,2		617,200			
VV			Součet		617,200			
32	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	74,064	1 710,00	126 649,44	
33	K	713-01	Zateplení atikových nadezdívek EPS 100S, tl.: 100mm, překryté OSB deskou 18mm kotvení do ŽB, lemování asfaltovými pásy z vnitřní strany atiky (střešních), zateplení s povrchovou úpravou silikonovou omítkou vnější strany atiky (fasáda)	m	121,700	1 245,00	151 516,50	
34	K	713-02	Zateplení VZT, protmelení, nové šrouby, nátěr	kus	9,000	12 360,00	111 240,00	
35	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	8 436,00	8 436,00	
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				27 645,00	
36	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	5,000	171,00	855,00	
37	K	721233214.HLE	Střešní vtok HL 62B/5 polypropylen PP pro pochůzně střešních svislých odtok DN 160	kus	5,000	1 824,00	9 120,00	
38	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	17,000	1 026,00	17 442,00	
39	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,000	228,00	228,00	
D 762			Konstrukce tesařské				35 180,40	
40	K	762510819	Demontáž kce podkladové z desek cementotřířskových tl přes 20 mm na sraz lepených	m2	617,200	57,00	35 180,40	
VV			"Plocha střešních" 617,2		617,200			
VV			Součet		617,200			
D 764			Konstrukce klempířské				82 733,79	
41	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	121,700	28,50	3 468,45	
42	K	76402	D+M výfukové hlavice VZT	kus	9,000	342,00	3 078,00	
43	K	76403	DMTŽ výfukové hlavice VZT	kus	9,000	1 140,00	10 260,00	
44	K	764214407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	121,700	490,20	59 657,34	
45	K	764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	kus	10,000	342,00	3 420,00	
46	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,000	2 850,00	2 850,00	
D M			Práce a dodávky M				47 740,00	
D 21-M			Elektromontáže				47 740,00	
47	K	21-MR1	Demontáž stávajícího hromosvodu vč. svodů	m	217,000	50,00	10 850,00	
48	K	21-MR2	Montáž nového hromosvodu vč. svodů	m	217,000	170,00	36 890,00	