



MUHTP004QY8R

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### Smluvní strany:

#### Město Horšovský Týn

nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

Zastoupené: Ing. Josefem Holečkem, starostou

Telefon: [REDACTED]

IČ: 00253383

DIČ: CZ00253383

Bankovní spojení, číslo účtu: 27-3284670287/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Josef Holeček [REDACTED]
- technických: [REDACTED]
- autorský dozor: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

#### Dufek Group s.r.o.

Dvořákova 457, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Luboš Dufek, jednatel

Telefon a fax: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

IČ: 08345384

DIČ: CZ08345384

Bankovní spojení, číslo účtu: [REDACTED]

Společnost zapsaná v OR vedená u Krajského soudu v Plzni spisová značka: C 38075

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- |              |                       |                             |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| - smluvních: | Luboš Dufek, jednatel | Mobilní telefon: [REDACTED] |
| - odborných: | Luboš Dufek, jednatel | Mobilní telefon: [REDACTED] |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění  
tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

### I. Předmět dodatku

Dne 23.06.2021 byla mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo a dne 13.09.2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci s názvem „Dolní Metelsko – oprava MVN, p.č. 323 KN“. Při severní straně MVN se nachází poměrně strmý svah, který je ovlivňován změnou hladiny v MVN a postupně dochází k jeho degradaci, kdy hrozí jeho utržení do zátopy MVN. Tento stav nebyl při napuštění nádrží patrný a nebyl tedy součástí projektové dokumentace a výkazu výměr. Předmětem Dodatku č. 2 je změna ceny díla z důvodu nutnosti vybudování opěrné zdi pro svah při severní straně MVN.

## II. Cena díla

Na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami se mění cena v ustanovení čl. IV. Cena za dílo a platební podmínky odst. 1 takto:

|                                      | Cena v Kč bez DPH   | DPH 21%           | Cena v Kč s DPH     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Cena celkem - Smlouva</b>         | 1.785.634,43        | 374.983,23        | 2.160.617,66        |
| <b>Cena vícepráce - Dodatek č. 1</b> | 263.294,12          | 55.291,77         | 318.585,89          |
| <b>Cena vícepráce - Dodatek č. 2</b> | 1.949.504,26        | 409.395,89        | 2.358.900,15        |
| <b>Cena celkem za dílo</b>           | <b>3.998.432,81</b> | <b>839.670,89</b> | <b>4.838.103,70</b> |

## III. Závěrečná ustanovení

1. V dalších ustanoveních zůstává Smlouva o dílo nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 2 byl projednán a schválen na schůzi RM č. 82 dne 16.02.2022, usnesením č. 82/17.


## IV. Přílohy

Příloha č. 1: Soupis prací – Dolní Metelsko – oprava MVN, p.č. 323 KN, změnový list č. 2


02-03-2022

V Horšovském Týně dne .....

V ..... dne 2.3.22



Ing. Josef Holeček, starosta  
Město Horšovský Týn  
objednatel



Luboš Dufek, jednatel  
Dufek Group s.r.o.  
zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20\_12\_02  
Stavba: Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN, změnový list č. 2

KSO:  
Misto: Dolní Metelsko

CC-CZ:  
Datum: 18. 10. 2021

Zadavatel:  
Město Horšovský Týn

IČ: 00253383  
DIČ:

Zhotovitel:  
Dufek Group s.r.o.

IČ: 08345384  
DIČ:

Projektant:  
Ing. Michaela Tanczošová

IČ: 03861082  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|                  |            |              |              |
|------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH     |            |              | 1 949 504,26 |
|                  | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
| DPH základní     | 21,00%     | 1 949 504,26 | 409 395,89   |
| snížená          | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK |            |              | 2 358 900,15 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: \_20\_12\_02

**Stavba:** Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN, změnový list č. 2

Místo: Dolní Metelsko Datum: 18. 10. 2021

Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: Ing. Michaela Tanczošová

Zhotovitel: Dufek Group s.r.o. Zpracovatel:

| Kod                   | Popis      | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |            | 1 949 504,26       | 2 358 900,15     |     |
| 01                    | Opěrná zeď |                    |                  | STA |
| 02                    | VRN        |                    |                  | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN, změnový list č. 2  
Objekt:  
**01 - Opěrná zeď**

KSO:  
Místo: Dolní Metelsko

Zadavatel:  
Město Horšovský Týn

Zhotovitel:  
Dufek Group s.r.o.

Projektant:  
Ing. Michaela Tanczošová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18. 10. 2021

IČ: 00253383

DIČ:

IČ: 08345384

DIČ:

IČ: 03861082

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN, změnový list č. 2  
Objekt:

## 01 - Opěrná zeď

Místo: Dolní Metelsko  
Zadavatel: Město Horšovský Týn  
Zhotovitel: Dufek Group s.r.o.


Datum: 18. 10. 2021  
Projektant: Ing. Michaela Tanczošová  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

### Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN, změnový list č. 2  
Objekt: 01 - Opěrná zeď

Místo: Dolní Metelsko Datum: 18. 10. 2021  
Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: Ing. Michaela Tanczošová  
Zhotovitel: Dufek Group s.r.o. Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| D HSV                  |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| D 1                    |     |             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 1                      | K   | 122251105.1 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3                                                                                                                                                                                               | m3 | 255,703  |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| VV                     |     |             | 49,7*4,55+23,1*0,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 255,703  |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 162351103   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                                                              | m3 | 511,910  |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC             |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103</a>                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | "na mezideponii a zpět na zásep" 255,955*2                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 511,910  |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 174151101   | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                      | m3 | 255,955  |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| VV                     |     |             | "zásep za opěrnou zdí" 49,7*5,15                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 255,955  |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 181351103   | Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                | m2 | 124,250  |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| VV                     |     |             | "za opěrkou" 49,7*2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 124,250  |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 181411122   | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                                                                                                 | m2 | 124,250  |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 6                      | M   | 00572474    | osivo směs travní krajinná-svahová                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg | 0,410    |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| VV                     |     |             | 124,25*0,0033 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,410    |              |                   |                 |
| D 2                    |     |             | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 215901101   | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných                                                                                                                                                                           | m2 | 116,480  |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC             |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/215901101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/215901101</a>                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | "pod opěrnými zdmi" 72,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 116,480  |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 274351111   | Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 116,480  |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC             |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351111</a>                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | "základ" 2*0,8*(49,7+5,0+5,7+3,5+3,9+5,0)                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 116,480  |              |                   |                 |
| D 3                    |     |             | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 321213345   | Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu | m3 | 85,790   |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC             |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321213345">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321213345</a>                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | 2,2*0,35*49,7+1,7*1,5*0,35+1,1*1,8*0,35+0,5*1,8*0,35+1,4*5,7*0,35+2,2*3,5*0,35+2,2*3,9*0,35+1,7*1,4*0,35+1,1*1,8*0,35+72,8*0,6*0,35                                                                                                                                                                   |    | 50,502   |              |                   |                 |
| VV                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 15,288   |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 85,790   |              |                   |                 |
| 10                     | K   | 321321116   | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37                         | m3 | 142,103  |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| VV                     |     |             | "opěrná zeď" 2,2*0,8*49,7+1,7*1,4*0,8+1,1*1,8*0,8+0,5*1,8*0,8+1,4*5,7*0,8                                                                                                                                                                                                                             |    | 115,296  |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | "odětec LK" -0,03*79                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -65,790  |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | "odětec požerák" -0,43*0,62*2,2                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -0,587   |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | "podkladní beton" 1,6*0,1*(49,7+5,0+5,7+3,5+3,9+5,0)                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 11,648   |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | "základ" 1,4*0,8*(49,7+5,0+5,7+3,5+3,9+5,0)                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 81,536   |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 142,103  |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 11 | K          | 321351010   | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných<br>"opěrná zeď - obě strany"<br>(1,9*49,7+1,4*1,5+0,8*1,8+0,2*1,8+1,1*5,7+1,9*3,5+1,9*3,9+1,4*1,4+0,8*1,8+0,2*1,8)*2 | m2 | 242,277  |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 242,277  |              |                   |                 |
| 12 | K          | 321352010   | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných                                                                                                                   | m2 | 242,277  |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
| 13 | K          | 321368211.1 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí                                               | t  | 1,168    |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV         |             | opěrná zeď - karl síť KY 50 150x150x8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | opěrná zeď<br>(2,8*49,7+2,4*1,4+1,8*1,8+1,2*1,8+2,1*5,7+3,1*3,5+3,1*3,9+2,4*1,4+1,8*1,8+1,2*1,8)*5,4/1000*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,168    |              |                   |                 |
|    | D          | 4           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 15 | K          | 452311131   | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otepleném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 11,648   |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV         |             | "podkladní beton" 1,6*0,1*(49,7+5,0+5,7+3,5+3,9+5,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 11,648   |              |                   |                 |
| 16 | K          | 457531111   | Filtrační vrstvy jakéhokoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 1,750    |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV         |             | "vjezd do zátopy" 3,5*5*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,750    |              |                   |                 |
| 17 | K          | 462512161   | Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 5,250    |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV         |             | "vjezd do zátopy" 3,5*5*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 5,250    |              |                   |                 |
|    | D          | 9           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 18 | K          | 953333318   | PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládány doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 190 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 33,900   |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/tpm/CS_URS_2022_01/953333318">https://podminky.urs.cz/tpm/CS_URS_2022_01/953333318</a>                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "do pracovních a dilatačních spar"<br>5*2,7+2*2,2+2*1,8+2*1,0+4*2,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 33,900   |              |                   |                 |
| 19 | M          | 28375929    | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 4,976    |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV         |             | "dilatační spáry" 2*1,9*0,72+2*0,8*1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,976    |              |                   |                 |
|    | D          | 998         | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 20 | K          | 998332011.1 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 226,008  |              |                   | CS ÚRS 2020 01  |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN, změnový list č. 2

Objekt:

**02 - VRN**

KSO:

Místo:

Dolní Metelsko

CC-CZ:

Datum:

18. 10. 2021

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

Zhotovitel:

Dufek Group s.r.o.

IČ:

08345384

DIČ:

Projektant:

Ing. Michaela Tanczošová

IČ:

03861082

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN, změnový list č. 2  
Objekt: 02 - VRN

Místo: Dolní Metelsko  
Zadavatel: Město Horšovský Týn  
Zhotovitel: Dufek Group s.r.o.

Datum: 18. 10. 2021  
Projektant: Ing. Michaela Tanczošová  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Metelsko – oprava MVN, p.č. 323 KN, změnový list č. 2  
Objekt: 02 - VRN

Místo: Dolní Metelsko Datum: 18. 10. 2021  
Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: Ing. Michaela Tanczošová  
Zhotovitel: Dufek Group s.r.o. Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| D VRN                  |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D VRN1                 |     |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 1                      | K   | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                     | ... | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000</a> |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "vytýčení stavby" 1                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                              | ... | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000</a> |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "ZSPS" 1                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 012403000 | Kartografické práce                                                                                                       | ... | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012403000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012403000</a> |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "geometrický plán" 1                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                   | ... | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000</a> |     |          |              |                   |                 |
| D VRN3                 |     |           | Zařízení staveniště                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                       | ... | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000</a> |     |          |              |                   |                 |
| D VRN4                 |     |           | Inženýrská činnost                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení                                                                                                     | ... | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043103000</a> |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "zkoušky betonu" 1                                                                                                        |     | 1,000    |              |                   |                 |