

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 079

Stavba: Oprava kabelů EOv po krádeži v oblasti Praha Vítkov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 2. 2022

Zadavatel:
SŽ, s.o. Přednosta SEE Praha

IČ: 70994234
DIČ: CZ 70994234

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
SŽ, s.o.

IČ: 70994234
DIČ: CZ 70994234

Zpracovatel:
SŽ, s.o.

IČ: 70994234
DIČ: CZ 70994234

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI

Cena bez DPH			61 506,00
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	61 506,00	12 916,26
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	74 422,26
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 079

Stavba: Oprava kabelů EOv po krádeži v oblasti Praha Vítkov

Místo: Datum: 25. 2. 2022

Zadavatel: SŽ, s.o. Přednosta SEE Praha Projektant: SŽ, s.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: SŽ, s.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		61 506,00	74 422,26	
01	Oprava	61 506,00	74 422,26	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kabelů EOv po krádeži v oblasti Praha Vítkov

Objekt:

01 - Oprava

Místo:

Datum: 25. 2. 2022

Zadavatel:

SŽ, s.o. Přednosta SEE Praha

Projektant: SŽ, s.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: SŽ, s.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

61 506,00

D D1

OE-materiál

0,00

D 749

Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

61 506,00

1	K	1320020142-R	Výkop kabelové trasy mechanizací š 50 cm, hl 80 cm v hornině tř. 4	m	50,000	131,00	6 550,00	Sborník UOŽI 01 2020
2	K	1320030142-R	Zához kabelové trasy mechanizací š 50 cm, hl 80 cm v hornině tř. 4	m	50,000	64,40	3 220,00	Sborník UOŽI 01 2020
3	K	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	50,000	101,00	5 050,00	Sborník UOŽI 01 2020
4	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanizmy	hod	12,000	788,00	9 456,00	Sborník UOŽI 01 2020
5	M	7492103300	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 50 CU smršťovací	kus	2,000	450,00	900,00	Sborník UOŽI 01 2020
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka není obsažena v RD 2021-2022								
6	K	7492752014	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací do 70 mm ² - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - oko	kus	2,000	2 140,00	4 280,00	Sborník UOŽI 01 2020
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka není obsažena v RD 2021-2022								
7	M	7492501850	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J70+50 (3Bx70+50)	m	50,000	474,00	23 700,00	Sborník UOŽI 01 2020
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: CYKY 4x50 Položka není obsažena v RD 2021-2022								
8	K	7492554014	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 50 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	50,000	167,00	8 350,00	Sborník UOŽI 01 2020
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka není obsažena v RD 2021-2022								