

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
247	Havarijní oprava návěstidel v žst. Řevnice	168 276,92	0,00	35 338,15	203 615,07	0,00	156 116,92	12160,00	0,00	0,00
00-1	technologická část	137 883,96	0,00	28 955,63	166 839,59	0,00	135 943,96	1940,00	0,00	0,00
00-2	stavební část	3 122,60	0,00	655,75	3 778,35	0,00	3 122,60	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	27 270,36	0,00	5 726,78	32 997,14	0,00	17 050,36	10220,00	0,00	0,00
Celkem		168276,92	0,00	35338,15	203615,07	0,00	156116,92	12160,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz**

Objekt: **Havarijní oprava návěstidel v žst. Řevnice**

Část: **technologická část**

Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**

Zhotovitel: **Společnost „Údržba 2021 – 2022“**

Místo: **Řevnice**

Zpracoval: **Zdeněk Hron**

Datum: **19. 1. 2022**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							21 367,96	116 516,00	137 883,96			
Ostatní												0,002
25	R	7497351620	Montáž průrazky výměna za novou	kus	2,000	920,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00000	0,000	
1	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	2,000	5 240,00	0,00	10 480,00	10 480,00	0,00000	0,000	
<i>5500</i>												
19		7590541444	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300-FLE-CZ</i>	kus	2,000	964,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00000	0,000	
2	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	20,000	16,40	0,00	328,00	328,00	0,00000	0,000	
13	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	20,000	17,30	0,00	346,00	346,00	0,00000	0,000	
30	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné mě	kus	2,000	2 610,00	0,00	5 220,00	5 220,00	0,00000	0,000	
<i>2740</i>												
31		7590720415	<i>Součásti světelných návěstidel Svítlna návěstní lunobílá (plast) (CV013309005)</i>	kus	1,000	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	0,00000	0,000	
3	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné m	kus	1,000	3 430,00	0,00	3 430,00	3 430,00	0,00000	0,000	
<i>3600</i>												
16	R	7590715034	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítílnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení	kus	1,000	23 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00000	0,000	
15	R	7590715042	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítílnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení	kus	1,000	33 800,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00000	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava návěstidel v žst. Řevnice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Řevnice

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 19. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	7590717034	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	1,000	8 270,00	0,00	8 270,00	8 270,00	0,00000	0,000
18	R	7590717042	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	1,000	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00000	0,000
26		7590720580	Součásti světelných návěstidel Transformátor ST4C (HM0374215010003)	kus	2,000	2 320,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00000	0,000
28	R	7590725042	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu malého	kus	1,000	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00000	0,000
27	R	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	2,000	447,00	0,00	894,00	894,00	0,00000	0,000
5	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	20,000	63,30	0,00	1 266,00	1 266,00	0,00000	0,000
6	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění	kus	2,000	6 170,00	0,00	12 340,00	12 340,00	0,00000	0,000
7		5958116000	Matice M24	kus	16,000	8,17	130,72	0,00	130,72	0,00012	0,002
8		5958131080	Součásti upevňovací s antikorozní úpravou podložka Uls 7	kus	8,000	5,78	46,24	0,00	46,24	0,00004	0,000
9		7590720515	Součásti světelných návěstidel Žárovka SIG 1820 12V 20/20W, dvouvláknová (HM0347260050001)	kus	4,000	281,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00000	0,000
10	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	1,000	2 420,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00000	0,000
11		7590720080	Součásti světelných návěstidel Deska svítilnová plastová boční úplná (CV012369003)	kus	4,000	294,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00000	0,000
20		7590720125	Součásti světelných návěstidel Stupačka montážní úplná (CV012399003M)	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00000	0,000
24		7590720600	Součásti světelných návěstidel Štítek označovací plastový pro návěstidlo	kus	2,000	185,00	370,00	0,00	370,00	0,00000	0,000
23		7590720253	Součásti světelných návěstidel Souprava držáku náv. štítků (1-2) plastová (CV012589008)	kus	2,000	304,00	608,00	0,00	608,00	0,00000	0,000
22		7590720085	Součásti světelných návěstidel Deska svítilnová plastová horní-dolní úplná (CV012369004)	kus	1,000	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00000	0,000
21		7590720220	Součásti světelných návěstidel Pás označovací malý - plast červená - bílá (CV012449010)	kus	1,000	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava návěstidel v žst. Řevnice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Řevnice

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 19. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							21 367,96	116 516,00	137 883,96		0,002

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava návěstidel v žst. Řevnice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Řevnice

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 19. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							0,00	2 900,00	2 900,00		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	2 900,00	2 900,00		0,000
1	R	460191111	Rýhy kabelových spojek do 10 kV hloubení ručně včetně zásypu v hornině tř I skupiny 1	kus	2,000	1 450,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00000	0,000
OST Ostatní							222,60	0,00	222,60		0,042
2		59213008	deska krycí betonová 500x200x35mm	m	3,000	74,20	222,60	0,00	222,60	0,01400	0,042
Celkem							222,60	2 900,00	3 122,60		0,042

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava návěstidel v žst. Řevnice

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Řevnice

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 19. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	10 220,00	10 220,00		0,000
1	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	2,000	1 620,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00000	0,000
2	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	3 490,00	0,00	6 980,00	6 980,00	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	17 050,36	17 050,36		0,000
3	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	1 410,072	5,00	0,00	7 050,36	7 050,36	0,00000	0,000
4	R	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	50,000	200,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	27 270,36	27 270,36		0,000