


Položkový rozpočet

Rozpočet: Rekonstrukce koupelny Un.51			Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Byt	JKSO:	
Stavba:	Název stavby: Rekonstrukce koupelny Un.51	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	152 918,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Miroslav Korner		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	54 140,00		
	PSV celkem	98 779,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		152 918,00		
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ		152 918,00	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Miroslav Korner		Jméno:		Jméno:
Datum: 6.3.2022		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		0,0 % činí:	152 918,00 Kč	
DPH		0,0 % činí:	0,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			152 918,00 Kč	



Stavba:	Rekonstrukce koupelny Un.51	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Byt	Datum tisku: 6.3.2022	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl. 75 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm	m2	10,0000	1 042,00	10 420,00
2	342266111RT3	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm	m2	7,8000	772,00	6 021,60
3	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	1,0000	284,00	284,00
4	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,3000	716,00	3 794,80
5	342263320RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení kuchyňské linky	kus	1,0000	1 448,00	1 448,00
6	342255022RT1	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	4,0000	518,00	2 072,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				24 040,40
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
7	602014144RT1	Omítka štuková i jednovrstvá Salith MHF Plí ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	16,0000	190,50	3 048,00
8	601014144RT1	Omítka stropů štuková Salith MHF Plí ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	5,3000	260,50	1 380,65
Celkem za: 60		Úpravy povrchů, omítky				4 428,65
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
9	611481113R00	Potažení stropů sklotextilní výtuznou sítí	m2	5,3000	180,50	956,65
10	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	16,0000	138,50	2 216,00
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 172,65
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
11	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)	m3	0,4300	4 365,00	1 876,95
12	631361921RT1	Výtuz mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,0200	43 140,00	862,80
13	632414130R00	Potěr Salith BP 10, ruční zpracování, tl. 30 mm	m2	4,0000	611,00	2 444,00
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 183,75
Díl: 64		Výplně otvorů				
14	642942211R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 75 mm	kus	1,0000	473,50	473,50
15	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	4,8000	83,50	400,80
16	1	Zárubeň 80	ks	1,0000	757,00	757,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				1 631,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
17	962084121R00	Bourání příček deskových, sádrokartonových tl. 5 cm	m2	21,0000	127,00	2 667,00
18	962084131R00	Bourání příček deskových, sádrokartonových tl. 10 cm	m2	10,5000	156,50	1 643,25
19	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,2000	3 560,00	712,00
20	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP nošením	t	3,2300	846,00	2 732,58
21	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, nošením	t	3,2300	698,00	2 254,54
22	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,1000	638,00	2 615,80
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				12 625,17
Díl: 97		Prorážení otvorů				
23	974042557R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm	m	1,0000	373,50	373,50
24	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	1,0000	160,50	160,50

Stavba:	Rekonstrukce koupelny Un.51	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Byt	Datum tisku: 6.3.2022	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				534,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,4000	467,50	1 122,00
26	998 01-1017.R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 3 km	t	2,4000	584,00	1 401,60
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				2 523,60
Díl: 711		Izolace proti vodě				
27	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Mapegum WP (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	9,0000	267,50	2 407,50
28	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	8,0000	133,50	1 068,00
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				3 475,50
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
29	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 110	kus	3,0000	643,00	1 929,00
30	721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 63	kus	2,0000	230,00	460,00
31	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	4,0000	198,00	792,00
32	721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 přípojka pro pračku nebo myčku HL 2	kus	1,0000	487,50	487,50
33	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,0000	62,00	124,00
34	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,0000	95,00	95,00
35	1	Žlab Alcaplast	ks	1,0000	3 680,00	3 680,00
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				7 567,50
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
36	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm	m	9,0000	263,00	2 367,00
37	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,0000	325,00	325,00
38	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	9,0000	20,40	183,60
39	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	8,0000	133,00	1 064,00
40	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,0000	134,00	268,00
41	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,0000	270,50	811,50
42	722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	8,0000	26,60	212,80
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod				5 231,90
Díl: 725		Zařizovací předměty				
43	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,0000	141,00	141,00
44	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,0000	116,00	116,00
45	725610810R00	Demontáž sporáku	soubor	1,0000	94,00	94,00
46	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	4,0000	34,70	138,80
47	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	2,0000	67,50	135,00
48	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	1,0000	123,50	123,50
49	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,0000	141,00	141,00
50	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,0000	921,00	921,00
51	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,0000	697,00	697,00
52	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	3,0000	190,00	570,00
53	725810234R00	Ventil nástěnný TU 401V G 1/2	soubor	1,0000	247,50	247,50
54	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,0000	172,50	345,00
55	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,0000	294,50	294,50
56	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,0000	427,00	427,00
57	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap	soubor	1,0000	315,50	315,50

Stavba:	Rekonstrukce koupelny Un.51	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	Byt	Datum tisku: 6.3.2022	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				4 706,80
Díl: 726	Instalační prefabrikáty					
58	726190902R00	Odmontování krycí lišty vany	kus	1,0000	47,40	47,40
59	726190903R00	Odmontování krycí desky vany	kus	1,0000	75,50	75,50
60	726190904R00	Odmontování vany	kus	1,0000	152,50	152,50
61	726190905R00	Odmontování krycích dvířek a desky WC	kus	2,0000	131,50	263,00
62	1	WC kombi - komplet	sb	1,0000	3 964,00	3 964,00
63	2	Umyvadlo,sifon	sb	1,0000	1 269,00	1 269,00
64	3	Baterie sprchová	ks	1,0000	1 401,00	1 401,00
65	4	Baterie dřezová	ks	1,0000	1 033,00	1 033,00
66	5	Baterie umyvadlová	ks	1,0000	990,00	990,00
67	6	Dřez nerez	ks	1,0000	860,00	860,00
68	7	Prodloužení 1/2	ks	8,0000	34,00	272,00
69	8	Dvířka revizní 40x40	ks	1,0000	482,00	482,00
70	9	Závěs sprchový,držák	sb	1,0000	940,00	940,00
Celkem za: 726		Instalační prefabrikáty				11 749,40
Díl: 733	Rozvod potrubí					
71	733164102RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spojuvané lisováním	m	5,0000	182,00	910,00
72	733165202R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 1 spoj	kus	4,0000	20,90	83,60
73	733165212R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje	kus	8,0000	28,60	228,80
74	1	Trubka Cu 15	m	5,0000	140,00	700,00
75	2	DG Cu 15x3/8	ks	4,0000	92,00	368,00
76	3	Koleno Cu 15	ks	8,0000	54,00	432,00
Celkem za: 733		Rozvod potrubí				2 722,40
Díl: 734	Armatury					
77	734209112R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8	kus	4,0000	63,50	254,00
78	1	Vypuštění a napuštění systému ÚT	h	4,0000	185,00	740,00
79	2	Koleno bronz 3/8	ks	2,0000	93,00	186,00
80	3	Ventil KK 3/8	ks	2,0000	101,00	202,00
81	4	Šroubení rohové 1/2	ks	1,0000	168,00	168,00
Celkem za: 734		Armatury				1 550,00
Díl: 735	Otopná tělesa					
82	735161811R00	Demontáž otopných těles trubk.AL-lamel.1500 mm	kus	1,0000	210,50	210,50
83	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,0000	351,50	351,50
Celkem za: 735		Otopná tělesa				562,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
84	762521911R00	Vyřiznutí části podlahy plochy do 0,25 m2	m2	0,8000	1 214,00	971,20
85	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 5 cm	m2	3,5000	61,00	213,50
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				1 184,70
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
86	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2	m2	4,4000	109,50	481,80
87	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m	kus	5,0000	325,50	1 627,50
88	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,9000	938,00	844,20
89	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	1,0000	469,00	469,00
90	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	1,0000	545,00	545,00

Stavba:	Rekonstrukce koupelny Un.51	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt:	Byt	Datum tisku: 6.3.2022	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
91	766812112R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 1,5 m	kus	5,0000	983,00	4 915,00
92	1	Kuchyňská linka,pracovní deska	sb	1,0000	6 590,00	6 590,00
93	2	Odsavač par	ks	1,0000	1 325,00	1 325,00
94	3	Sporák Mora	ks	1,0000	7 100,00	7 100,00
95	4	Dveře protipožární,kování	ks	1,0000	5 394,00	5 394,00
96	5	Dveře vnitřní,kování	ks	1,0000	1 497,00	1 497,00
97	6	Přechodová lišta	ks	1,0000	348,00	348,00
98	7	PVC lemovka D-M	ks	1,0000	156,00	156,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				31 292,50
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
99	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	48,0000	36,60	1 756,80
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				1 756,80
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
100	771575109RT3	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm Unifix 2K (Schomburg)	m2	4,4000	569,00	2 503,60
101	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem Mapesil AC (fa Mapei)	m	12,0000	56,00	672,00
102	1	Dlažba Inverno 33x33	m2	5,5000	415,00	2 282,50
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				5 458,10
Díl: 781		Obklady keramické				
103	781441017R00	Obklad vnitřní z obkladaček hutných 300x200 do MC	m2	17,8000	487,00	8 668,60
104	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	5,0000	43,70	218,50
105	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	5,0000	193,00	965,00
106	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,9000	800,00	720,00
107	1	Lišta bahama	ks	2,0000	56,00	112,00
108	2	Obklad Inverno 25x40	m2	19,0000	255,00	4 845,00
Celkem za: 781		Obklady keramické				15 529,10
Díl: 783		Nátěry				
109	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	1,0000	278,00	278,00
Celkem za: 783		Nátěry				278,00
Díl: 784		Malby				
110	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	108,0000	51,50	5 562,00
Celkem za: 784		Malby				5 562,00
Díl: 785		Tapety				
111	785412800R00	Odstranění tapet lepených ostatních s podl. 3,8 m	m2	4,0000	38,00	152,00
Celkem za: 785		Tapety				152,00