

ROZPOČET

Stavba: MŠ Jaselská - obklad skladu zeleniny
Objekt:

Objednatel: Město Mnichovo Hradiště
Zhotovitel: STAVBY Nohynek s.r.o.
Místo: Mnichovo Hradiště

Zpracoval: Nohynek Petr
Datum: 14. 9. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 15 494,30 0,534

781 Dokončovací práce - obklady 15 494,30 0,534

1	781474211	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých průmyslových 300x300 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,000	441,00	9 702,00	0,068
2	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit 76 S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm R9A	m2	24,200	205,00	4 961,00	0,465
4	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	3,600	90,60	326,16	0,001
3	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	149,892	3,37	505,14	0,000

Celkem 15 494,30 0,534