


## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	01	0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
	<b>Oprava asfaltových výmolů</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
	<b>LS Nové Hrady, revír Žofín</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	163 047	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN	celkem	163 047	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
HZS		0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS		163 047	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		163 047	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	163 047 Kč
DPH	21,0 %	34 240 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>197 287 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	LS Nové Hrady, revír Žofín	Rozpočet :	01
Objekt :	Oprava asfaltových výmolů		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	54 478	0	0	0	0
4 Komunikace	100 037	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 532	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>163 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	163 047	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	163 047	0
Zařízení staveniště	0	0,0	163 047	0
Provoz investora	0	0,0	163 047	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	163 047	0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0	163 047	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	163 047	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	LS Nové Hrady, revír Žofín	Rozpočet: 01
Objekt :	Oprava asfaltových výmolů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - omytím	m2	63,50	46,90	2 978,15
5	111212121R00	Odstranění dřevin výš. Nad 1m, svah 1:5, bez pařezu	m2	2060,00	25,00	51 500,00
		500*2		1000,00		
		530*2		1060,00		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>54 478,15</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Komunikace</b>				
6	919112114	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných, nebo podélných šířky 4 mm floubky přes 90 do 100 mm	m	6,00	94,20	565,20
		3+3		6,00		
7	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 100 mm	m2	63,50	122,40	7 772,40
10	573111111	Postřik živičný infiltr. + posyp asfalt 0,50 kg/m2	m2	63,50	10,50	666,75
11	565165121	Asf. beton podkl ACP 16 tl. 80 mm 3m	m2	63,50	855,00	54 292,50
12	577134121	Asf. beton obrus ACO 11 tl. 40 mm 3m	m2	63,50	560,00	35 560,00
13	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m2	4,00	295,00	1 180,00
		2+2		4,00		
<b>Celkem za</b>		<b>4 Komunikace</b>				<b>100 036,85</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
14	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	15,87	65,00	1 031,55
15	99800000001	Přesun těžké techniky na pracoviště	kpl	1,00	7500,00	7 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>8 531,55</b>

