



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	01	0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
	<b>Oprava LC Exkursní</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
	<b>LS Třeboň, revír Suchdol</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	96 072	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
	ZRN celkem	96 072	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
	HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
	ZRN+HZS	96 072	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	96 072	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :			Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0	%		96 072 Kč
DPH	21,0	%		20 175 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>116 247 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	LS Třeboň, revír Suchdol	Rozpočet : 01
Objekt :	Oprava LC Exkursní	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 504	0	0	0	0
4 Komunikace	73 160	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 408	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>96 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	96 072	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	96 072	0
Zařízení staveniště	0	0,0	96 072	0
Provoz investora	0	0,0	96 072	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	96 072	0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0	96 072	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	96 072	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	LS Třeboň, revír Suchdol	Rozpočet: 01
Objekt :	Oprava LC Exkursní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	21,00	158,00	3 318,00
		1,5*6*0,5		4,50		
		3*11*0,5		16,50		
2	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor. 3	m3	21,00	31,20	655,20
3	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	21,00	86,00	1 806,00
4	181006113	Rozprostření zeminy v rov./sklonu 1:5 tl. do 20 cm	m2	450,00	10,50	4 725,00
		90/0,2		450,00		
5	111212121R00	Odstranění dřevin výš. Nad 1m, svah 1:5, bez pařezu	m2	125,00	115,00	14 375,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>10 504,20</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Komunikace</b>				
6	919112114	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných, nebo podélných šířky 4 mm floubky přes 90 do 100 mm	m	12,00	94,20	1 130,40
		1,5+6+1,5+3		12,00		
7	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 100 mm	m2	50,00	122,40	6 120,00
8	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/32mm	m2	50,00	144,50	7 225,00
		vrchní vrstva ŠD: 1*50		50,00		
9	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63mm	m2	100,00	188,00	18 800,00
		spodní vrstva ŠD: 2*50		100,00		
10	573111111	Postřik živičný infiltr. + posyp asfalt 0,50 kg/m2	m2	50,00	10,50	525,00
11	565165121	Asf. beton podkl ACP 16 tl. 80 mm 3m	m2	50,00	402,00	20 100,00
12	577134121	Asf. beton ohrus ACO 11 tl. 40 mm 3m	m2	50,00	220,00	11 000,00
13	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m2	28,00	295,00	8 260,00
		6+11+11		28,00		
<b>Celkem za</b>		<b>4 Komunikace</b>				<b>73 160,40</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
14	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	75,50	65,00	4 907,50
15	99800000001	Přesun těžké techniky na pracoviště	kpl	1,00	7500,00	7 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>12 407,50</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Oprava LC Pekelná	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	LS Třeboň - revír Suchdol	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	53 731	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora
ZRN	celkem	53 731	Kompletační činnost (IČD)
			Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac
HZS		0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla
ZRN+HZS		53 731	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		53 731	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		[Redacted Signature]	
Základ pro DPH	21,0 %		53 731 Kč
DPH	21,0 %		11 284 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>65 015 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	LS Třeboň - revír Suchdol	Rozpočet :	01
Objekt :	Oprava LC Pekelná		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	37 801	0	0	0	0
5 Komunikace	6 975	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 955	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>53 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	LS Třeboň - revír Suchdol	Rozpočet: 01
Objekt :	Oprava LC Pekelná	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	75,00	15,50	1 162,50
		75		75,00		
2	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 s rozprostřením	m3	92,50	69,00	6 382,50
		7,5+85		92,50		
3	132301209R00	Příplatek za lepivost	m3	92,50	31,20	2 886,00
4	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	1 700,00	16,10	27 370,00
		2*850		1 700,00		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>37 801,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
5	572211111U00	Výsprav výtluč kam hr drc	m3	7,50	930,00	6 975,00
		7,5		7,50		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>6 975,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
6	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	13,00	35,00	455,00
7	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>8 955,00</b>





## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO		
Objekt		SKP		
SO 01	Oprava Sv Za Cinátlem	Měrná jednotka		
Stavba		Počet jednotek		
	LS Třeboň - revír Sv Barbora	Náklady na m.j.		
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
Z	HSV celkem	133 932	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN	celkem	133 932	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
HZS		0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS		133 932	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		133 932	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :				
Podpis :				
Základ pro DPH	21,0	%		133 932 Kč
DPH	21,0	%		28 126 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>162 058 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	LS Třeboň - revír Sv Barbora	Rozpočet :	01
Objekt :	Oprava Sv Za Cinátlem		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	99 863	0	0	0	0
5 Komunikace	18 795	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 274	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>133 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	LS Třeboň - revír Sv Barbora	Rozpočet: 01
Objekt :	Oprava Sv Za Cinátleš	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině ----- 1200*3= 3600*25% = 900	m2	900,00 ----- 900,00	16,20	14 580,00
2	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 s rozprostřením ----- 900*0,1	m3	90,00 ----- 90,00	67,90	6 111,00
3	132301209R00	Příplatek za lepivost	m3	54,00	30,50	1 647,00
4	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm ----- 1100*2	m2	2 200,00 ----- 2 200,00	17,00	37 400,00
5	111212121R00	Odstranění dřevin výš. Nad 1m, svah 1:5, bez pařezu	m2	1250,00	32,10	40 125,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>99 863,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
6	572211111U00	Výprav výtluč kam hr drc ----- 21	m3	21,00 ----- 21,00	895,00	18 795,00
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>18 795,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
7	162401101	Vodorovné přemístění sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s naložením avšak se složením bez rozhrnutí	m3	74,00	80,50	5 957,00
8	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	21,00	36,50	766,50
9	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	8 550,00	8 550,00
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>15 273,50</b>

