



Dodatek č. 5 ke SoD č. objednatele 202000288/OR

č. objednatele: 202 2000 44

č. dodavatele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ČESKOBRODSKÉ MODERNÍ PORADENSKÉ PRACOVISŤE S NAVAZUJÍCÍMI VZDĚLÁVACÍMI SLUŽBAMI

Část 1 – Stavební úpravy objektu

mezi:

Název:	Město Český Brod
Sídlo:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
IČO:	00235334
DIČ:	CZ00235334
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupeno:	starosta
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	investiční technik projektový manažer
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	9294910237/0100

(„objednatel“)

a

Název:	MOZIS s.r.o.
Sídlo:	Slezská 856/74, Vinohrady, 130 00 Praha 3
IČO:	289 40 083
DIČ:	CZ28940083
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 154512
Zastoupen:	jednatelkou
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	4917207001/5500

(„zhotovitel“)

Preambule

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 202000288/OR (dále jen „dodatek č. 5“) na akci Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami.

Dne 30. 11. 2020 byla uzavřena SoD č. objednatele 202000288/OR (dále také jen „Smlouva“) jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky a na základě skutečností vyplývajících z průběhu zadávacího řízení.

Na základě skutečností, které nastaly po podpisu Smlouvy o dílo, vznikl tento dodatek č. 5.

1. PŘEDMĚT DÍLA

- 1.1. Předmět díla se rozšiřuje o změny díla zjištěné v průběhu realizace zakázky. Bližší specifikace je ve Změnovém listu č. 15, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele vše na svůj náklad a nebezpečí. Změny spočívají ve stavebních pracích na akci Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami.

2. CENA DÍLA

- 2.1. Bod 5. 1. Smlouvy o dílo č. objednatele 202000288/OR se mění a nově zní:
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a podané v zadávacím řízení včetně smluvního položkového rozpočtu a změnových listů. Úprava ceny díla je nezbytná pro jeho dokončení.

Rekapitulace:

Cena dle Dodatku č. 2 ke SoD č. 202000288/OR:

Cena bez DPH	28.620.046,37 Kč
DPH 21%	6.010.210,18 Kč
Cena včetně DPH.....	34.630.256,55 Kč

Dodatek č. 1

TZL 1-8 a 10-12:

Vícepráce bez DPH	2.985.040,45 Kč
Vícepráce včetně DPH	3.611.898,94 Kč

Méněpráce bez DPH	– 1.259.766,38 Kč
Méněpráce včetně DPH	– 1.524.317,32 Kč

Celkem za TZL 1-8 a 10-12 bez DPH	1.725.274,07 Kč
Celkem za TZ 1-8 a 10-12 včetně DPH	2.087.581,62 Kč

Dodatek č. 2

TZL 13:

Vícepráce bez DPH.....	1.094.817,30 Kč
Z toho DPH.....	229.911,63 Kč
Vícepráce s DPH.....	1.324.728,93 Kč

Méněpráce bez DPH.....	0,00 Kč
Méněpráce s DPH.....	0,00 Kč

Celkem za TZL 13 bez DPH	1.094.817,30 Kč
Celkem za TZL 13 včetně DPH	1.324.728,93 Kč

Dodatek č. 3

TZL 14:

Vícepráce bez DPH.....	95.262,60 Kč
Z toho DPH.....	20.005,15 Kč
Vícepráce s DPH.....	115.267,75 Kč

Méněpráce bez DPH.....	-169.432,16 Kč
Méněpráce s DPH.....	-205.012,91 Kč

Celkem za TZL 14 bez DPH	-74.169,56 Kč
Celkem za TZL 14 včetně DPH	-89.745,17 Kč

Dodatek č. 5

TZL 15:

Vícepráce bez DPH.....	595.186,84 Kč
Z toho DPH.....	124.989,24 Kč
Vícepráce s DPH.....	720.176,08 Kč

Méněpráce bez DPH.....	-542.830,08 Kč
Méněpráce s DPH.....	-656.824,40 Kč

Celkem za TZL 15 bez DPH	52.356,76 Kč
Celkem za TZL 15 včetně DPH	63.351,68 Kč

Konečná cena dle dodatku č. 5 ke SoD č. 202000288/OR:

Bez DPH	28.598.233,57 Kč
DPH	6.005.629,05 Kč
Celkem včetně DPH	34.603.862,62 Kč


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 202000288/OR zůstávají nadále beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 5 se řídí českým právním řádem. Obě smluvní strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z tohoto dodatku č. 5 platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 3.3. Osoby podepisující dodatek č. 5 svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 3.4. Jakákoliv ústní ujednání při dalším provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci smluvních stran, jsou právně neúčinná
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v dodatku č. 5 není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 3.6. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tento dodatek č. 5 v registru smluv je město Český Brod.
- 3.7. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 3.8. Smlouva je vyhotovena v 5 výtiscích z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.
- 3.9. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 ke SoD č. objednatele 202000288/OR je: Příloha č. 1 – Změnový list č.15.

Českém Brodě dne 28.2.2022

V Praze dne 28.2.2022


[Redacted signature]
[Redacted text]
[Redacted text] a města


Slezská
www.
Zhotovitel
P. [Redacted] jednatelka MOZIS, s.r.o.

Doložka: 28.2.2022 42/2022
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.
Datum: 28.2.2022 Podpis VO [Redacted]

Technický list změny (TLZ) č.:

15 - FINAL

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne:

Projekt registrační číslo:

Stavba: Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Objekt: Nemocnice Český Brod pavilon C

Název změny: Instalace a dokončovací práce

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Z požadavku investora, dle návrhu projektanta a po odsouhlasení TDI, byly provedeny následující změny: Spojovací krček stavební - zde došlo k navýšení pozedního věnce o 100mm z důvodu zachování stejné výšky v napojení na sousední budovy, dále dozdění pozednice porobetonovou příčkou. Spojovací krček dešťová kanalizace - z důvodu velkého množství zeleně v okolí byly instalovány 3 kusy revizních šachet pro snadnější údržbu při spadu listů. Obložení římsy přístřešku - na přesahující část krovu bylo instalováno palubkové podbití pro zvýšenou ochranu krovu před povětrnostními vlivy. Střecha stávající kuchyně - při demontáži prkenného pobití byl zjištěn degradující stav stávajícího krovu a byl nahrazen novým. Sanace budovy a terénní úpravy - při odkopání zeminy na patu základu byl zjištěn silně degradovaný stav zdíva, tato část byla očištěna a přibetonována žebet stěnou z vodostavebního betonu pro statické zajištění zdíva a bylo nutno výkop zajistit pažením. Dále byla odbourána poškozená betonová deska tl.200mm, která tvořila zpevněnou plochu nádvoří a provedena zámková dlažba dle navržené PD. Fasáda spojovací krček k MŠ - zde na části spoj.traktu k MŠ byla instalována stěna z heraklitu, ten byl odstarněn a byl proveden KZS. Okapový chodník - v boční a zadní části budovy byl instalován okapový chodníček proti prorůstání travin do objenku a k lepšímu odvodu vody od budovy. Oplechování římsy - kolem celé budovy se v úrovni stropu nad 2NP nachází zděná římsa která byla opatřena oplechováním. U méně prací byly odečteny nedměrné výměry rozsahu provádění některých úprav a dále byly odečteno finanční narovnání z výstupních kontrol IROP.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:

Architektonicko stavební část

Přílohy:

1) Položkový rozpočet VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Přípočet:	595 186,84 Kč
	Odpočet:	-542 830,08 Kč
	Celkem:	52 356,76 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1)

Jméno

Datum

Podpis

Razítko

Za investora

Za TDI

Za projektanta:

Za zhotovitele:

Slezsk
www

Stavba:

Českokobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Místo: nemocnice Český Brod pavilon C

Datum:

10.9.2021

Objednati:

VÍCEPRÁCE

595 186,84 Kč

1/15	26.	SP	417321414	Spojovací krček - stavební		Zlužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25		m3	1,312	-	1,312	4 800,00	28 026,76 Kč
						doplnění výšky věnce dle stávající budovy 21,88 x 0,1 x 0,3 x 2 = 1,312m3							6 297,60 Kč
2/15	27.	SP	417351115	Zřízení bednění zlužujících věnců				m2	8,75	-	8,75	850,00	7 437,50 Kč
						doplnění výšky věnce dle stávající budovy 21,88 x 0,1 x 2 x 2 = 8,75m2							
3/15	28.	SP	417351116	Odstranění bednění zlužujících věnců				m2	8,75	-	8,75	250,00	2 187,50 Kč
						doplnění výšky věnce dle stávající budovy 21,88 x 0,1 x 2 x 2 = 8,75m2							
4/15	29.	SP	417361821	Výztuž zlužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505				t	0,094	-	0,094	42 000,00	3 964,80 Kč
						doplnění výšky věnce dle stávající budovy							
5/15	24.	SP	342272225	Příčka z porobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm				m2	10,94	-	10,94	744,00	8 139,36 Kč
						obezdření krovu z vnějšího líce stěny 21,88 x 2 x 0,25 = 10,94m2							

Spojovací krček - dešťová kanalizace

45 740.00 Kč

6/15		urs	894811111	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 860 do 1230 mm	kus	3,0	–	3,0	5 770,00	17 310,00 Kč
				doplnění dešťové kanalizace						
7/15	799.	SP	175 10-1101	obsyp potrubí pískem	m3	1,88	–	1,88	650,00	1 222,00 Kč
				doplnění dešťové kanalizace						
8/15	801.	SP	2831	koleno 125-45°	kus	12,0	–	12,0	144,00	1 728,00 Kč
				doplnění dešťové kanalizace						
9/15	813.	SP	871 27-5211	kanal.potrubí PVC 125	m	19,0	–	19,0	1 120,00	21 280,00 Kč
				požadavek investora						
10/15	815.	SP	877 31-5211	montáž tvarovek jednoosých	kus	12,0	–	12,0	350,00	4 200,00 Kč
				doplnění dešťové kanalizace						

Obložení říms přístřešku hlavní budovy

23 703.44 Kč

11/15	urs	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	16,8	–	16,8	160,00	2 688,00 Kč
			levá strana 0,2 x 0,2 x 14bm = 5,6m2 + pravá strana 0,25 + 0,1 x 32bm = 11,2m2 celkem = 16,8m2						
12/15	urs	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	16,8	10,00	18,48	212,00	3 917,76 Kč
			doplnění výšky věnce dle stávající budovy						
13/15	urs	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	184,0	–	184,0	67,70	12 456,80 Kč
			lat' 4ks x 46bm = 184bm						

14/15	826.	H	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m 184 bm x 0,05 x 0,025 = 0,23m ³	m3	0,23	8,00	0,248	8 200,00	2 036,88 Kč
15/15	697.	SP	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí doplnění výšky věnce dle stávající budovy	m2	16,8	-	16,8	155,00	2 604,00 Kč
16/15	830.	SP	762332132	Střecha - stávající kuchyně Montáž vazaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	56,26	-	56,26	344,00	40 158,16 Kč 19 353,44 Kč
17/15	826.	H	60512130	hranol krovek 3,1 x 10 ks = 31bm + 2,6 x 4 ks = 10,4bm + 0,7 x 2 ks = 1,4bm + pozednice 14,15 celkem = 56,25bm hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,237	10,00	1,361	8 400,00	11 429,88 Kč
18/15	836.	SP	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí viz řezivo	m3	1,237	-	1,237	840,00	1 039,08 Kč
19/15	865.	SP	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce 31 + 10,4 + 1,4 = 42,8 x 0,12 x 0,16 x 2 = 1,643m2 + 14,15 x 0,10 x 0,14 x 2 = 0,396m2 celkem = 2,039	m2	2,039	-	2,039	45,00	91,76 Kč
20/15		urs	973031345	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm nový krov nad stávající kuchyní	ks	12,0	-	12,0	386,00	4 632,00 Kč
21/15		urs	413231231	Zazdívk a zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2 nový krov nad stávající kuchyní	ks	12,0	-	12,0	301,00	3 612,00 Kč
22/15		urs	629995101	Sanace budovy a terénní úpravy Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 40bm x výška 1,6 = 64m2	m2	72,0	-	72,0	59,60 Kč	364 860,72 Kč 4 291,20 Kč
23/15		urs	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 40bm x výška 1,6 = 64m2	m2	72,0	-	72,0	82,00	5 904,00 Kč
24/15		urs	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 40bm x výška 1,6 = 64m2	m2	72,0	-	72,0	14,30	1 029,60 Kč
25/15		urs	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné 40bm x výška 1,6 = 64m2	m2	72,0	-	72,0	337,00	24 264,00 Kč
26/15		urs	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné 40bm x výška 1,6 = 64m2	m2	72,0	-	72,0	134,00	9 648,00 Kč
27/15		urs	341322801	Stěny a příčky z ŽB vodostavebního V4 tř. B 20 72m2 x tl. 0,3 = 21,6m3	m3	21,6	-	21,6	3 270,00	70 632,00 Kč
28/15		urs	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 198m2 x tl.200mm = 39,6m3	m3	39,6	-	39,6	2 020,00	79 992,00 Kč

29/15	781.	SP	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně 39,6m3 x 2,2tuny = 87,12 tuny celkem	t	87,12	–	87,12	650,00	56 628
30/15	782.	SP	997013510	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	784,08	–	784,08	14,00	10 977
31/15	783.	SP	997013512	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	87,12	–	87,12	515,00	44 867
	784.	SP	997013832	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	87,12	–	87,12	650,00	56 628
32/15				Fasáda - spojovací krček k MŠ						29 420,57 Kč
		urs	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu 7ks x 5m = 35 m	m	35,0	–	35,0	39,20 Kč	1 372,00 Kč
33/15	826.	H	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m 35 bm x 0,05 x 0,025 = 0,0437m3	m3	0,044	8,00	0,047	8 200,00	387,01 Kč
34/15		urs	766414243	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2	m2	15,5	–	15,5	136,00	2 108,00 Kč
35/15		urs	607261240	fasáda podklad 3,1 x 5 = 15,5m2	m2	15,5		15,5	238,00	3 689,00 Kč
36/15	400.	H	63148107	deska dřevotříšňová OSB 3 N-4PD nebroušená 1,8 x 62,5 x 250 cm fasáda podklad 3,1 x 5 = 15,5m2	m2	15,5	3,00	15,965	152,00	2 427
37/15	402.	SP	713111111	vložení izolace do podkladového roštu 3,1 x 5 = 15,5m2 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	15,5	–	15,5	85,00	1 318
38/15	742.	SP	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm fasáda 3,1 x 5 = 15,5m2	m2	15,5	–	15,5	644,00	9 982
39/15	746.	SP	622511121	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn sokl 0,6 x 5 = 3m2	m2	3,0	–	3,0	388,00	1 164,00 Kč
40/15	747.	SP	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn fasáda 3,1 x 5 = 15,5m2	m2	15,5	–	15,5	248,00	3 844,00 Kč
41/15	753.	H	63151533	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno lambda=0,040-0,042 tl 160mm fasáda 3,1 x 5 = 15,5m2	m2	15,5	2,00	15,81	198,00	3 130,38 Kč
42/15		urs	919735122	Okapové chodníky Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	11,0	–	11,0	150,00	1 650,00 Kč
43/15	732.	SP	564851111	bok budovy k vozovce 11m Podklad ze šířkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7,7	–	7,7	148,00	1 139,60 Kč
				bok budovy k vozovce 11m x š. 0,7 = 7,7m2						

44/15		urs	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,0	-	13,0	220,00	2 860,00 Kč
				bok budovy k vozovce 11m + čela 2m = 13bm						
45/15		urs	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	m	26,0	-	26,0	41,40 Kč	1 076,40 Kč
				bok budovy k vozovce 11m + čela 2m = 13bm						
46/15		urs	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	6,6	-	6,6	193,00 Kč	1 273,80 Kč
				bok budovy k vozovce 11m x 0,6 = 6,6m2						
47/15		urs	592456800	dlažba betonová hladká 60x40x5 cm šedá	m2	6,6	-	6,6	371,00 Kč	2 448,60 Kč
				bok budovy k vozovce 11m x 0,6 = 6,6m2						
48/15	732.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7,8	-	7,8	148,00	1 154,40 Kč
				krček 13m x 0,6 = 7,8m						
49/15		urs	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	5,2	-	5,2	193,00 Kč	1 003,60 Kč
				krček 13m x 0,4 = 5,2m2						
50/15		urs	592456800	dlažba betonová hladká 60x40x5 cm šedá	m2	5,2	-	5,2	371,00 Kč	1 929,20 Kč
				krček 13m x 0,4 = 5,2m2						
51/15	732.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,9	-	0,9	148,00	133,20 Kč
				meziprostor budov 3m x 0,3 = 0,9m2						
52/15		urs	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,0	-	3,0	220,00	660,00 Kč
				meziprostor budov 3m						
53/15		urs	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	m	6,0	-	6,0	41,40 Kč	248,40 Kč
				meziprostor budov 3m						
54/15		urs	764721119	Oplechování římsy Oplechování říms Lindab rs 700 mm	m	100,0	-	100,0	477,00	47 700,00 Kč
				kompletní římsa kolem budovy 100bm						47 700,00 Kč

MÉNĚPRÁCE

-542 830,08 Kč										
55/15	384.	SP	0003-00013863-00001	SO - 01 - 711: Izolace proti vodě Hydroizolační asfaltový pás - tloušťka: 4,0 mm, typ asfaltu: modifikovaný	m2	- 366,0	-	- 366,0	88,00	-244 320,40 Kč -32 208,00 Kč
				odpočet nerealizované části výměry						
56/15	385.	SP	28323022	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm – nopy hvězdčicového tvaru	m2	- 98,0	10,00	- 107,8	48,00	-5 174,40 Kč
				odpočet nerealizované části výměry						
57/15	386.	SP	69311067	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2	m2	- 156,0	-	- 156,0	36,00	-5 616,00 Kč
				odpočet nerealizované části výměry						

58/15	387.	SP	711112R01	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou - skladba Z2 dodávka + montáž	m2	- 366,0	-	- 366,0	288,00	-105 408,00 Kč
59/15	389.	SP	711132101	odpočet nerealizované části výměry						
60/15	390.	SP	711161382	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	- 366,0	-	- 366,0	226,00	-82 716,00 Kč
61/15	392.	SP	711491273	odpočet nerealizované části výměry						
62/15	393.	SP	998711203	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi popovými ukončené horní provětrávací líštou	m	- 26,0	-	- 26,0	288,00	-7 488,00 Kč
				odpočet nerealizované části výměry						
				Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	- 98,0	-	- 98,0	50,00	-4 900,00 Kč
				odpočet nerealizované části výměry						
				Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	- 1,62	-	- 1,62	500,00	-810,00 Kč
				odpočet nerealizované části výměry						
63/15	680.	SP	771273123	SO - 01 - 771: Podlahy z dlaždic						
				Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 300 mm	m	- 24,0	-	- 24,0	260,00	-6 240,00 Kč
				nebylo realizováno						
64/15	681.	SP	771273232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 200 mm	m	- 24,0	-	- 24,0	260,00	-6 240,00 Kč
				nebylo realizováno						
65/15	706.	SP	SUB01	SO - 01 - SUB: Subdodávky						
				Odvlhčovač pro odstranění vlhkosti zdiva - dodávka	kus	- 3,0	-	- 3,0	10 000,00	-32 500,00 Kč
				nebylo realizováno						
66/15	707.	SP	SUB02	Odvlhčovače pro odstranění vlhkosti zdiva -montáž	kpl	- 1,0	-	- 1,0	2 500,00	-2 500,00 Kč
				nebylo realizováno						
67/15	711.	SP	013254001	SO - 01 - V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						
				Geodetické zaměření stavby (SO-01 a SO-02)	Kč	- 1,0	-	- 1,0	25 000,00	-25 000,00 Kč
				nebylo realizováno						
68/15	721.	SP	132201202	SO - 02 - 001: Zemní práce						
				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	- 64,0	-	- 64,0	850,00	-94 503,14 Kč
				odpočet nerealizované části výměry						
69/15	722.	SP	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	- 64,0	-	- 64,0	150,00	-9 600,00 Kč
				odpočet nerealizované části výměry						
70/15	723.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	- 64,0	-	- 64,0	115,00	-7 360,00 Kč
				odpočet nerealizované části výměry						
71/15	724.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	20,26	-	20,26	440,00	8 914,40 Kč

72/15	725.	SP	162701109	odpočet nerealizované části výměry Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	283,64	-	283,64	14,00	3 970,96 Kč
73/15	726.	SP	167101101	odpočet nerealizované části výměry Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,26	-	20,26	120,00	2 431,20 Kč
74/15	727.	SP	171201201	odpočet nerealizované části výměry Uložení sypaniny na skládky	m3	20,26	-	20,26	85,00	1 722,10 Kč
75/15	728.	SP	171201211	odpočet nerealizované části výměry Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	32,416	-	32,416	450,00	14 587,20 Kč
76/15	729.	SP	174101101	odpočet nerealizované části výměry Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	- 84,26	-	- 84,26	650,00	-54 769,00 Kč
77/15	730.	SP	212312111	SO - 02 - 002: Základy		m3	- 10,6	-	- 10,6	3 600,00
78/15	731.	SP	212752312	Lože pro trativody z betonu prostého		m	- 18,0	-	- 18,0	188,00
				odpočet nerealizované části výměry						-3 384,00 Kč
				Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop						
				odpočet nerealizované části výměry						
										-41 544,00 Kč
79/15	733.	SP	572351112	SO - 005: Komunikace		m2	- 16,0	-	- 16,0	420,00
				Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 60 mm						-6 720,00 Kč
				odpočet nerealizované položky						
80/15	786.	SP	28376425	SO - 02 - 713: Izolace tepelné		m2	- 44,0	2,50	- 45,1	248,00
81/15	787.	SP	713131141	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm		m2	- 44,0	-	- 44,0	350,00
82/15	788.	SP	998713203	odpočet nerealizované části výměry		%	- 0,6	-	- 0,6	2 200,00
				Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek						-15 400,00 Kč
				odpočet nerealizované části výměry						
				Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m						-1 320,00 Kč
				odpočet nerealizované části výměry						
83/15				IROP - finanční narovnání		kpl	- 1,0	-	- 1,0	5 862,73
84/15				konzultace rozpočtu k dodatku č.1						-5 862,73 Kč
				odpočet neuznané částky						
				konzultace rozpočtu k dodatku č.2 a č. 3		kpl	- 1,0	-	- 1,0	51 995,01
				odpočet neuznané částky						-51 995,01 Kč

REKAPITULACEvícepráce celkem
méněpráce celkem595 186,84 Kč
-542 830,08 Kč**k úhradě****52 356,76 Kč**