

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet		SLP		JKSO	
Objekt				SKP	
		Domov jistoty Bohumín		Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby		Počet jednotek	0
		Rekonstrukce Domova jistoty v Bohumíně			
				Náklady na m.j.	0
Projektant				Typ rozpočtu	DPS
Zpracovatel projektu		0			
Objednatel					
Dodavatel		x		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
			Ztížené výrobní podmínky		0
			Mimostaveništní doprava		0
			Zařízení staveniště		0
			Kompletační činnost (IČD)		0
			Ostatní náklady neuvedené		0
			Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		Materiál		87 714,2 Kč	
DPH 21,0% %				18 420,0 Kč	
Základ pro DPH		Montáž		122 094,0 Kč	
DPH 21,0% %				25 639,7 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				253 868 Kč	

Poznámka :

Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součástí základního výpisu materiálu.

<p>Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Povinností dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součástí základního výpisu materiálu.</p>	Rekonstrukce Domova jistoty v Bohumině	Rozpočet:	EZS
Objekt: Domov jistoty Bohumín		Pozn.:	

CENA CELKEM	91 303 Kč
DODÁVKA / MONTÁŽ - CENA CELKEM	42 078 Kč 49 225 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Cena za jednotku			Množství	Cena za položku		
				Dodávka	Montáž	Celkem		Dodávka	Montáž	Celkem
Díl: 1		NZS - Technologie	Cena za díl:				28 470 Kč	9 745 Kč	38 215 Kč	
1.01	NZS.D.101	expander s 8 x 2 zónami s ATZ připojitelný na sběrnici, 1 x PGM výstup, kompatibilní i pro SP/MG, ale bez ATZ!!	ks	1 977,00	860 Kč	2 837 Kč	3	5 931 Kč	2 580 Kč	8 511 Kč
1.02	NZS.D.102	Dual PIR senzor	ks	1 030,00	270 Kč	1 300 Kč	4	4 120 Kč	1 080 Kč	5 200 Kč
1.03	NZS.D.103	Opticko-kouřový hlásič	ks	690,00	270 Kč	960 Kč	11	7 590 Kč	2 970 Kč	10 560 Kč
1.04	NZS.D.104	Univerzální kloubový stojan pro detektory (PARADOX), montáž na zeď i strop, bílý plast, kryté vedení kabelu kloubem	ks	164,00	80 Kč	244 Kč	4	656 Kč	320 Kč	976 Kč
1.05	NZS.D.105	Detektor tříštění skla	ks	814,00	270 Kč	1 084 Kč	5	4 070 Kč	1 350 Kč	5 420 Kč
1.06	NZS.D.106	Venkovní siréna s LED blikačem	ks	1 748,00	690 Kč	2 438 Kč	1	1 748 Kč	690 Kč	2 438 Kč
1.07	NZS.D.107	Vnitřní siréna s LED blikačem	ks	220,00	210 Kč	430 Kč	1	220 Kč	210 Kč	430 Kč
1.08	NZS.D.108	Akumulátor 12V/7Ah	ks	530,00	55 Kč	585 Kč	2	1 060 Kč	110 Kč	1 170 Kč
1.09	NZS.D.109	Kryt pro AKKU 7 Ah	ks	645,00	270 Kč	915 Kč	1	645 Kč	270 Kč	915 Kč
1.10	NZS.D.110	Přídavný spínaný zdroj s výstupním napětím 12 V, napájení 230 V	ks	2 430,00	165 Kč	2 595 Kč	1	2 430 Kč	165 Kč	2 595 Kč

Díl: 2		Kabeláž	Cena za díl:					13 608 Kč	15 400 Kč	29 008 Kč
2.01	NZS.D.201	Kabel UTP	m	10,00	18 Kč	28 Kč	50	500 Kč	900 Kč	1 400 Kč
2.02	NZS.D.202	Napájecí kabel 3x1,5mm	m	15,30	28 Kč	43 Kč	10	153 Kč	280 Kč	433 Kč
2.03	NZS.D.203	CYA 6 - Drát 6mm, zeleno žlutý	m	20,30	18 Kč	38 Kč	10	203 Kč	180 Kč	383 Kč
2.04	NZS.D.204	Bezhalogenové tuhé trubky	m	32,00	35 Kč	67 Kč	300	9 600 Kč	10 500 Kč	20 100 Kč
2.05	NZS.D.205	Lišta hranatá 15x10	m	16,30	35 Kč	51 Kč	20	326 Kč	700 Kč	1 026 Kč
2.06	NZS.D.206	Drobný instalační a upevňovací materiál	kpl.	1 500,00	500 Kč	2 000 Kč	1	1 500 Kč	500 Kč	2 000 Kč
2.07	NZS.D.207	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný hliníkovou folií, počet vodičů 6, průměr vodičů 0,5 mm, průměr kabelu 4,0 mm, provedení pevné jádro (drát), jednotlivé vodiče jsou barevně odlišeny.	m	10,20	18 Kč	28 Kč	130	1 326 Kč	2 340 Kč	3 666 Kč
Díl: 3		Instalační práce	Cena za díl:					0 Kč	10 640 Kč	10 640 Kč
3.01	NZS.D.301	Ostatní stavební přípomocce	hod.		380 Kč	380 Kč	16	0 Kč	6 080 Kč	6 080 Kč
3.02	NZS.D.302	Připojení na napájení 230V do Rnn	ks		960 Kč	960 Kč	1	0 Kč	960 Kč	960 Kč
3.03	NZS.D.303	Programování ústředny	hod.		450 Kč	450 Kč	8	0 Kč	3 600 Kč	3 600 Kč
Díl: 4		Ostatní	Cena za díl:					0 Kč	13 440 Kč	13 440 Kč
4.01	NZS.D.401	Dokumentace skutečného provedení	kpl.		2 500 Kč	2 500 Kč	1	0 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč
4.02	NZS.D.402	Revize	kpl.		2 800 Kč	2 800 Kč	1	0 Kč	2 800 Kč	2 800 Kč
4.03	NZS.D.403	Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz)	kpl.		1 500 Kč	1 500 Kč	1	0 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč
4.04	NZS.D.404	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem	hod.		380 Kč	380 Kč	8	0 Kč	3 040 Kč	3 040 Kč
4.05	NZS.D.405	Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému	hod.		450 Kč	450 Kč	8	0 Kč	3 600 Kč	3 600 Kč

<p>Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Povinností dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součástí základního výpisu materiálu.</p>	Rekonstrukce Domova jistoty v Bohumíně	Rozpočet:	SK
Objekt: Domov jistoty Bohumín		Pozn.:	

CENA CELKEM	118 505 Kč
DODÁVKA / MONTÁŽ - CENA CELKEM	49 236 Kč 69 269 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Cena za jednotku			Množství	Cena za položku		
				Dodávka	Montáž	Celkem		Dodávka	Montáž	Celkem
Díl: 1		NZS - Technologie	Cena za díl:				32 891 Kč	8 210 Kč	41 101 Kč	
1.01	NZS.D.101	Datová zásuvka CAT6 2xRJ45 WHkey bílá, vč. rámečku a instalační krabice pro montáž "pod omítku"	ks	163,00	170 Kč	333 Kč	10	1 630 Kč	1 700 Kč	3 330 Kč
1.02	NZS.D.102	Datová zásuvka STP CAT6 1xRJ45 WHkey bílá, vč. rámečku a instalační krabice pro montáž "pod omítku"	ks	131,00	85 Kč	216 Kč	1	131 Kč	85 Kč	216 Kč
1.03	NZS.D.103	WiFi Access point - přenosová rychlost až 1,3 Gbps na 5Ghz a 400 Mbps na 2,4Ghz	ks	2 560,00	325 Kč	2 885 Kč	1	2 560 Kč	325 Kč	2 885 Kč
1.04	NZS.D.104	UNI audio panel IP, 2 tlačítka, pro zápusťnou instalaci	ks	8 960,00	1 500 Kč	10 460 Kč	2	17 920 Kč	3 000 Kč	20 920 Kč
1.05	NZS.D.105	Povrchová montážní krabice pro panely UNI	ks	1 760,00	270 Kč	2 030 Kč	2	3 520 Kč	540 Kč	4 060 Kč
1.06	NZS.D.106	El.zámek BEFO 1211 stand. 12V	ks	983,00	450 Kč	1 433 Kč	2	1 966 Kč	900 Kč	2 866 Kč
1.07	NZS.D.107	TRAFO 230V~/8+4V~/1A 9902803	ks	290,00	125 Kč	415 Kč	2	580 Kč	250 Kč	830 Kč
1.08	NZS.D.108	Ventilační jednotka univerzální se 2 ventilátory do stropu nebo do podlahy	ks	3 384,00	960 Kč	4 344 Kč	1	3 384 Kč	960 Kč	4 344 Kč
1.09	NZS.D.109	Licence pro dohled 20 zařízení pro UNI audio(domácí telefon)	ks	1 200,00	450 Kč	1 650 Kč	1	1 200 Kč	450 Kč	1 650 Kč
Díl: 2		Kabeláž	Cena za díl:				12 745 Kč	24 794 Kč	37 539 Kč	
2.01	NZS.D.201	Datový kabel CAT6 4x2x0,5	m	10 Kč	18 Kč	28 Kč	503	5 131 Kč	9 054 Kč	14 185 Kč
2.02	NZS.D.202	Drobný instalační, kotvicí a upevňovací materiál	kpl	1 500,00	600 Kč	2 100 Kč	1	1 500 Kč	600 Kč	2 100 Kč
2.03	NZS.D.203	CYA 6 - Drát 6mm, zeleno žlutý	m	20,60	23 Kč	44 Kč	5	103 Kč	115 Kč	218 Kč
2.04	NZS.D.204	Ohebná trubka	m	3,50	25 Kč	29 Kč	500	1 750 Kč	12 500 Kč	14 250 Kč
2.05	NZS.D.205	Lišta bezhalogenová	m	84,00	45 Kč	129 Kč	50	4 200 Kč	2 250 Kč	6 450 Kč
2.06	NZS.D.206	Instalační krabice pod omítku	ks	5,60	25 Kč	31 Kč	11	62 Kč	275 Kč	337 Kč

Díl: 3		Instalační práce	Cena za díl:				3 600 Kč	18 085 Kč	21 685 Kč	
3.01	NZS.D.301	Ostatní stavební přípomoce	hod.		380 Kč	380 Kč	16	0 Kč	6 080 Kč	6 080 Kč
3.02	NZS.D.302	Průrazy stěnou a opětné utěsnění	ks		165 Kč	165 Kč	5	0 Kč	825 Kč	825 Kč
3.03	NZS.D.303	Protipožární ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod.	ks	900 Kč	450 Kč	1 350 Kč	4	3 600 Kč	1 800 Kč	5 400 Kč
3.04	NZS.D.304	Připojení na napájení 230V do Rnn	hod.		380 Kč	380 Kč	3	0 Kč	1 140 Kč	1 140 Kč
3.05	NZS.D.305	Měření kabeláže s protokolem na CD	hod.		380 Kč	380 Kč	8	0 Kč	3 040 Kč	3 040 Kč
3.06	NZS.D.306	Demontáž stávajícího RACKu	kpl		2 000 Kč	2 000 Kč	1	0 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
3.07	NZS.D.307	Přestěhování a zpětná instalace RACKu	kpl		3 200 Kč	3 200 Kč	1	0 Kč	3 200 Kč	3 200 Kč
Díl: 4		Ostatní	Cena za díl:				0 Kč	18 180 Kč	18 180 Kč	
4.01	NZS.D.401	Dokumentace skutečného provedení	kpl		2 500 Kč	2 500 Kč	1	0 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč
4.02	NZS.D.402	Komplexní zkoušky	hod.		380 Kč	380 Kč	8	0 Kč	3 040 Kč	3 040 Kč
4.03	NZS.D.403	Revize	kpl		900 Kč	900 Kč	1	0 Kč	900 Kč	900 Kč
4.04	NZS.D.404	Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz)	kpl		1 500 Kč	1 500 Kč	1	0 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč
4.05	NZS.D.405	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem	hod.		380 Kč	380 Kč	8	0 Kč	3 040 Kč	3 040 Kč
4.06	NZS.D.406	Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému	kpl		450 Kč	450 Kč	16	0 Kč	7 200 Kč	7 200 Kč