

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 22/635320030

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2 smlouva č.

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc

Obvod: ST Olomouc, VTM 2

Datum: 8.3.2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 945 444,01

ZRN

1	K	5901005010	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji	km	0,000		
	PP		Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a předání tištěných výstupů objednateli.				
2	K	5901005020	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem ve výhybce	m	0,000		
	PP		Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a předání tištěných výstupů objednateli.				
3	K	5901020010	Nedestruktivní zkoušení kolejnic základní	km	0,000		
	PP		Nedestruktivní zkoušení kolejnic základní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nedestruktivní zkoušení včetně vizuální prohlídky vad, svarů a návarů a předání tištěných výstupů.				
4	K	5901020020	Nedestruktivní zkoušení kolejnic podrobná	hod	0,000		
	PP		Nedestruktivní zkoušení kolejnic podrobná. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nedestruktivní zkoušení včetně vizuální prohlídky vad, svarů a návarů a předání tištěných výstupů.				
5	K	5901020040	Nedestruktivní zkoušení jazyků výhybek nebo hrotnic PHS základní	m	0,000		
	PP		Nedestruktivní zkoušení jazyků výhybek nebo hrotnic PHS základní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nedestruktivní zkoušení včetně vizuální prohlídky vad, svarů a návarů a předání tištěných výstupů.				
6	K	5901020050	Nedestruktivní zkoušení jazyků výhybek nebo hrotnic PHS podrobná	hod	0,000		
	PP		Nedestruktivní zkoušení jazyků výhybek nebo hrotnic PHS podrobná. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nedestruktivní zkoušení včetně vizuální prohlídky vad, svarů a návarů a předání tištěných výstupů.				
7	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	0,000		
	PP		Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění závad nebo překážek v dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění překážek způsobené sněhem nebo ledem.				
8	K	5903010010	Uložení posypového materiálu na místo potřeby	m3	0,000		
	PP		Uložení posypového materiálu na místo potřeby. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na naložení posypu na dopravní prostředek, manipulaci a uložení na místo podle požadavku objednatel. 2. V ceně nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a dopravu.				
9	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	0,000		
	PP		Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.				
10	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	0,000		
	PP		Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.				
11	K	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací	ha	9,300		
	PP		Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.				
12	K	5904010010	Odklizení travního porostu ručně	m2	0,000		
	PP		Odklizení travního porostu ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení pokosu a likvidaci nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.				
13	K	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	0,000		
	PP		Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na				
14	K	5904020020	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	0,000		
	PP		Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na				
15	K	5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	0,000		
	PP		Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na				
16	K	5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	0,000		
	PP		Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady				
17	K	5904025010	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m	hod	0,000		
	PP		Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu spálením, štěpkováním				

18	K	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	0,00
	PP	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejinice včetně likvidace výřezu spálením, štěpkováním			
19	K	5904025110	Ořez větví místně ručně kontinuálně strojně v šíři 3 metry od osy koleje	km	0,00
	PP	Ořez větví místně ručně kontinuálně strojně v šíři 3 metry od osy koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejinice včetně likvidace výřezu			
20	K	5904030010	Likvidace porostu odhrnutí včetně kořenů	m2	0,00
	PP	Likvidace porostu odhrnutí včetně kořenů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovně.			
21	K	5905005010	Odstanění plevelů a buřiny z koleje nebo výhybky	m2	0,00
	PP	Odstanění plevelů a buřiny z koleje nebo výhybky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění plevelů a buřiny včetně kořenů ručně, úprava rozrušeného KL, ometení pražců a upevňovačel, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.			
22	K	5905010010	Odstanění nánosů nad horní plochou pražce	m2	0,00
	PP	Odstanění nánosů nad horní plochou pražce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění plevelů a nánosů nad horní plochou pražce, úprava rozrušeného KL, ometení pražců a upevňovačel, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.			
23	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	0,00
	PP	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.			
24	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2	0,00
	PP	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.			
25	K	5905023010	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě do 3 cm	m2	0,00
	PP	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě do 3 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně ztuhnutí povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě její doplnění a rozprostření.			
26	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	0,00
	PP	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně ztuhnutí povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě její doplnění a			
27	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	0,00
	PP	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně ztuhnutí povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě její doplnění a			
28	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	0,00
	PP	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva stezky ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíku nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.			
29	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	0,00
	PP	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení			
30	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	0,00
	PP	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení			
31	K	5905050010	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c"	km	0,000
	PP	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a ztuhnutí pláně, případné uložení geosyntetiky, rozprostření a ztuhnutí vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového			
32	K	5905050020	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d"	km	0,000
	PP	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a ztuhnutí pláně, případné uložení geosyntetiky, rozprostření a ztuhnutí vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového			
33	K	5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	0,000
	PP	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a ztuhnutí pláně, případné uložení geosyntetiky, rozprostření a ztuhnutí vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového			
34	K	5905050060	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d"	km	0,024
	PP	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a ztuhnutí pláně, případné uložení geosyntetiky, rozprostření a ztuhnutí vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového			
35	K	5905050210	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné	m	0,000
	PP	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a ztuhnutí pláně, případné uložení geosyntetiky, rozprostření a ztuhnutí vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání			
36	K	5905050220	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce betonové	m	0,000
	PP	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a ztuhnutí pláně, případné uložení geosyntetiky, rozprostření a ztuhnutí vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání			
37	K	5905055010	Odstanění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	34,000
	PP	Odstanění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. Položka se použije v případech, kdy se nové KL nezřizuje.			
38	K	5905055020	Odstanění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	0,000

	PP		Odstanění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozproštění výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. Položka se použije v případech, kdy se nové KL nezřizuje.		
39	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	0,000
	PP		Zřízení nového kolejového lože v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL nové zřizované koleje, vložení geosyntetika, rozproštění vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na		
40	K	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3	0,000
	PP		Zřízení nového kolejového lože ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL nové zřizované koleje, vložení geosyntetika, rozproštění vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na		
41	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	0,000
	PP		Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovňování a homogenizaci vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku a doplnění kameniva.		
42	K	5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce	m2	0,000
	PP		Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovňování a homogenizaci vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku a doplnění kameniva.		
43	K	5905070010	Odsunutí koleje od osy do 0,50 m	m	0,000
	PP		Odsunutí koleje od osy do 0,50 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva za hlavami, podél pražců a odsun koleje od osy.		
44	K	5905070020	Odsunutí koleje od osy přes 0,50 m	m	0,000
	PP		Odsunutí koleje od osy přes 0,50 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva za hlavami, podél pražců a odsun koleje od osy.		
45	K	5905075010	Zasunutí koleje do osy do 0,50 m	m	0,000
	PP		Zasunutí koleje do osy do 0,50 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrácení koleje zpět do osy, dovození kameniva, úprava KL a zhutnění KL za hlavami pražců.		
46	K	5905075020	Zasunutí koleje do osy přes 0,50 m	m	0,000
	PP		Zasunutí koleje do osy přes 0,50 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrácení koleje zpět do osy, dovození kameniva, úprava KL a zhutnění KL za hlavami pražců.		
47	K	5905085010	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "c"	km	0,000
	PP		Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případně vložení geosyntetika, rozproštění výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a		
48	K	5905085020	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "d"	km	0,000
	PP		Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případně vložení geosyntetika, rozproštění výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a		
49	K	5905085040	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	0,000
	PP		Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případně vložení geosyntetika, rozproštění výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a		
50	K	5905085050	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "d"	km	0,000
	PP		Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případně vložení geosyntetika, rozproštění výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a		
51	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	0,000
	PP		Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dopravku kameniva.		
52	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	0,000
	PP		Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dopravku kameniva.		
53	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené	m	0,000
	PP		Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dopravku kameniva.		
54	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	0,000
	PP		Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dopravku kameniva.		
55	K	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,000
	PP		Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úprav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dopravku kameniva.		
56	K	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	0,000
	PP		Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úprav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dopravku kameniva.		
57	K	5905100030	Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce lože otevřené	m	0,000
	PP		Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úprav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dopravku kameniva.		
58	K	5905100040	Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce lože zapuštěné	m	0,000
	PP		Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úprav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dopravku kameniva.		

59	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	0,000
	PP	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva.			
60	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	0,000
	PP	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva.			
61	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	0,000
	PP	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva.			
62	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	30,000
	PP	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva.			
63	K	5905110010	Snižování KL pod patou kolejnice v koleji	km	0,000
	PP	Snižování KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dopravu kameniva.			
64	K	5905110020	Snižování KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	0,000
	PP	Snižování KL pod patou kolejnice ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dopravu kameniva.			
65	K	5905115010	Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru	m	0,000
	PP	Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu nadvýšení KL ručně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a zřízení nadvýšení z vozů a na dopravu kameniva.			
66	K	5905120010	Prolití kameniva KL pryskyřicí povrchové pro zamezení úletu kameniva tl. 100 až 200 mm	m2	0,000
	PP	Prolití kameniva KL pryskyřicí povrchové pro zamezení úletu kameniva tl. 100 až 200 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na prolepení vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu směsi.			
67	K	5905120020	Prolití kameniva KL pryskyřicí strukturální pro zvýšení odporu KL tl. do 600 mm	m2	0,000
	PP	Prolití kameniva KL pryskyřicí strukturální pro zvýšení odporu KL tl. do 600 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na prolepení vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu směsi.			
68	K	5905120030	Prolití kameniva KL pryskyřicí strukturální dočasné jako náhrada pažení tl. do 600 mm	m2	0,000
	PP	Prolití kameniva KL pryskyřicí strukturální dočasné jako náhrada pažení tl. do 600 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na prolepení vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu směsi.			
69	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	0,000
	PP	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přehození kameniva, podbití			
70	K	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	0,000
	PP	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přehození kameniva, podbití			
71	K	5906005030	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	0,000
	PP	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přehození kameniva.			
72	K	5906005040	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	0,000
	PP	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přehození			
73	K	5906005050	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	0,000
	PP	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přehození			
74	K	5906005060	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m	kus	0,000
	PP	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přehození kameniva.			
75	K	5906005120	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný nevystrojený	kus	0,000
	PP	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přehození kameniva.			
76	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	2,000
	PP	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přehození kameniva, podbití			
77	K	5906005130	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový výhybkový délky do 3 m	kus	0,000
	PP	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přehození kameniva.			
78	K	5906005140	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	0,000
	PP	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přehození			
79	K	5906005150	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	0,000

	PP		Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu pražců, montáž upevňovačů. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V		
121	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	0,000
	PP		Příplatek za překážku po jedné straně koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná.		
122	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	0,000
	PP		Příplatek za překážku po obou stranách koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná.		
123	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	0,000
	PP		Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s pražci.		
124	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	2,000
	PP		Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s pražci.		
125	K	5906052010	Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi	kus	0,000
	PP		Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce včetně upevňovačů.		
126	K	5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus	0,000
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy		
127	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	0,000
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem.		
128	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	0,000
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem.		
129	K	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek	kus	0,000
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí		
130	K	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek	kus	23,000
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí		
131	K	5906055060	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových a polyetylenových podložek	kus	0,000
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem.		
132	K	5906055070	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svérkových šroubů	kus	0,000
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svérkových šroubů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí		
133	K	5906055080	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svérkek	kus	0,000
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svérkek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy		
134	K	5906055090	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svérkek a svérkových šroubů	kus	0,000
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svérkek a svérkových šroubů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem.		
135	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	0,000
	PP		Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření impregnací.		
136	K	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus	0,000
	PP		Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření impregnací.		
137	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	0,000
	PP		Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávku materiálu.		
138	K	5906090020	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový	kus	0,000
	PP		Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady odvrtání, demontáž a montáž hmoždinky, demontáž a montáž podkladnice a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
139	K	5906095010	Oprava úložné plochy samonivelační hmotou dvě spony	úl.pl.	0,000
	PP		Oprava úložné plochy samonivelační hmotou dvě spony. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž podkladnice, nanesení hmoty na úložnou plochu, její vytvrzení, montáž podkladnice a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku		
140	K	5906100010	Sanace trhlin betonových pražců	cm	0,000
	PP		Sanace trhlin betonových pražců. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění, odstranění nečistot, nanesení tmelu a jeho vytvrzení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		

141	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	0,000
PP			Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.		
142	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	0,000
PP			Demontáž pražce betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.		
143	K	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	0,000
PP			Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovačel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovačel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy		
144	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	0,000
PP			Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovačel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovačel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy		
145	K	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus	0,000
PP			Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovačel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovačel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy		
146	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	0,000
PP			Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovačel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovačel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy		
147	K	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus	0,000
PP			Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovačel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovačel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy		
148	K	5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	kus	0,000
PP			Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovačel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovačel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy		
149	K	5906110050	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky do 3,5 m	kus	0,000
PP			Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky do 3,5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovačel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovačel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy		
150	K	5906110060	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 3,5 m do 4 m	kus	0,000
PP			Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 3,5 m do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovačel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovačel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou		
151	K	5906110070	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	0,000
PP			Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovačel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovačel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy		
152	K	5906110080	Oprava rozdělení pražců výhybkových betonových délky do 3,5 m	kus	0,000
PP			Oprava rozdělení pražců výhybkových betonových délky do 3,5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovačel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovačel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy		
153	K	5906110090	Oprava rozdělení pražců výhybkových betonových délky přes 3,5 m do 4 m	kus	0,000
PP			Oprava rozdělení pražců výhybkových betonových délky přes 3,5 m do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovačel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovačel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou		
154	K	5906110100	Oprava rozdělení pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	0,000
PP			Oprava rozdělení pražců výhybkových betonových délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovačel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovačel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy		
155	K	5906115010	Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru	kus	0,000
PP			Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, odsunutí pražce, jeho vrácení do původní polohy a dohození kameniva.		
156	K	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	0,000
PP			Zkrácení dřevěného pražce odřezáním. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění mřížky, zkrácení, ošetření čela pražce impregnačním prostředkem a osazení mřížky		
157	K	5906125060	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. R65 rozdělení "d"	km	0,000
PP			Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku		
158	K	5906125070	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,000
PP			Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku		
159	K	5906125080	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,000
PP			Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku		
160	K	5906125150	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. R65 rozdělení "d"	km	0,000
PP			Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku		
161	K	5906125160	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,000

245	K	5907025385	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m	0,000
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, prvčových		
246	K	5907025395	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d"	m	0,000
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, prvčových		
247	K	5907025410	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	0,000
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, prvčových		
248	K	5907025415	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	m	0,000
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, prvčových		
249	K	5907025460	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m	0,000
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, prvčových podložek, zařízení		
250	K	5907025470	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d"	m	0,000
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, prvčových podložek, zařízení		
251	K	5907025485	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	0,000
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, prvčových podložek, zařízení		
252	K	5907025490	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	m	0,000
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, prvčových podložek, zařízení		
253	K	5907025665	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou bočních izolátorů tv. UIC60 rozdělení "u"	m	0,000
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou bočních izolátorů tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, prvčových podložek, zařízení		
254	K	5907025720	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou spon a bočních izolátorů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m	0,000
	PP		Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou spon a bočních izolátorů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár.		
255	K	5907035030	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. UIC60 rozdělení "u"	m	0,000
	PP		Úprava dilatačních spár kolejnic tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem.		
256	K	5907035130	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "d"	m	0,000
	PP		Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem.		
257	K	5907035210	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "c"	m	0,000
	PP		Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem.		
258	K	5907035220	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "d"	m	0,000
	PP		Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem.		
259	K	5907040010	Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60	m	0,000
	PP		Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel.		
260	K	5907040020	Posun kolejnic před svařováním tv. R65	m	0,000
	PP		Posun kolejnic před svařováním tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel.		
261	K	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	0,000
	PP		Posun kolejnic před svařováním tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel.		
262	K	5907045110	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65	m	0,000
	PP		Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky výměny kolejnic. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na povolení a dotažení upevňovadel.		
263	K	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	0,000
	PP		Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky výměny kolejnic. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na povolení a dotažení upevňovadel.		
264	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65	kus	0,000
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.		
265	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	0,000
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.		
266	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	0,000
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.		
267	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	30,000

	PP		Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.			
268	K	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	kus	0,000	
	PP		Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojiné kolejnice.			
269	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	0,000	
	PP		Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojiné kolejnice.			
270	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	0,000	
	PP		Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojiné kolejnice.			
271	K	5908005410	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. UIC60	styk	0,000	
	PP		Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy			
272	K	5908005420	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65	styk	0,000	
	PP		Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy			
273	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	0,000	
	PP		Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy			
274	K	5908005510	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. UIC60	styk	0,000	
	PP		Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy			
275	K	5908005520	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. R65	styk	0,000	
	PP		Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy			
276	K	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk	0,000	
	PP		Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy			
277	K	5908010010	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. UIC60	styk	0,000	
	PP		Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku			
278	K	5908010020	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. R65	styk	0,000	
	PP		Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku			
279	K	5908010030	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. S49	styk	0,000	
	PP		Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku			
280	K	5908010110	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. UIC60	styk	0,000	
	PP		Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy			
281	K	5908010120	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. R65	styk	0,000	
	PP		Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy			
282	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	0,000	
	PP		Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy			
283	K	5908010210	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 2 otvory tv. UIC60	styk	0,000	
	PP		Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 2 otvory tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy			
284	K	5908010220	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 2 otvory tv. R65	styk	0,000	
	PP		Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 2 otvory tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy			
285	K	5908010230	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 2 otvory tv. S49	styk	0,000	
	PP		Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 2 otvory tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy			
286	K	5908030010	Zřízení A-LISU soupravou in-situ tv. UIC60	styk	0,000	
	PP		Zřízení A-LISU soupravou in-situ tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, rozřez kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž styku a upevňovačů, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření			
287	K	5908030020	Zřízení A-LISU soupravou in-situ tv. R65	styk	0,000	
	PP		Zřízení A-LISU soupravou in-situ tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, rozřez kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž styku a upevňovačů, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření			
288	K	5908030030	Zřízení A-LISU soupravou in-situ tv. S49	styk	0,000	
	PP		Zřízení A-LISU soupravou in-situ tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, rozřez kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž styku a upevňovačů, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření			
289	K	5908045020	Výměna podkladnice dvě vrtule pražce betonové	kus	0,000	
	PP		Výměna podkladnice dvě vrtule pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolicování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž výměnu a montáž u narážní betonových naložení vozíku na dopravní prostředek a			

290	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	0,000
	PP		Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolicování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž výměnu a montáž u nraží betonových naložení vyzisku na dopravní prostředek a		
291	K	5908045030	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové	kus	0,000
	PP		Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolicování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž výměnu a montáž u nraží betonových naložení vyzisku na dopravní prostředek a		
292	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	3 650,000
	PP		Výměna upevnění podkladnicového komplety. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení vyzisku na dopravní prostředek 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu		
293	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	700,000
	PP		Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení vyzisku na dopravní prostředek 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu		
294	K	5908050070	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety, pryžová podložka a úhlové vodící vložky nebo boční izolátory	úl.pl.	1 900,000
	PP		Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety, pryžová podložka a úhlové vodící vložky nebo boční izolátory. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení vyzisku na dopravní prostředek 2. V cenách nejsou		
295	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	0,000
	PP		Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu		
296	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	0,000
	PP		Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu		
297	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	0,000
	PP		Výměna drobného kolejiva vložka "M". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu		
298	K	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu	kus	0,000
	PP		Příplatek za výměnu deformovaného šroubu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.		
299	K	5908055020	Příplatek za výměnu deformované vrtule	kus	0,000
	PP		Příplatek za výměnu deformované vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.		
300	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	0,000
	PP		Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na posun pražce, demontáž podkladnice, zakolčování, otvorů, otesování úložné plochy, převrtání otvorů, impregnace ploch a montáž podkladnice a ošetření součástí mazivem. 2. V		
301	K	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	úl.pl.	0,000
	PP		Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu		
302	K	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	0,000
	PP		Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu		
303	K	5908063040	Oprava rozchodu koleje výměnou bočních izolátorů	úl.pl.	0,000
	PP		Oprava rozchodu koleje výměnou bočních izolátorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu		
304	K	5908063050	Oprava rozchodu koleje vložením klínové podložky	úl.pl.	0,000
	PP		Oprava rozchodu koleje vložením klínové podložky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu		
305	K	5908065110	Ojedinéle dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub spojkový	kus	0,000
	PP		Ojedinéle dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub spojkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem		
306	K	5908065120	Ojedinéle dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový	kus	0,000
	PP		Ojedinéle dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem		
307	K	5908065140	Ojedinéle dotahování upevňovadel s protáčením závitů vrtule	kus	0,000
	PP		Ojedinéle dotahování upevňovadel s protáčením závitů vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem		
308	K	5908070320	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "c"	km	0,000
	PP		Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem		
309	K	5908070330	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "d"	km	0,000
	PP		Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem		
310	K	5908070340	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "e"	km	0,000
	PP		Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem		
311	K	5908070510	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové a vrtule rozdělení "c"	km	0,000
	PP		Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové a vrtule rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem		
312	K	5908070520	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové a vrtule rozdělení "d"	km	0,000

	PP		Souvislé dotahování upevňovačů v koleji s protačením závitů šrouby svérkové a vrtule rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.		
313	K	5908075210	Souvislé dotahování upevňovačů ve výhybce s protačením závitů šrouby svérkové výhybka I. generace	m	0,000
	PP		Souvislé dotahování upevňovačů ve výhybce s protačením závitů šrouby svérkové výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.		
314	K	5908085020	Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	0,000
	PP		Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a ošetření součástí mazivem.		
315	K	5908087020	Ojedinelá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	0,000
	PP		Ojedinelá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.		
316	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	49,000
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejniče.		
317	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	29,000
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejniče.		
318	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	0,000
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejniče.		
319	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	0,000
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejniče.		
320	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	0,000
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejniče.		
321	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	25,000
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejniče.		
322	K	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	12,000
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejniče.		
323	K	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	0,000
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejniče.		
324	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	0,000
	PP		Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců		
325	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,000
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením ieli prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření		
326	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,040
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením ieli prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních		
327	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	136,350
	PP		Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením ieli prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření		
328	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	0,000
	PP		Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením ieli prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních		
329	K	5910005010	Odtavovací stykové svařování kolejníc nových ve stabilní svařovně vstupní délky do 25 m tv. UIC60	svar	0,000
	PP		Odtavovací stykové svařování kolejníc nových ve stabilní svařovně vstupní délky do 25 m tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odříznutí otvorů pro spojkové šrouby (pokud jsou vrtané), broušení kontaktních ploch, vrovňování a svaření kolejníc opracování a		
330	K	5910005020	Odtavovací stykové svařování kolejníc nových ve stabilní svařovně vstupní délky do 25 m tv. R65	svar	0,000
	PP		Odtavovací stykové svařování kolejníc nových ve stabilní svařovně vstupní délky do 25 m tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odříznutí otvorů pro spojkové šrouby (pokud jsou vrtané), broušení kontaktních ploch, vrovňování a svaření kolejníc opracování a		
331	K	5910005030	Odtavovací stykové svařování kolejníc nových ve stabilní svařovně vstupní délky do 25 m tv. S49	svar	0,000
	PP		Odtavovací stykové svařování kolejníc nových ve stabilní svařovně vstupní délky do 25 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odříznutí otvorů pro spojkové šrouby (pokud jsou vrtané), broušení kontaktních ploch, vrovňování a svaření kolejníc opracování a		
332	K	5910005210	Odtavovací stykové svařování kolejníc nových ve stabilní svařovně krátkých (diverzních) délek tv. UIC60	m	0,000
	PP		Odtavovací stykové svařování kolejníc nových ve stabilní svařovně krátkých (diverzních) délek tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odříznutí otvorů pro spojkové šrouby (pokud jsou vrtané), broušení kontaktních ploch, vrovňování a svaření kolejníc opracování a		
333	K	5910005220	Odtavovací stykové svařování kolejníc nových ve stabilní svařovně krátkých (diverzních) délek tv. R65	m	0,000
	PP		Odtavovací stykové svařování kolejníc nových ve stabilní svařovně krátkých (diverzních) délek tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odříznutí otvorů pro spojkové šrouby (pokud jsou vrtané), broušení kontaktních ploch, vrovňování a svaření kolejníc opracování a		
334	K	5910005230	Odtavovací stykové svařování kolejníc nových ve stabilní svařovně krátkých (diverzních) délek tv. S49	m	0,000
	PP		Odtavovací stykové svařování kolejníc nových ve stabilní svařovně krátkých (diverzních) délek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odříznutí otvorů pro spojkové šrouby (pokud jsou vrtané), broušení kontaktních ploch, vrovňování a svaření kolejníc opracování a		

	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice. vznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou		
403	K	5910040440	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m	0,000
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice. vznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou		
404	K	5910045010	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "c"	m	0,000
	PP		Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém poloměru.		
405	K	5910045020	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "d"	m	0,000
	PP		Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém poloměru.		
406	K	5910045030	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u"	m	0,000
	PP		Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém poloměru.		
407	K	5910045040	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "e"	m	0,000
	PP		Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém poloměru.		
408	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačel výhybka I. generace	m	0,000
	PP		Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačel výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.		
409	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačel výhybka II. generace	m	0,000
	PP		Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačel výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.		
410	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačel výhybka I. generace	m	0,000
	PP		Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačel výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.		
411	K	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačel výhybka II. generace	m	0,000
	PP		Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačel výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.		
412	K	5910060010	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	0,000
	PP		Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo jezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlav kolejnice.		
413	K	5910060020	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	0,000
	PP		Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo jezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlav kolejnice.		
414	K	5910063010	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm	m	0,000
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlav		
415	K	5910063020	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm	m	0,000
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlav		
416	K	5910063030	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm	m	0,000
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlav		
417	K	5910063050	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu	m	0,000
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlav		
418	K	5910063060	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnovitost	m	0,000
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnovitost. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlav kolejnice souvisle velkým		
419	K	5910070010	Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu	m	0,000
	PP		Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu kolejnice včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro ruční nebo strojní broušení, frézování a hoblování, pro opracování celé šíře nožičkové plochy a minimální		
420	K	5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	0,000
	PP		Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky		
421	K	5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	0,000
	PP		Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky		
422	K	5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	0,000
	PP		Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky		
423	K	5910075060	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	0,000
	PP		Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky		
424	K	5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	0,000
	PP		Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky		

425	K	5910075120	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	0,000
	PP		Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a neometrie dílů vřívky.		
426	K	5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	0,000
	PP		Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a neometrie dílů vřívky.		
427	K	5910075160	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	0,000
	PP		Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a neometrie dílů vřívky.		
428	K	5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	0,000
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a neometrie dílů vřívky.		
429	K	5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	0,000
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a neometrie dílů vřívky.		
430	K	5910075250	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	0,000
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a neometrie dílů vřívky.		
431	K	5910075260	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	0,000
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a neometrie dílů vřívky.		
432	K	5910080110	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	0,000
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.		
433	K	5910080120	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm	kus	0,000
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.		
434	K	5910080210	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	0,000
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.		
435	K	5910080220	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm	kus	0,000
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.		
436	K	5910080310	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm	kus	0,000
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.		
437	K	5910080320	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm	kus	0,000
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.		
438	K	5910080810	Opravné broušení srdcovky dvojité do 2 mm	kus	0,000
	PP		Opravné broušení srdcovky dvojité do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.		
439	K	5910080820	Opravné broušení srdcovky dvojité přes 2 mm	kus	0,000
	PP		Opravné broušení srdcovky dvojité přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.		
440	K	5910085010	Navaření hlavy kolejnice tv. UIC60	cm2	0,000
	PP		Navaření hlavy kolejnice tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.		
441	K	5910085020	Navaření hlavy kolejnice tv. R65	cm2	0,000
	PP		Navaření hlavy kolejnice tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.		
442	K	5910085030	Navaření hlavy kolejnice tv. S49	cm2	0,000
	PP		Navaření hlavy kolejnice tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.		
443	K	5910085040	Navaření hlavy kolejnice tv. T	cm2	0,000
	PP		Navaření hlavy kolejnice tv. T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.		
444	K	5910085050	Navaření hlavy kolejnice tv. A	cm2	0,000
	PP		Navaření hlavy kolejnice tv. A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.		
445	K	5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	0,000
	PP		Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou		
446	K	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	0,000
	PP		Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách		
447	K	5910090070	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	0,000
	PP		Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách		

	PP		Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky opravu navařením, dotažení upevňovačel a kontrola měřidlem. 2. V cenách		
448	K	5910090110	Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	0,000
	PP		Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky opravu navařením, dotažení upevňovačel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou		
449	K	5910090120	Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	0,000
	PP		Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky opravu navařením, dotažení upevňovačel a kontrola měřidlem. 2. V cenách		
450	K	5910090130	Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	0,000
	PP		Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnání srdcovky opravu navařením, dotažení upevňovačel a kontrola měřidlem. 2. V cenách		
451	K	5910115010	Oprava deformací rovnáním mechanického styku	kus	0,000
	PP		Oprava deformací rovnáním mechanického styku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rovnání dle schváleného postupu a případnou demontáž a montáž upevňovačel. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců.		
452	K	5910115020	Oprava deformací rovnáním svaru	kus	0,000
	PP		Oprava deformací rovnáním svaru. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rovnání dle schváleného postupu a případnou demontáž a montáž upevňovačel. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců.		
453	K	5910120010	Ohybání kolejnic hmotnosti do 50 kg/m	m	0,000
	PP		Ohybání kolejnic hmotnosti do 50 kg/m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulace a ohybání do potřebného poloměru.		
454	K	5910120020	Ohybání kolejnic hmotnosti přes 50 kg/m	m	0,000
	PP		Ohybání kolejnic hmotnosti přes 50 kg/m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulace a ohybání do potřebného poloměru.		
455	K	5910125010	Úprava geometrie jazyka po výměně	m	0,000
	PP		Úprava geometrie jazyka po výměně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru vřhvků.		
456	K	5910125020	Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu	m	0,000
	PP		Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru vřhvků.		
457	K	5910125030	Úprava geometrie jazyka vzniklé provozem	m	0,000
	PP		Úprava geometrie jazyka vzniklé provozem. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru vřhvků.		
458	K	5910129010	Výměna zádržné opěrky jazyka	kus	0,000
	PP		Výměna zádržné opěrky jazyka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a naložení výtisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.		
459	K	5910129020	Výměna zádržné opěrky opornice	kus	0,000
	PP		Výměna zádržné opěrky opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a naložení výtisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.		
460	K	5910129030	Výměna zádržné opěrky jazyka i opornice	pár	0,000
	PP		Výměna zádržné opěrky jazyka i opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a naložení výtisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.		
461	K	5910130010	Demontáž zádržné opěrky z jazyka	kus	0,000
	PP		Demontáž zádržné opěrky z jazyka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výtisku na dopravní prostředek.		
462	K	5910130020	Demontáž zádržné opěrky z opornice	kus	0,000
	PP		Demontáž zádržné opěrky z opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výtisku na dopravní prostředek.		
463	K	5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice	pár	0,000
	PP		Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výtisku na dopravní prostředek.		
464	K	5910131010	Montáž zádržné opěrky na jazyk	kus	0,000
	PP		Montáž zádržné opěrky na jazyk. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.		
465	K	5910131020	Montáž zádržné opěrky na opornici	kus	0,000
	PP		Montáž zádržné opěrky na opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.		
466	K	5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici	pár	0,000
	PP		Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.		
467	K	5910132010	Zřízení zádržné opěrky na jazyku	kus	0,000
	PP		Zřízení zádržné opěrky na jazyku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
468	K	5910132020	Zřízení zádržné opěrky na opornici	kus	6,000
	PP		Zřízení zádržné opěrky na opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
469	K	5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici	pár	2,000
	PP		Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		

470	K	5910134010	Výměna pražcové kotvy v koleji	kus	0,000
	PP		Výměna pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, výměnu, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu		
471	K	5910134020	Výměna pražcové kotvy ve výhybce	kus	0,000
	PP		Výměna pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, výměnu, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu		
472	K	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	0,000
	PP		Demontáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výtisku na dopravní prostředek.		
473	K	5910135020	Demontáž pražcové kotvy ve výhybce	kus	0,000
	PP		Demontáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výtisku na dopravní prostředek.		
474	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	0,000
	PP		Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu		
475	K	5910136020	Montáž pražcové kotvy ve výhybce	kus	0,000
	PP		Montáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu		
476	K	5910137010	Kontrola pražcové kotvy v koleji	kus	0,000
	PP		Kontrola pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, očištění, kontrolu šroubů, dotažení matic, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu		
477	K	5910137020	Kontrola pražcové kotvy ve výhybce	kus	0,000
	PP		Kontrola pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, očištění, kontrolu šroubů, dotažení matic, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu		
478	K	5911005110	Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus	0,000
	PP		Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu		
479	K	5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	0,000
	PP		Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu		
480	K	5911005310	Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na patu kolejnice	kus	0,000
	PP		Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu		
481	K	5911005430	Válečková stolička jazyka dotlačovací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus	0,000
	PP		Válečková stolička jazyka dotlačovací demontáž s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu		
482	K	5911005450	Válečková stolička jazyka dotlačovací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	0,000
	PP		Válečková stolička jazyka dotlačovací montáž s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu		
483	K	5911005470	Válečková stolička jazyka dotlačovací seřízení na patě kolejnice	kus	0,000
	PP		Válečková stolička jazyka dotlačovací seřízení na patě kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu		
484	K	5911011010	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m	0,000
	PP		Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu prvčových podložek a		
485	K	5911011020	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	0,000
	PP		Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu prvčových podložek a		
486	K	5911015010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m	0,000
	PP		Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu prvčových podložek a dilatačních spár		
487	K	5911015020	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	22,000
	PP		Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu prvčových podložek a dilatačních spár		
488	K	5911017010	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m	0,000
	PP		Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu prvčových podložek a dilatačních spár		
489	K	5911017020	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	24,000
	PP		Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu prvčových podložek a dilatačních spár		
490	K	5911060010	Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. UIC60	m	0,000
	PP		Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dilatačních spár a prvčových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2.		
491	K	5911060020	Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. R65	m	0,000
	PP		Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dilatačních spár a prvčových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2.		
492	K	5911060030	Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49	m	0,000

	PP		Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních stýků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dilačních spár a prvčových podložek. montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2.			
493	K	5911060110	Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. UIC60	m	0,000	
	PP		Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních stýků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dilačních spár a prvčových podložek. montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2.			
494	K	5911060120	Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. R65	m	0,000	
	PP		Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních stýků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dilačních spár a prvčových podložek. montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2.			
495	K	5911060130	Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. S49	m	0,000	
	PP		Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních stýků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dilačních spár a prvčových podložek. montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2.			
496	K	5911113010	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65	t	0,000	
	PP		Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních stýků, demontáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na			
497	K	5911113020	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49	t	0,000	
	PP		Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních stýků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na			
498	K	5911115010	Oprava šíře žlábků srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65	kus	0,000	
	PP		Oprava šíře žlábků srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, vymezení žlábků navařením nebo obroušením. montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.			
499	K	5911115020	Oprava šíře žlábků srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49	kus	0,000	
	PP		Oprava šíře žlábků srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, vymezení žlábků navařením nebo obroušením. montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.			
500	K	5911117010	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy UIC60	m	0,000	
	PP		Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.			
501	K	5911117020	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy R65	m	0,000	
	PP		Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.			
502	K	5911117030	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49	m	0,000	
	PP		Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.			
503	K	5911117110	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy UIC60	m	0,000	
	PP		Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.			
504	K	5911117120	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy R65	m	0,000	
	PP		Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.			
505	K	5911117130	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49	m	0,000	
	PP		Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.			
506	K	5911117230	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) přímé soustavy T	m	0,000	
	PP		Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) přímé soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.			
507	K	5911119010	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy UIC60	kus	0,000	
	PP		Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložním, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
508	K	5911119020	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy R65	kus	0,000	
	PP		Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložním, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
509	K	5911119030	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy S49	kus	0,000	
	PP		Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložním, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
510	K	5911119130	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T soustavy T	m	0,000	
	PP		Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložním, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
511	K	5911121010	Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy UIC60	m	0,000	
	PP		Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních stýků, demontáž upevňovadel, přídržnice a kolejnice. výměnu kolejnice. montáž přídržnice a upevňovadel. úpravu a vymezení šířky			
512	K	5911121020	Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy R65	m	0,000	
	PP		Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních stýků, demontáž upevňovadel, přídržnice a kolejnice. výměnu kolejnice. montáž přídržnice a upevňovadel. úpravu a vymezení šířky			
513	K	5911121030	Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy S49	m	0,000	
	PP		Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních stýků, demontáž upevňovadel, přídržnice a kolejnice. výměnu kolejnice. montáž přídržnice a upevňovadel. úpravu a vymezení šířky			
514	K	5911121110	Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 ohnuté soustavy UIC60	m	0,000	
	PP		Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 ohnuté soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních stýků, demontáž upevňovadel, přídržnice a kolejnice. výměnu kolejnice. montáž přídržnice a upevňovadel. úpravu a vymezení šířky			

515	K	5911121120	Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 ohnuté soustavy R65	m	0,00
	PP		Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 ohnuté soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, přídržnice a kolejnice. Výměna kolejnice. Montáž přídržnice a upevňovadel. Úprava a vymezení šířky		
516	K	5911121130	Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 ohnuté soustavy S49	m	0,00
	PP		Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 ohnuté soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, přídržnice a kolejnice. Výměna kolejnice. Montáž přídržnice a upevňovadel. Úprava a vymezení šířky		
517	K	5911121230	Výměna kolejnice u přídržnice typ obrácené T (plech) přímé soustavy T	m	0,00
	PP		Výměna kolejnice u přídržnice typ obrácené T (plech) přímé soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, přídržnice a kolejnice. Výměna kolejnice. Montáž přídržnice a upevňovadel. Úprava a vymezení šířky		
518	K	5911273020	Výměna kluzné stoličky pražce dřevěné soustavy R65	kus	0,00
	PP		Výměna kluzné stoličky pražce dřevěné soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž stoličky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
519	K	5911273030	Výměna kluzné stoličky pražce dřevěné soustavy S49	kus	0,00
	PP		Výměna kluzné stoličky pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž stoličky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
520	K	5911275010	Výměna kluzné stoličky pražce betonové soustavy UIC60	kus	0,00
	PP		Výměna kluzné stoličky pražce betonové soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž stoličky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
521	K	5911275030	Výměna kluzné stoličky pražce betonové soustavy S49	kus	0,00
	PP		Výměna kluzné stoličky pražce betonové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž stoličky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
522	K	5911285020	Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy R65	kus	0,00
	PP		Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
523	K	5911285030	Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy S49	kus	0,00
	PP		Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
524	K	5911287010	Výměna podkladnice ve výhybce pražce betonové soustavy UIC60	kus	0,00
	PP		Výměna podkladnice ve výhybce pražce betonové soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
525	K	5911287030	Výměna podkladnice ve výhybce pražce betonové soustavy S49	kus	0,00
	PP		Výměna podkladnice ve výhybce pražce betonové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
526	K	5911297020	Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce dřevěné soustavy R65	kus	0,00
	PP		Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce dřevěné soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy a ošetření impregnací. Výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů		
527	K	5911297030	Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49	kus	0,00
	PP		Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy a ošetření impregnací. Výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů		
528	K	5911297110	Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce betonové soustavy UIC60	kus	0,00
	PP		Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce betonové soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy a ošetření impregnací. Výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů		
529	K	5911297130	Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce betonové soustavy S49	kus	0,00
	PP		Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce betonové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy a ošetření impregnací. Výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů		
530	K	5911303020	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy R65	kus	0,00
	PP		Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací. Výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách		
531	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	0,00
	PP		Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací. Výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách		
532	K	5911303120	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy R65	kus	0,00
	PP		Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací. Výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách		
533	K	5911303130	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy S49	kus	0,00
	PP		Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací. Výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách		
534	K	5911303220	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy R65	kus	0,00
	PP		Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací. Výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů		
535	K	5911303230	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49	kus	0,00
	PP		Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací. Výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů		
536	K	5911303320	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy R65	kus	0,00
	PP		Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací. Výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách		
537	K	5911303330	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy S49	kus	0,00
	PP		Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací. Výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách		

560	K	5912037010	Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezničku	kus	0,000
	PP		Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezničku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž návěstidel umístěných ve stezce včetně zemních prací a úpravy místa uložení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.		
561	K	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	3,600
	PP		Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.		
562	K	5913035020	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	0,000
	PP		Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.		
563	K	5913035030	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	0,000
	PP		Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.		
564	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	22,800
	PP		Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.		
565	K	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	0,000
	PP		Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.		
566	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	0,000
	PP		Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.		
567	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	0,000
	PP		Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.		
568	K	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	3,600
	PP		Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.		
569	K	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	0,000
	PP		Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.		
570	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	6,000
	PP		Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.		
571	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	16,800
	PP		Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.		
572	K	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	0,000
	PP		Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.		
573	K	5913045010	Demontáž závěrné zidky celopryžové přejezdové konstrukce	m	0,000
	PP		Demontáž závěrné zidky celopryžové přejezdové konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž asfaltobetonu, zidky, podkladního dílu, úpravu terénu a naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odřezání asfaltobetonu.		
574	K	5913050010	Montáž závěrné zidky celopryžové přejezdové konstrukce	m	0,000
	PP		Montáž závěrné zidky celopryžové přejezdové konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zemní práce, montáž podkladního dílu a zidky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.		
575	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	0,000
	PP		Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.		
576	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	0,000
	PP		Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.		
577	K	5913070030	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	0,000
	PP		Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.		
578	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	0,000
	PP		Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.		
579	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	0,000
	PP		Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.		
580	K	5913075030	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	0,000
	PP		Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.		
581	K	5913080010	Demontáž závěrné zidky betonové přejezdové konstrukce	m	0,000
	PP		Demontáž závěrné zidky betonové přejezdové konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž zidky, podkladního dílu, naložení na dopravní prostředek a úpravu terénu.		
582	K	5913085010	Montáž závěrné zidky betonové přejezdové konstrukce	m	0,000

	PP		Montáž závěrné zidky betonové přejezdové konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zemní práce, montáž podkladního betonu, dílu a zidky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
583	K	5913105010	Demontáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	0,000	
	PP		Demontáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.			
584	K	5913105020	Demontáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	0,000	
	PP		Demontáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.			
585	K	5913105030	Demontáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	0,000	
	PP		Demontáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.			
586	K	5913110010	Montáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	0,000	
	PP		Montáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
587	K	5913110020	Montáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnitřní včetně závěrných zidek	m	0,000	
	PP		Montáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnitřní včetně závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
588	K	5913110030	Montáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	0,000	
	PP		Montáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
589	K	5913200110	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2	0,000	
	PP		Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.			
590	K	5913200120	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní	m2	0,000	
	PP		Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.			
591	K	5913205110	Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2	0,000	
	PP		Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
592	K	5913205120	Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní	m2	0,000	
	PP		Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
593	K	5913215010	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu zaklopená kolejnice	m	0,000	
	PP		Demontáž kolejnicových dílů přejezdu zaklopená kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.			
594	K	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	0,000	
	PP		Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.			
595	K	5913215030	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků	m	0,000	
	PP		Demontáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.			
596	K	5913215040	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	0,000	
	PP		Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.			
597	K	5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	0,000	
	PP		Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
598	K	5913220030	Montáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků	m	0,000	
	PP		Montáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
599	K	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	0,000	
	PP		Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
600	K	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	0,000	
	PP		Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.			
601	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	15,000	
	PP		Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.			
602	K	5913235030	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm	m	0,000	
	PP		Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.			
603	K	5913240010	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	0,000	
	PP		Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení vyzívku na dopravní prostředek.			
604	K	5913240020	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	52,650	
	PP		Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení vyzívku na dopravní prostředek.			

605	K	5913240030	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm	m2	0,000
	PP	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výtisku na dopravní prostředek.			
606	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlivkovou hmotou	m	15,000
	PP	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlivkovou hmotou. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplněním trhlin zalitím, nerovnosti nebo výtuku vyplněním a zhuštění vlně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu.			
607	K	5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm	m2	0,000
	PP	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VI. s živinovým podkladem ze stmelovacích vrstev podle vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou.			
608	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	62,650
	PP	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VI. s živinovým podkladem ze stmelovacích vrstev podle vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou.			
609	K	5913280010	Demontáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v betonu	m2	0,000
	PP	Demontáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.			
610	K	5913280015	Demontáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v podsypu	m2	0,000
	PP	Demontáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.			
611	K	5913280020	Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v betonu	m2	0,000
	PP	Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.			
612	K	5913280025	Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu	m2	0,000
	PP	Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.			
613	K	5913280030	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v betonu	m2	0,000
	PP	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.			
614	K	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	0,000
	PP	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.			
615	K	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	0,000
	PP	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.			
616	K	5913280215	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v podsypu	m2	0,000
	PP	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.			
617	K	5913285010	Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v betonu	m2	0,000
	PP	Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu.			
618	K	5913285015	Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v podsypu	m2	0,000
	PP	Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu.			
619	K	5913285020	Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v betonu	m2	0,000
	PP	Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu.			
620	K	5913285025	Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu	m2	0,000
	PP	Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu.			
621	K	5913285030	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v betonu	m2	0,000
	PP	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu.			
622	K	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	0,000
	PP	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu.			
623	K	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	0,000
	PP	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu.			
624	K	5913285215	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v podsypu	m2	0,000
	PP	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu.			
625	K	5913300010	Demontáž silničních panelů komunikace dočasná	m2	0,000
	PP	Demontáž silničních panelů komunikace dočasná. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění panelů, úpravu plochy a naložení na dopravní prostředek.			
626	K	5913305010	Montáž silničních panelů komunikace dočasná	m2	0,000
	PP	Montáž silničních panelů komunikace dočasná. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu podkladní vrstvy a uložení panelů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu.			
627	K	5913320028	Oplocení dráhy demontáž plotového panelu	m2	0,000

	PP		Oplocení dráhy demontáž plotového panelu. Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně případných zemních prací, urovňání terénu a naložení výtisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku		
628	K	5913320030	Oplocení dráhy demontáž pletiva	m	0,000
	PP		Oplocení dráhy demontáž pletiva. Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně případných zemních prací, urovňání terénu a naložení výtisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
629	K	5913320032	Oplocení dráhy demontáž sloupku	kus	0,000
	PP		Oplocení dráhy demontáž sloupku. Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně případných zemních prací, urovňání terénu a naložení výtisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
630	K	5913320034	Oplocení dráhy demontáž sloupku včetně patky	kus	0,000
	PP		Oplocení dráhy demontáž sloupku včetně patky. Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně případných zemních prací, urovňání terénu a naložení výtisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku		
631	K	5913320036	Oplocení dráhy demontáž podhrabové desky 295x20x5	kus	0,000
	PP		Oplocení dráhy demontáž podhrabové desky 295x20x5. Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně případných zemních prací, urovňání terénu a naložení výtisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na		
632	K	5913320038	Oplocení dráhy montáž plotového panelu	m2	0,000
	PP		Oplocení dráhy montáž plotového panelu. Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně případných zemních prací, urovňání terénu a naložení výtisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku		
633	K	5913320040	Oplocení dráhy montáž pletiva	m	0,000
	PP		Oplocení dráhy montáž pletiva. Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně případných zemních prací, urovňání terénu a naložení výtisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
634	K	5913320042	Oplocení dráhy montáž sloupku	kus	0,000
	PP		Oplocení dráhy montáž sloupku. Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně případných zemních prací, urovňání terénu a naložení výtisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
635	K	5913320044	Oplocení dráhy montáž sloupku včetně patky	kus	0,000
	PP		Oplocení dráhy montáž sloupku včetně patky. Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně případných zemních prací, urovňání terénu a naložení výtisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku		
636	K	5913320046	Oplocení dráhy montáž podhrabové desky 295x20x5	kus	0,000
	PP		Oplocení dráhy montáž podhrabové desky 295x20x5. Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně případných zemních prací, urovňání terénu a naložení výtisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na		
637	K	5913335010	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 100 mm	m	0,000
	PP		Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 100 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu, případně starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného tvnu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na		
638	K	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	0,000
	PP		Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu, případně starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného tvnu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na		
639	K	5913335030	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm	m	0,000
	PP		Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu, případně starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného tvnu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na		
640	K	5913335110	Nátěr vodorovného dopravního značení přerušovaná čára šíře do 100 mm	m	0,000
	PP		Nátěr vodorovného dopravního značení přerušovaná čára šíře do 100 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu, případně starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného tvnu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady		
641	K	5913335120	Nátěr vodorovného dopravního značení přerušovaná čára šíře do 125 mm	m	0,000
	PP		Nátěr vodorovného dopravního značení přerušovaná čára šíře do 125 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu, případně starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného tvnu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady		
642	K	5913335130	Nátěr vodorovného dopravního značení přerušovaná čára šíře do 150 mm	m	0,000
	PP		Nátěr vodorovného dopravního značení přerušovaná čára šíře do 150 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu, případně starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného tvnu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady		
643	K	5913400010	Nátěr označení závaží výhybky	kus	0,000
	PP		Nátěr označení závaží výhybky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru, rzi a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
644	K	5913400020	Nátěr označení štítku výhybky	kus	0,000
	PP		Nátěr označení štítku výhybky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru, rzi a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
645	K	5913410010	Nátěr traťových značek kilometrovníku	kus	0,000
	PP		Nátěr traťových značek kilometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění drnu a plevelů u značky, očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného tvnu a odstínu včetně případného popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy		
646	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	0,000
	PP		Nátěr traťových značek hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění drnu a plevelů u značky, očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného tvnu a odstínu včetně případného popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy		
647	K	5913410030	Nátěr traťových značek námezničníku	kus	0,000
	PP		Nátěr traťových značek námezničníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění drnu a plevelů u značky, očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného tvnu a odstínu včetně případného popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na		
648	K	5913410040	Nátěr traťových značek koncovníku	kus	0,000
	PP		Nátěr traťových značek koncovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění drnu a plevelů u značky, očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného tvnu a odstínu včetně případného popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na		
649	K	5913440010	Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupišť šíře do 100 mm	m	0,000
	PP		Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupišť šíře do 100 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu pásu od starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného tvnu a odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu		

650	K	5913440020	Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupišť širší do 125 mm	m	0,000
	PP	Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupišť širší do 125 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu pásu od starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného tónu a odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.			
651	K	5913440030	Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupišť širší do 150 mm	m	0,000
	PP	Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupišť širší do 150 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu pásu od starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného tónu a odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.			
652	K	5914005010	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 přispěvkou zemního tělesa	m2	0,000
	PP	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 přispěvkou zemního tělesa. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení vyzisků na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a skládkování.			
653	K	5914005020	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 betonovými prefabrikáty	m2	0,000
	PP	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 betonovými prefabrikáty. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení vyzisků na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a skládkování.			
654	K	5914005030	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 gabiony	m2	0,000
	PP	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 gabiony. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení vyzisků na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a skládkování.			
655	K	5914005040	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 použitými železobetonovými pražci	m2	0,000
	PP	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 použitými železobetonovými pražci. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení vyzisků na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a skládkování.			
656	K	5914005050	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 vyztuženými geosyntetickými materiály	m2	0,000
	PP	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 vyztuženými geosyntetickými materiály. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení vyzisků na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a skládkování.			
657	K	5914005060	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 geosyntetickými pytli	m2	0,000
	PP	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 geosyntetickými pytli. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení vyzisků na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a skládkování.			
658	K	5914010010	Oprava stezky zemního tělesa ze železobetonových pražců	m2	0,000
	PP	Oprava stezky zemního tělesa ze železobetonových pražců. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení vyzisků na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.			
659	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	0,000
	PP	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření vyzisků na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.			
660	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	0,000
	PP	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření vyzisků na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.			
661	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	0,000
	PP	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření vyzisků na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.			
662	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	0,000
	PP	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření vyzisků na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.			
663	K	5914015100	Čištění odvodňovacích zařízení ručně silniční vpust'	m3	0,000
	PP	Čištění odvodňovacích zařízení ručně silniční vpust'. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření vyzisků na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.			
664	K	5914015110	Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén)	m	0,000
	PP	Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření vyzisků na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.			
665	K	5914015120	Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab šterbinový	m	0,000
	PP	Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab šterbinový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření vyzisků na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.			
666	K	5914015130	Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpust' s mříží	m	0,000
	PP	Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpust' s mříží. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření vyzisků na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.			
667	K	5914015220	Čištění odvodňovacích zařízení sacím zařízením lapač splavenin	hod	0,000
	PP	Čištění odvodňovacích zařízení sacím zařízením lapač splavenin. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření vyzisků na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.			
668	K	5914015230	Čištění odvodňovacích zařízení sacím zařízením silniční vpust'	hod	0,000
	PP	Čištění odvodňovacích zařízení sacím zařízením silniční vpust'. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření vyzisků na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.			
669	K	5914020010	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	m3	0,000
	PP	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů a nečistot, rozprostření vyzisků na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.			
670	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	0,000
	PP	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů a nečistot, rozprostření vyzisků na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkování.			
671	K	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	13,000
	PP	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásyp zařízení podle vzorového listu a rozprostření vyzisků na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy			
672	K	5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	m	2,000

	PP		Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásep zařízení podle vzorového listu a rozprostření vyzvisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy		
673	K	5914055030	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	4,000
	PP		Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásep zařízení podle vzorového listu a rozprostření vyzvisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy		
674	K	5914055040	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodné šachty	m	0,000
	PP		Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodné šachty. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásep zařízení podle vzorového listu a rozprostření vyzvisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy		
675	K	5914055050	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovací šachty	m	1,000
	PP		Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovací šachty. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásep zařízení podle vzorového listu a rozprostření vyzvisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy		
676	K	5914055060	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovacího žebra	m	0,000
	PP		Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovacího žebra. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásep zařízení podle vzorového listu a rozprostření vyzvisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy		
677	K	5914055070	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovacího potrubí	m	0,000
	PP		Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovacího potrubí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásep zařízení podle vzorového listu a rozprostření vyzvisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy		
678	K	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	0,000
	PP		Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení vyzvisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.		
679	K	5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	0,000
	PP		Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení vyzvisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.		
680	K	5914075030	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,50 m	m2	0,000
	PP		Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,50 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení vyzvisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.		
681	K	5914075110	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m	m2	0,000
	PP		Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení vyzvisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.		
682	K	5914075120	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m	m2	72,000
	PP		Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení vyzvisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.		
683	K	5914075130	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,50 m	m2	0,000
	PP		Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,50 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení vyzvisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.		
684	K	5914085010	Oprava stability konstrukce zemního valu	m3	0,000
	PP		Oprava stability konstrukce zemního valu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu stability valu jako ochrany proti hluku a sněhovým závějím. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vegetační úpravu.		
685	K	5914090010	Zřízení zemního valu z přebytečného vyzvisku KL a zeminy	m3	0,000
	PP		Zřízení zemního valu z přebytečného vyzvisku KL a zeminy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření zeminy, úpravu a osvahování valu jako ochrany proti hluku a sněhu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vegetační úpravu.		
686	K	5914095010	Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů	m2	0,000
	PP		Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění skalních bloků od vegetace, likvidaci porostů spálením, štěnkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na		
687	K	5914095020	Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé horniny	m3	0,000
	PP		Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé horniny. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění skalních bloků od vegetace, likvidaci porostů spálením, štěnkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na		
688	K	5914105010	Zřízení ochranné konstrukce železničního tělesa ve styku s vodními toky a díly štětové stěny	m2	0,000
	PP		Zřízení ochranné konstrukce železničního tělesa ve styku s vodními toky a díly štětové stěny. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení ochranné konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a těžení zeminy.		
689	K	5914105020	Zřízení ochranné konstrukce železničního tělesa ve styku s vodními toky a díly ochranné konstrukce a zpevnění svahů	m2	0,000
	PP		Zřízení ochranné konstrukce železničního tělesa ve styku s vodními toky a díly ochranné konstrukce a zpevnění svahů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení ochranné konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a těžení zeminy.		
690	K	5914110010	Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, jednotlivá	m2	0,000
	PP		Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, jednotlivá. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení vyzvisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
691	K	5914110030	Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava profilu v šíři 1 m	m	0,000
	PP		Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava profilu v šíři 1 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení vyzvisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
692	K	5914110050	Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava v celém profilu	m	0,000
	PP		Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava v celém profilu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení vyzvisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
693	K	5914110110	Oprava nástupiště z prefabrikátů tvárnice	kus	0,000
	PP		Oprava nástupiště z prefabrikátů tvárnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení vyzvisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
694	K	5914110120	Oprava nástupiště z prefabrikátů obrubníků	m	0,000
	PP		Oprava nástupiště z prefabrikátů obrubníků. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení vyzvisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		

695	K	5914110140	Oprava nástupišť z prefabrikátů desky	kus	0,000
	PP		Oprava nástupišť z prefabrikátů desky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení vyzisků kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
696	K	5914110150	Oprava nástupišť z prefabrikátů podložky Tischer	kus	0,000
	PP		Oprava nástupišť z prefabrikátů podložky Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení vyzisků kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
697	K	5914110160	Oprava nástupišť z prefabrikátů úložného bloku U65	kus	0,000
	PP		Oprava nástupišť z prefabrikátů úložného bloku U65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení vyzisků kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
698	K	5914110170	Oprava nástupišť z prefabrikátů úložného bloku U95	kus	0,000
	PP		Oprava nástupišť z prefabrikátů úložného bloku U95. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení vyzisků kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
699	K	5914110180	Oprava nástupišť z prefabrikátů schodu	kus	0,000
	PP		Oprava nástupišť z prefabrikátů schodu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení vyzisků kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
700	K	5914115310	Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145	kus	0,000
	PP		Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na uložišti.		
701	K	5914120010	Demontáž nástupišť úrovněového sypaného v celé šíři	m	0,000
	PP		Demontáž nástupišť úrovněového sypaného v celé šíři. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na uložišti.		
702	K	5914120015	Demontáž nástupišť úrovněového sypaného v šíři 1 m	m	0,000
	PP		Demontáž nástupišť úrovněového sypaného v šíři 1 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na uložišti.		
703	K	5914120020	Demontáž nástupišť úrovněového hrana Tischer	m	0,000
	PP		Demontáž nástupišť úrovněového hrana Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na uložišti.		
704	K	5914120030	Demontáž nástupišť úrovněového Tischer jednostranného včetně podložek	m	0,000
	PP		Demontáž nástupišť úrovněového Tischer jednostranného včetně podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na uložišti.		
705	K	5914120040	Demontáž nástupišť úrovněového Tischer oboustranného včetně podložek	m	0,000
	PP		Demontáž nástupišť úrovněového Tischer oboustranného včetně podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na uložišti.		
706	K	5914120050	Demontáž nástupišť úrovněového Sudop K (KD,KS) 145	m	0,000
	PP		Demontáž nástupišť úrovněového Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na uložišti.		
707	K	5914130005	Montáž nástupišť úrovněového sypaného v celé šíři	m	0,000
	PP		Montáž nástupišť úrovněového sypaného v celé šíři. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
708	K	5914130010	Montáž nástupišť úrovněového sypaného v šíři 1 m	m	0,000
	PP		Montáž nástupišť úrovněového sypaného v šíři 1 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
709	K	5914130020	Montáž nástupišť úrovněového hrana Tischer	m	0,000
	PP		Montáž nástupišť úrovněového hrana Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
710	K	5914130030	Montáž nástupišť úrovněového Tischer	m	0,000
	PP		Montáž nástupišť úrovněového Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
711	K	5914130040	Montáž nástupišť úrovněového Tischer oboustranné	m	0,000
	PP		Montáž nástupišť úrovněového Tischer oboustranné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
712	K	5914130050	Montáž nástupišť úrovněového Sudop K (KD,KS) 145	m	0,000
	PP		Montáž nástupišť úrovněového Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
713	K	5914130080	Montáž nástupišť úrovněového Sudop K 230	m	0,000
	PP		Montáž nástupišť úrovněového Sudop K 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
714	K	5914130250	Montáž nástupišť mimoúrovňového Sudop KD (KS) 230	m	0,000
	PP		Montáž nástupišť mimoúrovňového Sudop KD (KS) 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
715	K	5914152010	Zřízení zarážedla zemního	kus	0,000
	PP		Zřízení zarážedla zemního. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
716	K	5914152020	Zřízení zarážedla kolejnicového	kus	0,000
	PP		Zřízení zarážedla kolejnicového. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
717	K	5914155020	Oprava rampy spárování jakéhokoli zdíva	m2	0,000

	PP		Oprava rampy spárování jakéhokoli zdiva. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu, naložení vyzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
718	K	5914155030	Oprava rampy zdiva	m2	0,000
	PP		Oprava rampy zdiva. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu, naložení vyzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
719	K	5914155040	Oprava rampy upevnění ochranného úhelníku	kus	0,000
	PP		Oprava rampy upevnění ochranného úhelníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu, naložení vyzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
720	K	5914155110	Oprava rampy uvolněné kotvy	kus	0,000
	PP		Oprava rampy uvolněné kotvy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu, naložení vyzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
721	K	5914155120	Oprava rampy výměna příčného trámce	kus	0,000
	PP		Oprava rampy výměna příčného trámce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu, naložení vyzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
722	K	5915005010	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy	m3	5,760
	PP		Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení vyzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.		
723	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy	m3	0,000
	PP		Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení vyzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.		
724	K	5915005030	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy	m3	0,000
	PP		Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení vyzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.		
725	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy	m3	21,600
	PP		Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení vyzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.		
726	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	0,000
	PP		Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení vyzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.		
727	K	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku III. třídy	m3	0,000
	PP		Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku III. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení vyzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.		
728	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	0,000
	PP		Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení vyzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.		
729	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	0,000
	PP		Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení vyzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.		
730	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	0,000
	PP		Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek vyzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.		
731	K	5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	0,000
	PP		Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozhrnutí a urovnání KL a terénu z důvodu rušení trati.		
732	K	5915030030	Bourání drobných staveb železničního spodku kolejových vah	m3	0,000
	PP		Bourání drobných staveb železničního spodku kolejových vah. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		
733	K	5917060020	Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž-vyjmutí	m	0,000
	PP		Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž-vyjmutí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení vyzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu a skládkovné.		
734	K	5917060030	Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji montáž-vložení	m	0,000
	PP		Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji montáž-vložení. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení vyzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu a skládkovné.		
735	K	5917060040	Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji zřízení	m	0,000
	PP		Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji zřízení. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení vyzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu a skládkovné.		
736	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	0,000
	PP		Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vyřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.		
737	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	0,000
	PP		Třídění pražců a kolejnicových podpor. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vyřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.		
738	K	5999005030	Třídění kolejnic	t	0,000
	PP		Třídění kolejnic. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vyřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.		
739	K	5999005060	Třídění ostatního materiálu	t	0,000
	PP		Třídění ostatního materiálu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vyřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.		

740	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	0,00
	PP		Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení		
741	K	5999010020	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	0,00
	PP		Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení		
742	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	0,00
	PP		Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení		
743	K	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	0,00
	PP		Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení		
744	K	R - 5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacími adaptérem o objemu křovin do 50%	ha	0,00
	PP		Likvidace porostu odhmutí včetně kořenů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovně		
745	K	R - 5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacími adaptérem o objemu křovin přes 50%	ha	0,00
	PP		Likvidace porostu odhmutí včetně kořenů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovně		
746	K	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	0,00
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace		
747	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	221,110
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace		
748	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	0,00
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace		
749	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	84,705
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace		
750	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	0,00
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace		
751	K	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	0,00
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace		
752	K	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	0,00
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace		
753	K	9902100800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 150 km	t	0,00
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 150 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace		
754	K	9902100900	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 200 km	t	0,00
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 200 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace		
755	K	9902109100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin příplatek za každý další 1 km	t	0,00
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin příplatek za každý další 1 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo		
756	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	0,00
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na		
757	K	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t	0,00
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na		
758	K	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	0,00
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na		
759	K	9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	15,392
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na		
760	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	4,935
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na		
761	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	0,00
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na		
762	K	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	0,00
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km		

	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skládky nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na			
763	K	9902200800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 150 km	t	0,000	
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 150 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skládky nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na			
764	K	9902200900	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 200 km	t	0,000	
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 200 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skládky nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na			
765	K	9902201000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 250 km	t	3,840	
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 250 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skládky nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na			
766	K	9902209100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu příplatek za každý další 1 km	t	0,000	
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu příplatek za každý další 1 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skládky nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z			
767	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	4,935	
	PP		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob			
768	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,000	
	PP		Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob			
769	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	5,000	
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích V ceně jsou započteny i náklady na zřeteční cestu dopravního prostředku. Měrnou			
770	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	0,000	
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích V ceně jsou započteny i náklady na zřeteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus			
771	K	9903200300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km	kus	0,000	
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích V ceně jsou započteny i náklady na zřeteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus			
772	K	9903209100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km	kus	0,000	
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích V ceně jsou započteny i náklady na zřeteční cestu dopravního prostředku. Měrnou			
773	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládce	t	163,242	
	PP		Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládce Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládce. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region			
774	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládce	t	0,000	
	PP		Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládce Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládce. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region			
775	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	0,000	
	PP		Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládce. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také			
776	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,000	
	PP		Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládce. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství			
777	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	0,000	
	PP		Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládce. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také			
778	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	50,100	
	PP		Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1			
779	M	5955101012	Kamenivo drcené štěrku frakce 16/32	t	10,368	
	PP		Kamenivo drcené štěrku frakce 16/32			
780	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrku drť frakce 0/32	t	24,237	
	PP		Kamenivo drcené štěrku drť frakce 0/32			
781	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	0,000	
	PP		Kamenivo drcené drť frakce 4/8			
782	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	0,000	
	PP		Kamenivo drcené drť frakce 8/16			
783	M	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	0,000	
	PP		Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm			
784	M	5956101005	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm	kus	0,000	
	PP		Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm			

785	M	5956101010	Pražec dřevěný příčný nevystrojený buk 2600x260x160 mm	kus	0,000
PP			Pražec dřevěný příčný nevystrojený buk 2600x260x160 mm		
786	M	5956101015	Pražec dřevěný příčný nevystrojený buk 2600x260x150 mm	kus	0,000
PP			Pražec dřevěný příčný nevystrojený buk 2600x260x150 mm		
787	M	5956116000	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260	m3	0,000
PP			Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260		
788	M	5956116005	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260	m3	0,000
PP			Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260		
789	M	5956131000	Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců	kus	0,000
PP			Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců		
790	M	5956131005	Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)	kus	0,000
PP			Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)		
791	M	5956140025	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 (UIC)	kus	0,000
PP			Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 (UIC)		
792	M	5956140030	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S)	kus	0,000
PP			Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S)		
793	M	5956149000	Pražec betonový neutrální nevystrojený číslo 00-001	m	0,000
PP			Pražec betonový neutrální nevystrojený číslo 00-001		
794	M	5957101000	Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m	kus	0,000
PP			Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m		
795	M	5957101025	Kolejnice třídy R260 tv. R65 délky 20,000 m	kus	0,000
PP			Kolejnice třídy R260 tv. R65 délky 20,000 m		
796	M	5957101050	Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m	kus	0,000
PP			Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m		
797	M	5957119030	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	kus	0,000
PP			Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m		
798	M	5957122030	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 z kolejnic vyšší jakosti délky 4,00 m	kus	0,000
PP			Lepený izolovaný styk tv. UIC60 z kolejnic vyšší jakosti délky 4,00 m		
799	M	5957128030	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	kus	0,000
PP			Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m		
800	M	5957134030	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	kus	0,000
PP			Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m		
801	M	5957140015	Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů	kus	0,000
PP			Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů		
802	M	5957140020	Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - ESD 6 otvorů	kus	0,000
PP			Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - ESD 6 otvorů		
803	M	5957140025	Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů	kus	0,000
PP			Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů		
804	M	5958101010	Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S1 580 mm	kus	0,000
PP			Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S1 580 mm		
805	M	5958101005	Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S 730 mm	kus	0,000
PP			Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S 730 mm		
806	M	5958101015	Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. R 750 mm	kus	0,000
PP			Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. R 750 mm		
807	M	5958101025	Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. U60	kus	0,000

PP	Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. U60				
808	M	5958101075	Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové tv. R65/S 49prava vnější	kus	0,000
PP	Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové tv. R65/S 49prava vnější				
809	M	5958101135	Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové tv. UIC60/S49 prava vnější	kus	0,000
PP	Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové tv. UIC60/S49 prava vnější				
810	M	5958116000	Matice M24	kus	0,000
PP	Matice M24				
811	M	5958125000	Komplety s antikoroziní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	0,000
PP	Komplety s antikoroziní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)				
812	M	5958125005	Komplety s antikoroziní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)	kus	148,000
PP	Komplety s antikoroziní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)				
813	M	5958125010	Komplety s antikoroziní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	0,000
PP	Komplety s antikoroziní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)				
814	M	5958128000	Komplety Skl 14 (svěrka Skl 14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	0,000
PP	Komplety Skl 14 (svěrka Skl 14, vrtule R1, podložka Uls7)				
815	M	5958128005	Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus	0,000
PP	Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)				
816	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	0,000
PP	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)				
817	M	5958131005	Součásti upevňovací s antikoroziní úpravou svěrka Skl 1K	kus	0,000
PP	Součásti upevňovací s antikoroziní úpravou svěrka Skl 1K				
818	M	5958131050	Součásti upevňovací s antikoroziní úpravou vrtule R1(145)	kus	296,000
PP	Součásti upevňovací s antikoroziní úpravou vrtule R1(145)				
819	M	5958131055	Součásti upevňovací s antikoroziní úpravou vrtule R2 (160)	kus	0,000
PP	Součásti upevňovací s antikoroziní úpravou vrtule R2 (160)				
820	M	5958131060	Součásti upevňovací s antikoroziní úpravou matice M22	kus	0,000
PP	Součásti upevňovací s antikoroziní úpravou matice M22				
821	M	5958131065	Součásti upevňovací s antikoroziní úpravou matice M24	kus	0,000
PP	Součásti upevňovací s antikoroziní úpravou matice M24				
822	M	5958131070	Součásti upevňovací s antikoroziní úpravou kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	296,000
PP	Součásti upevňovací s antikoroziní úpravou kroužek pružný dvojitý Fe 6				
823	M	5958134000	Součásti upevňovací svěrka Skl 1K	kus	0,000
PP	Součásti upevňovací svěrka Skl 1K				
824	M	5958134030	Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 úprava pro žlábek z kolejnic	kus	0,000
PP	Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 úprava pro žlábek z kolejnic				
825	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	0,000
PP	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6				
826	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svérkový T5	kus	0,000
PP	Součásti upevňovací šroub svérkový T5				
827	M	5958134042	Součásti upevňovací šroub svérkový T10 M24x80	kus	0,000
PP	Součásti upevňovací šroub svérkový T10 M24x80				
828	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	0,000
PP	Součásti upevňovací vrtule R1(145)				
829	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	0,000
PP	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)				

830	M	5958134120	Součásti upevňovací matice M24 samojistná	kus	0,00
PP			Součásti upevňovací matice M24 samojistná		
831	M	5958134140	Součásti upevňovací vložka M	kus	0,00
PP			Součásti upevňovací vložka M		
832	M	5958140000	Podkladnice žebrová tv. S4	kus	0,00
PP			Podkladnice žebrová tv. S4		
833	M	5958140005	Podkladnice žebrová tv. S4pl	kus	74,000
PP			Podkladnice žebrová tv. S4pl		
834	M	5958140007	Podkladnice žebrová tv. S4 dvojitá	kus	0,00
PP			Podkladnice žebrová tv. S4 dvojitá		
835	M	5958140015	Podkladnice žebrová tv. R4	kus	0,00
PP			Podkladnice žebrová tv. R4		
836	M	5958140020	Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl)	kus	0,00
PP			Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl)		
837	M	5958155000	Úhlové vodící vložky Wfp 14K 600 základní 12	kus	0,00
PP			Úhlové vodící vložky Wfp 14K 600 základní 12		
838	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	74,000
PP			Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6		
839	M	5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus	0,00
PP			Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6		
840	M	5958158030	Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh)	kus	0,00
PP			Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh)		
841	M	5958158060	Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)	kus	0,00
PP			Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)		
842	M	5958158065	Podložka polyetylenová pod podkladnici 430/130/2 (ŽT)	kus	0,00
PP			Podložka polyetylenová pod podkladnici 430/130/2 (ŽT)		
843	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	74,000
PP			Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)		
844	M	5958164000	Podložka pro úpravu rozchodu koleje klínová TN 774	kus	0,00
PP			Podložka pro úpravu rozchodu koleje klínová TN 774		
845	M	5958170000	Boční izolátor FCI a FCII. tl.8 mm-základní typ 7551	kus	0,00
PP			Boční izolátor FCI a FCII. tl.8 mm-základní typ 7551		
846	M	5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	0,00
PP			Polyetylenové pásy v kotoučích		
847	M	5958179010	Hmoždinka excentrická plnoprofilová regenerační vložka	kus	0,00
PP			Hmoždinka excentrická plnoprofilová regenerační vložka		
848	M	5960101000	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91	kus	0,00
PP			Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91		
849	M	5960101005	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8	kus	0,00
PP			Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8		
850	M	5960101010	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6	kus	0,00
PP			Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6		
851	M	5960101015	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5	kus	0,00
PP			Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5		
852	M	5960101020	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový PB 2	kus	0,00

	PP		Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový PB 2		
853	M	5960101040	Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný	kus	0,000
	PP		Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný		
854	M	5960101045	Pražcové kotvy pro pražec betonový výhybkový VPS	kus	0,000
	PP		Pražcové kotvy pro pražec betonový výhybkový VPS		
855	M	5961176005	Čelistový závěr I.ČZ pro J60 1:7,5-190	kus	0,000
	PP		Čelistový závěr I.ČZ pro J60 1:7,5-190		
856	M	5961176010	Čelistový závěr I.ČZ pro J60 1:9-190	kus	0,000
	PP		Čelistový závěr I.ČZ pro J60 1:9-190		
857	M	5961176015	Čelistový závěr I.ČZ pro J60 1:9-300	kus	0,000
	PP		Čelistový závěr I.ČZ pro J60 1:9-300		
858	M	5961178000	Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička	kus	0,000
	PP		Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička		
859	M	5962101010	Návěstidlo rychlostník - obdélník	kus	0,000
	PP		Návěstidlo rychlostník - obdélník		
860	M	5962101025	Návěstidlo očekávejte traťovou rychlost - kruh	kus	0,000
	PP		Návěstidlo očekávejte traťovou rychlost - kruh		
861	M	5962104000	Hranice námezník betonový	kus	0,000
	PP		Hranice námezník betonový		
862	M	5962107000	Piktogramy zákaz vstupu	kus	0,000
	PP		Piktogramy zákaz vstupu		
863	M	5962110000	Značení zastávek tabule s názvem	m2	0,000
	PP		Značení zastávek tabule s názvem		
864	M	5962113000	Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm	kus	0,000
	PP		Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm		
865	M	5962114000	Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní	kus	0,000
	PP		Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní		
866	M	5962114025	Výstroj sloupku patka hliníková kompletní (4 otvory)	kus	0,000
	PP		Výstroj sloupku patka hliníková kompletní (4 otvory)		
867	M	5963101000	Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace	m	9,600
	PP		Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace		
868	M	5963101003	Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídkou tv. T	m	0,000
	PP		Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídkou tv. T		
869	M	5963101005	Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace	m	0,000
	PP		Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace		
870	M	5963101007	Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace se závěrnou zídkou tv. T	m	0,000
	PP		Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace se závěrnou zídkou tv. T		
871	M	5963101010	Přejezd celopryžový pro staniční komunikace	m	0,000
	PP		Přejezd celopryžový pro staniční komunikace		
872	M	5963107010	Přejezd zádlážbový panel vnitřní	kus	0,000
	PP		Přejezd zádlážbový panel vnitřní		
873	M	5963125005	Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15	kus	0,000
	PP		Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15		
874	M	5963125030	Panel železobetonový pro provizorní vozovky 300/200/18	kus	0,000
	PP		Panel železobetonový pro provizorní vozovky 300/200/18		

875	M	5963131000	Přechod pro pěší dřevěný z fošen	m	0,00
PP			Přechod pro pěší dřevěný z fošen		
876	M	5963134000	Náběhový klín dřevěný	kus	0,00
PP			Náběhový klín dřevěný		
877	M	5963134005	Náběhový klín ocelový pozink.	kus	0,00
PP			Náběhový klín ocelový pozink.		
878	M	5963134010	Náběhový klín ocelový	kus	0,00
PP			Náběhový klín ocelový		
879	M	5963137000	Pryžový profil hadice	m	0,00
PP			Pryžový profil hadice		
880	M	5963137005	Pryžový profil kolejnicového žlábků	m	0,00
PP			Pryžový profil kolejnicového žlábků		
881	M	5963140000	Závěrná zídka závěrný práh BR 13-120	kus	0,00
PP			Závěrná zídka závěrný práh BR 13-120		
882	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-odrusná vrstva	t	6,892
PP			Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-odrusná vrstva		
883	M	5963146005	Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrný-odrusná vrstva	t	0,00
PP			Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrný-odrusná vrstva		
884	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	9,648
PP			Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva		
885	M	5963146015	Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrný-ložní vrstva	t	0,00
PP			Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrný-ložní vrstva		
886	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	9,648
PP			Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva		
887	M	5963146025	Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrný podkladní vrstva	t	0,00
PP			Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrný podkladní vrstva		
888	M	5963152000	Asfaltová závlíka pro trhliny a spáry	kg	8,000
PP			Asfaltová závlíka pro trhliny a spáry		
889	M	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m	0,00
PP			Asfaltová páska tavitelná 25x10		
890	M	5963155005	Asfaltová páska těsnící	m	0,00
PP			Asfaltová páska těsnící		
891	M	5964102020	Gabionový koš kompletní s vázanými oky 100x50 mm 0,50x0,50x0,50 m (0,125m3)	kus	0,00
PP			Gabionový koš kompletní s vázanými oky 100x50 mm 0,50x0,50x0,50 m (0,125m3)		
892	M	5964102023	Gabionový koš kompletní s vázanými oky 100x50 mm 2,00x0,50x0,50 m (0,500 m3)	kus	0,00
PP			Gabionový koš kompletní s vázanými oky 100x50 mm 2,00x0,50x0,50 m (0,500 m3)		
893	M	5964102032	Gabionový koš kompletní s vázanými oky 100x50 mm 1,50x1,00x1,00 m (1,500 m3)	kus	0,00
PP			Gabionový koš kompletní s vázanými oky 100x50 mm 1,50x1,00x1,00 m (1,500 m3)		
894	M	5964103005	Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm	m	0,00
PP			Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm		
895	M	5964103030	Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 160 mm	m	13,000
PP			Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 160 mm		
896	M	5964103045	Drenážní plastové díly spojka-spojovací nátrubek DN 150 mm	kus	0,00
PP			Drenážní plastové díly spojka-spojovací nátrubek DN 150 mm		
897	M	5964103065	Drenážní plastové díly koleno 90° DN 150 mm	kus	0,00

	PP		Drenážní plastové díly koleno 90° DN 150 mm		
898	M	5964103085	Drenážní plastové díly koleno 45° DN 150 mm	kus	0,000
	PP		Drenážní plastové díly koleno 45° DN 150 mm		
899	M	5964103120	Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm	kus	0,000
	PP		Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm		
900	M	5964103125	Drenážní plastové díly šachta odbočná DN 400/250 2 vtoky/1 odtok DN 250 mm	kus	2,000
	PP		Drenážní plastové díly šachta odbočná DN 400/250 2 vtoky/1 odtok DN 250 mm		
901	M	5964103130	Drenážní plastové díly prodlužovací nástavec šachty D 400, délka 3 m	kus	2,000
	PP		Drenážní plastové díly prodlužovací nástavec šachty D 400, délka 3 m		
902	M	5964103135	Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400	kus	2,000
	PP		Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400		
903	M	5964104000	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150	m	4,000
	PP		Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150		
904	M	5964105010	Díly pro odvodnění betonové skruž šachtová 1000x1000	kus	2,000
	PP		Díly pro odvodnění betonové skruž šachtová 1000x1000		
905	M	5964105020	Díly pro odvodnění betonové zákrytová deska skruže 1000/625x200	kus	1,000
	PP		Díly pro odvodnění betonové zákrytová deska skruže 1000/625x200		
906	M	5964121000	Prahová vpust' výztužné vč. mříží	kus	0,000
	PP		Prahová vpust' výztužné vč. mříží		
907	M	5964127005	Odvodňovací žlaby štěrbínové betonové masivní	kus	0,000
	PP		Odvodňovací žlaby štěrbínové betonové masivní		
908	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	127,600
	PP		Geotextilie separační		
909	M	5964147000	Nástupištní díly blok úložný U65	kus	0,000
	PP		Nástupištní díly blok úložný U65		
910	M	5964147015	Nástupištní díly podložka pod tvárnici Tischer	kus	0,000
	PP		Nástupištní díly podložka pod tvárnici Tischer		
911	M	5964147020	Nástupištní díly tvárnice Tischer B	kus	0,000
	PP		Nástupištní díly tvárnice Tischer B		
912	M	5964147030	Nástupištní díly konzolová deska K 145 Z	kus	0,000
	PP		Nástupištní díly konzolová deska K 145 Z		
913	M	5964147105	Nástupištní díly výplňová deska D3	kus	0,000
	PP		Nástupištní díly výplňová deska D3		
914	M	5964147130	Nástupištní díly hrana H 130 základní	kus	0,000
	PP		Nástupištní díly hrana H 130 základní		
915	M	5964147145	Nástupištní díly dlažební deska 99,7x94,7x8 s vodící linií	kus	0,000
	PP		Nástupištní díly dlažební deska 99,7x94,7x8 s vodící linií		
916	M	5964149000	Schody ostrovního nástupiště	kus	0,000
	PP		Schody ostrovního nástupiště		
917	M	5964151005	Dlažba zámková hladká kostka	m2	0,000
	PP		Dlažba zámková hladká kostka		
918	M	5964151030	Dlažba zámková pro nevidomé kostka	m2	0,000
	PP		Dlažba zámková pro nevidomé kostka		
919	M	5964153005	Dlaždice betonová 30x30	kus	0,000
	PP		Dlaždice betonová 30x30		

920	M	5964153000	Dlaždice betonová 40x40	kus	0,000
PP		Dlaždice betonová 40x40			
921	M	5964155005	Dlažební kostky 8/10	t	0,000
PP		Dlažební kostky 8/10			
922	M	5964159000	Obrubník krajový	kus	0,000
PP		Obrubník krajový			
923	M	5964161000	Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3	0,000
PP		Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517			
924	M	5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	14,400
PP		Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765			
925	M	5964163000	Řezivo fošny	m3	0,000
PP		Řezivo fošny			
926	M	5964163005	Řezivo hranoly	m3	0,000
PP		Řezivo hranoly			
927	M	5964163010	Řezivo prkna	m3	0,000
PP		Řezivo prkna			
928	M	5964163015	Řezivo desky	m3	0,000
PP		Řezivo desky			
929	M	5964165000	Betonová patka sloupku malá prefabrikát	kus	0,000
PP		Betonová patka sloupku malá prefabrikát			
930	M	5964167015	Sloupek plotní PVC délka/průměr 3000/50 mm	kus	0,000
PP		Sloupek plotní PVC délka/průměr 3000/50 mm			
931	M	5964167000	Sloupek plotní PVC délka/průměr 2000/50 mm	kus	0,000
PP		Sloupek plotní PVC délka/průměr 2000/50 mm			
932	M	5964167065	Sloupek plotní pozink délka/průměr 2500/50 mm	kus	0,000
PP		Sloupek plotní pozink délka/průměr 2500/50 mm			
933	M	5964167095	Sloupek plotní pozink délka/průměr 3000/60 mm	kus	0,000
PP		Sloupek plotní pozink délka/průměr 3000/60 mm			
934	M	5964169005	Vzpěra 2500/50 mm	kus	0,000
PP		Vzpěra 2500/50 mm			
935	M	5964171000	Krytka sloupku 50 mm	kus	0,000
PP		Krytka sloupku 50 mm			
936	M	5964173010	Plotové pletivo 2,5 mm, 60x60 mm; PVC výška 180	m	0,000
PP		Plotové pletivo 2,5 mm, 60x60 mm; PVC výška 180			
937	M	5964173020	Plotové pletivo 2,5 mm, 60x60 mm; pozink výška 150	m	0,000
PP		Plotové pletivo 2,5 mm, 60x60 mm; pozink výška 150			
938	M	5964175005	Zarážedlo kolejové tvaru S49	kus	0,000
PP		Zarážedlo kolejové tvaru S49			
939	M	5961170030	Zádržná opěrka proti putování pro jazyk R65 R300 ohnutý	kus	0,000
PP		Zádržná opěrka proti putování pro jazyk R65 R300 ohnutý			
940	M	5961170035	Zádržná opěrka proti putování pro jazyk R65 R300 přímý	kus	0,000
PP		Zádržná opěrka proti putování pro jazyk R65 R300 přímý			
941	M	5961170060	Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 ohnutý	kus	0,000
PP		Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 ohnutý			
942	M	5961170065	Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 přímý	kus	0,000

PP	Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 přímý				
943	M	5961170070	Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R300 ohnutý	kus	0,000
PP	Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R300 ohnutý				
944	M	5961170075	Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R300 přímý	kus	0,000
PP	Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R300 přímý				
945	M	5961170130	Zádržná opěrka proti putování pro opornici R65 R300 ohnutou	kus	0,000
PP	Zádržná opěrka proti putování pro opornici R65 R300 ohnutou				
946	M	5961170135	Zádržná opěrka proti putování pro opornici R65 R300 přímou	kus	0,000
PP	Zádržná opěrka proti putování pro opornici R65 R300 přímou				
947	M	5961170157	Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R190 ohnutou	kus	0,000
PP	Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R190 ohnutou				
948	M	5961170158	Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R190 přímou	kus	0,000
PP	Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R190 přímou				
949	M	5961170160	Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R300 ohnutou	kus	0,000
PP	Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R300 ohnutou				
950	M	5961170165	Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R300 přímou	kus	0,000
PP	Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R300 přímou				

ZRN Celkem

Sborník SSZT, SEE

1	K	5912075020	Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV)	kus	0,000
PP	Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady demontáž magnetických bodů včetně manipulace s kamenivem.				
2	K	5912080020	Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV)	kus	0,000
PP	Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady montáž magnetických bodů včetně manipulace s kamenivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady				
3	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	0,000
PP	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech				
4	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	0,000
PP	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími				
5	K	7590915030	Montáž výkolejky ústřední stavěné s návěstním tělesem s přestavňákem mechanickým	kus	0,000
PP	Montáž výkolejky ústřední stavěné s návěstním tělesem s přestavňákem mechanickým - položení výkolejky s upevňovací soupravou na pražce, označení, vyvrtání otvorů pro šrouby, přišroubování				
6	K	7590915032	Montáž výkolejky ústřední stavěné s návěstním tělesem s přestavňákem elektromotorickým	kus	0,000
PP	Montáž výkolejky ústřední stavěné s návěstním tělesem s přestavňákem elektromotorickým - připevnění upevňovací soupravy přestavňáku, výkolejky a její montáž včetně návěstního tělesa.				
7	K	7590915034	Montáž výkolejky ústřední stavěné ústředně závorované s návěstním tělesem	kus	0,000
PP	Montáž výkolejky ústřední stavěné ústředně závorované s návěstním tělesem - položení výkolejky s upevňovací soupravou na pražce, označení středů šroubů, vyvrtání otvorů, přišroubování				
8	K	7590915040	Montáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavňákem mechanickým	kus	0,000
PP	Montáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavňákem mechanickým - položení výkolejky s upevňovací soupravou na pražce, označení, vyvrtání otvorů pro šrouby, přišroubování				
9	K	7590915042	Montáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavňákem elektromotorickým	kus	0,000
PP	Montáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavňákem elektromotorickým - připevnění upevňovací soupravy přestavňáku, výkolejky a její montáž, připevnění přestavňáku na				
10	K	7590915044	Montáž výkolejky ústřední stavěné ústředně závorované bez návěstního tělesa	kus	0,000
PP	Montáž výkolejky ústřední stavěné ústředně závorované bez návěstního tělesa - položení výkolejky s upevňovací soupravou na pražce, označení středů šroubů, vyvrtání otvorů, přišroubování				
11	K	7590917030	Demontáž výkolejky ústřední stavěné s návěstním tělesem a s přestavňákem mechanickým	kus	0,000
PP	Demontáž výkolejky ústřední stavěné s návěstním tělesem a s přestavňákem mechanickým				
12	K	7590917032	Demontáž výkolejky ústřední stavěné s návěstním tělesem a s přestavňákem elektromotorickým	kus	0,000
PP	Demontáž výkolejky ústřední stavěné s návěstním tělesem a s přestavňákem elektromotorickým				
13	K	7590917034	Demontáž výkolejky ústřední stavěné a ústředně závorované s návěstním tělesem	kus	0,000
PP	Demontáž výkolejky ústřední stavěné a ústředně závorované s návěstním tělesem				
14	K	7590917040	Demontáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavňákem mechanickým	kus	0,000
PP	Demontáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavňákem mechanickým				
15	K	7590917042	Demontáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavňákem elektromotorickým	kus	0,000
PP	Demontáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavňákem elektromotorickým				
16	K	7590917044	Demontáž výkolejky ústřední stavěné a ústředně závorované bez návěstního tělesa	kus	0,000
PP	Demontáž výkolejky ústřední stavěné a ústředně závorované bez návěstního tělesa				
17	K	7591015010	Montáž elektromotorického přestavňáku na výkolejce s upevněním na pražci	kus	0,000

	PP		Montáž elektromotorického přestavniku na výkolejce s upevněním na pražci - připevnění přestavniku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového		
18	K	7591015012	Montáž elektromotorického přestavniku na výkolejce s upevněním na koleji	kus	0,00
	PP		Montáž elektromotorického přestavniku na výkolejce s upevněním na koleji - připevnění přestavniku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru.		
19	K	7591015030	Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním na pražci	kus	0,00
	PP		Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním na pražci - připevnění přestavniku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do		
20	K	7591015032	Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním na koleji	kus	0,00
	PP		Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním na koleji - připevnění přestavniku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do		
21	K	7591015034	Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji	kus	0,00
	PP		Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji - připevnění přestavniku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do		
22	K	7591015036	Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním ve žlabovém pražci	kus	0,00
	PP		Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním ve žlabovém pražci - připevnění přestavniku do žlabového pražce a zatažení kabelu s kabelovou formou do		
23	K	7591015038	Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním přírubou	kus	0,00
	PP		Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním přírubou - připevnění přestavniku k přírubě a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru.		
24	K	7591015040	Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce bez kontroly jazyků na pražci	kus	0,00
	PP		Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce bez kontroly jazyků na pražci - připevnění přestavniku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového		
25	K	7591015042	Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce bez kontroly jazyků na koleji	kus	0,00
	PP		Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce bez kontroly jazyků na koleji - připevnění přestavniku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového		
26	K	7591015044	Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce bez kontroly jazyků kloubovým na koleji	kus	0,00
	PP		Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce bez kontroly jazyků kloubovým na koleji - připevnění přestavniku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do		
27	K	7591015046	Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce bez kontroly jazyků ve žlabovém pražci	kus	0,00
	PP		Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce bez kontroly jazyků ve žlabovém pražci - připevnění přestavniku do žlabového pražce a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového		
28	K	7591015048	Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce bez kontroly jazyků přírubou	kus	0,00
	PP		Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce bez kontroly jazyků přírubou - připevnění přestavniku k přírubě a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické		
29	K	7591015060	Připojení elektromotorického přestavniku na výhybku bez kontroly jazyků	kus	0,00
	PP		Připojení elektromotorického přestavniku na výhybku bez kontroly jazyků - připojení a seřízení přestavnickové spojnice, montáž a seřízení kontrolního ústrojí		
30	K	7591015062	Připojení elektromotorického přestavniku na výhybku s kontrolou jazyků	kus	1,00
	PP		Připojení elektromotorického přestavniku na výhybku s kontrolou jazyků - připojení a seřízení přestavnickové spojnice, montáž a seřízení kontrolního ústrojí		
31	K	7591015064	Připojení elektromotorického přestavniku na výkolejku	kus	0,00
	PP		Připojení elektromotorického přestavniku na výkolejku - připojení a seřízení přestavnickové spojnice, montáž a seřízení kontrolního ústrojí		
32	K	7591017010	Demontáž elektromotorického přestavniku z výkolejky	kus	0,00
	PP		Demontáž elektromotorického přestavniku z výkolejky		
33	K	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavniku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	0,00
	PP		Demontáž elektromotorického přestavniku z výhybky s kontrolou jazyků		
34	K	7591017040	Demontáž elektromotorického přestavniku z výhybky bez kontroly jazyků	kus	0,00
	PP		Demontáž elektromotorického přestavniku z výhybky bez kontroly jazyků		
35	K	7591017060	Odpojení elektromotorického přestavniku z výhybky	kus	1,00
	PP		Odpojení elektromotorického přestavniku z výhybky		
36	K	7592005074	Montáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS	kus	1,00
	PP		Montáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení		
37	K	7592005076	Montáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	0,00
	PP		Montáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení		
38	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	0,00
	PP		Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení		
39	K	7592005162	Montáž balizy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	0,00
	PP		Montáž balizy do kolejiště pomocí systému Vortok		
40	K	7592007074	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS	kus	1,00
	PP		Demontáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS		
41	K	7592007076	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	0,00
	PP		Demontáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30		
42	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	0,00
	PP		Demontáž informačního bodu MIB 6		
43	K	7592007162	Demontáž balizy upevněné pomocí systému Vortok	kus	0,00
	PP		Demontáž balizy upevněné pomocí systému Vortok		
44	K	7594105040	Montáž lanového propojení tlumívek na dřevěné pražce 1,9 nebo 2,4 m	kus	0,00
	PP		Montáž lanového propojení tlumívek na dřevěné pražce 1,9 nebo 2,4 m - propojení stykového transformátoru s kolejničí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení		
45	K	7594105042	Montáž lanového propojení tlumívek na dřevěné pražce 3,7 nebo 4,2 m	kus	0,00

	PP		Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 3,7 nebo 4,2 m - propojení stykového transformátoru s kolejničí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení		
46	K	7594105044	Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 7,4 m	kus	0,000
	PP		Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 7,4 m - propojení stykového transformátoru s kolejničí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení pražců nebo		
47	K	7594105070	Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m	kus	0,000
	PP		Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m - propojení stykového transformátoru s kolejničí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení		
48	K	7594105072	Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m	kus	0,000
	PP		Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m - propojení stykového transformátoru s kolejničí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení		
49	K	7594105074	Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 7,4 m	kus	0,000
	PP		Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 7,4 m - propojení stykového transformátoru s kolejničí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení pražců nebo		
50	K	7594107040	Demontáž lanového propojení tlumivek z dřevěných pražců	kus	0,000
	PP		Demontáž lanového propojení tlumivek z dřevěných pražců		
51	K	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců	kus	0,000
	PP		Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců		
52	M	7594110010	Lanové propojení s kolíkovým ukončením KB 1xCu50/170 norma 703569009 (HM0404223340001)	kus	0,000
	PP		Lanové propojení s kolíkovým ukončením KB 1xCu50/170 norma 703569009 (HM0404223340001)		
53	M	7594110030	Lanové propojení s kolíkovým ukončením KB 1xCu50/550 norma 703569004 (HM0404223300000)	kus	0,000
	PP		Lanové propojení s kolíkovým ukončením KB 1xCu50/550 norma 703569004 (HM0404223300000)		
54	M	7594110065	Lanové propojení s kolíkovým ukončením KB 1xCu70/170 norma 703579009 (HM0404223420001)	kus	0,000
	PP		Lanové propojení s kolíkovým ukončením KB 1xCu70/170 norma 703579009 (HM0404223420001)		
55	M	7594110095	Lanové propojení s kolíkovým ukončením KB 1xCu70/1000 norma 703579006 (HM0404223400000)	kus	0,000
	PP		Lanové propojení s kolíkovým ukončením KB 1xCu70/1000 norma 703579006 (HM0404223400000)		

Sborník SSZT, SEE Celkem

VON

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	3 618 975,500
	PP		Finanční náklady pojistné		
2	K	021201001	Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami	ks	0,000
	PP		Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami		
3	K	021211001	Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože	kus	1,000
	PP		Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože - V ceně jsou započteny náklady na doplňující rozbor kameniva nebo KL pro objasnění kontaminace ropnými látkami akreditovanou laboratoří včetně vyhodnocení a předání zprávy o výsledku.		
4	K	021301001	Průzkumné práce pro opravy Měření žel. spodku georadarovou metodou v kolejkách a výhybkách	km	0,000
	PP		Průzkumné práce pro opravy Měření žel. spodku georadarovou metodou v kolejkách a výhybkách - V ceně jsou započteny náklady na měření, vyhodnocení a předání výstupů.		
5	K	021311001	Průzkumné práce pro opravy Měření kolejnicových profilů elektronicky	kus	0,000
	PP		Průzkumné práce pro opravy Měření kolejnicových profilů elektronicky - V ceně jsou započteny náklady na změření profilu kolejnice, jazyka, opornice nebo srdcovky snímačem, zpracování a předání elektronických dat.		
6	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	ks	1,000
	PP		Geodetické práce Geodetické práce před opravou		
7	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	ks	1,000
	PP		Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy		
8	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	ks	1,000
	PP		Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy		
9	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	0,700
	PP		Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě). PPK=prstorová poloha koleje		
10	K	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	0,000
	PP		Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě). PPK=prstorová poloha koleje		
11	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytyčení trasy inženýrských sítí	ks	4,000
	PP		Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytyčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytyčení sítí ve správě provozovatele.		
12	K	023101001	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (výjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč	ks	0,000
	PP		Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (výjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč		
13	K	023101011	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (výjma dále jmenované práce) přes 1 do 3 mil. Kč	ks	1,000
	PP		Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (výjma dále jmenované práce) přes 1 do 3 mil. Kč		
14	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	23,000
	PP		Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců		
15	K	024101301	Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory	ks	2,000
	PP		Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory		
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	2 500 000,000
	PP		Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost		
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	2 500 000,000
	PP		Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč		
18	K	032101001	Územní vlivy klimatické vlivy (výjma mrazu pod -10°C)	%	0,000
	PP		Územní vlivy klimatické vlivy (výjma mrazu pod -10°C)		

19	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,000
	PP		Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25		
20	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,000
	PP		Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50		
21	K	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%	0,000
	PP		Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100		
22	K	033121031	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100	%	0,000
	PP		Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100		
23	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	80,000
	PP		Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek - Organizační zajištění prací při zřizování a udržování bezстыkové koleje podle pf. S3/2, zejména technologická příprava pořízení schématu a projednání postupu, kontrola připravenosti a řízení postupu prací, předání prací a dokladů objednateli.		
24	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/h od	215,000
	PP		Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích		
25	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/h od	60,000
	PP		Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci		

VON Celkem