



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

č. 2016/MaI/000262/SML/1

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016/MaI/000262/SML

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Realizace stavby skladu pro SDH Lubno“

uzavřené dne 16.11.2016 v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
Se sídlem: Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Zastoupené: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČ: 00296651
DIČ: CZ00296651
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1322781/0100
Osoba pověřená jednáním ve věci technických: Jarmila Balharová, referentka odboru majetku a investic

- dále jako „Objednatel“

Zhotovitel: Ricka Karel s.r.o.
Se sídlem: Na Včelínku 626/3, 748 01 Hlučín
Zastoupený: Karlem Rickou, [REDACTED]
IČ: 64087379
DIČ: CZ64087379
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13716

- dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 16.11.2016 Smlouvu o dílo č. 2016/MaI/000262/SML na provedení díla s názvem „Realizace stavby skladu pro SDH Lubno“ (dále jen „smlouva“).

Provádění díla bylo zahájeno dne 25.11.2016. V průběhu realizace došlo ke změnám provedení některých prací oproti projektové dokumentaci z důvodu změny umístění stavby na pozemku (posunutí stavby) a k dodatečnému provedení prací, proto dojde ke změně ceny díla a bude nutno provést na díle vícepráce.

V souvislosti se změnou umístění stavby - posunutím stavby o 6,45 m dále od přední strany pozemku směrem na severovýchod a s jiným výškovým usazením do terénu vzhledem k mírné svažitosti pozemku, došlo či dojde ke změně:

- v provedení podsypů pod základovou desku a kolem objektu

- v nárůstu výměry pojízdné zámkové dlažby včetně všech jejích podkladních vrstev a zemních prací s tímto souvisejících
- v délce přípojek vody, kanalizace a elektro a s tímto souvisejících zemních a montážních prací a dodávky materiálů

Vícepráce spočívají v provedení:

- dodatečné tepelné izolace základů
- dodatečné hydroizolace základů
- dodatečné vložení parozábrany do skladby stropu
- dopočetní skutečné délky dešťové kanalizace
- nového geodetického vytýčení stavby po změně umístění

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tomto dodatku:

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dohodly, že smlouva se mění tak, že dílo bude v souvislosti se změnou umístění stavby provedeno dle přepracované projektové dokumentace vyhotovené společností PROJEKTY STATIKA s.r.o., [REDAKCE] dne 25.01.2017, která bude předána Zhotoviteli při podpisu tohoto dodatku a v souladu s přeceněným rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí, přičemž vedle toho budou na díle provedeny vícepráce specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.

III. Cena díla

Cena díla a způsob úhrady se mění v souladu s čl. II. bodem 4. a bodem 5. smlouvy tímto dodatkem v návaznosti na změnu umístění stavby a na sjednání víceprací takto:

Cena za dílo dle čl. II. bod 1. smlouvy (bez DPH)	1.298.859,- Kč
<u>Cena díla po přecenění v souvislosti se změnou umístění stavby (bez DPH)</u>	1.443.584,- Kč
Cena sjednaných <u>víceprací</u> (bez DPH)	30.082,- Kč

Cena za dílo, sjednaná v čl. II. bod 1. smlouvy, se mění na 1.443.584,- Kč bez DPH a navyšuje o cenu výše uvedených víceprací

Nově cena celkem činí (bez DPH)	1.473.666,- Kč
DPH 21%	309.469,86 Kč
Cena díla včetně DPH	1.783.135,86 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve střech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 06.04.2017 usnesením č. 61/17.5

Přílohy:

Příloha č. 1 – přeceněný rozpočet

Příloha č. 2 – rozpočet víceprací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí

Za objednatele:

13.4.2017




RNDr. Helena Pešatová
starostka



V Hlučíně

10.4.2017

Za zhotovitele:



Karel Ricka
jednatel

Handwritten signature

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zázemí pro SDH Lubno	JKSO	
Název objektu	Rozpočet	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Ricka Karel s.r.o.	64087379	CZ64087379
Zpracoval	Ing. Tomáš Ricka		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		13.03.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	268 262,18	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 175 322,14	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 443 584,32	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 443 584,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 443 584,00	303 153,00

Cena s DPH 1 746 737,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zázemí pro SDH Lubno

Objekt: Rozpočet

Objednatel:

Zhotovitel: Ricka Karel s.r.o.

JKSO:

Datum: 13. 3. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Práce HSV	168 011,40	303 081,89	471 093,29	0,000	0,000
HSV	zemní práce	0,00	43 393,30	43 393,30	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	7 779,19	7 779,19	0,000	0,000
HSV	zakládání objektů	44 564,86	35 576,05	80 140,91	0,000	0,000
HSV	zdivo	74 028,65	31 550,69	105 579,34	0,000	0,000
HSV	konstrukce stropu a schodišť	5 665,83	4 846,21	10 512,04	0,000	0,000
HSV	kryty poz.komunikací - dlažba	14 061,46	18 141,59	32 203,05	0,000	0,000
HSV	úpravy povrchu vnitřní	0,00	54 014,40	54 014,40	0,000	0,000
HSV	úpravy povrchu vnější	0,00	38 831,96	38 831,96	0,000	0,000
HSV	podlahy a podlah. konstrukce	27 766,75	10 813,21	38 579,96	0,000	0,000
HSV	výplně otvorů	17,60	949,40	967,00	0,000	0,000
HSV	potrubí z trub plastických	513,25	12 888,41	13 401,66	0,000	0,000
HSV	lešení a stavební výtahy	1 344,00	5 231,20	6 575,20	0,000	0,000
HSV	různé dokončovací konstrukce	49,00	3 059,00	3 108,00	0,000	0,000
HSV	přesun hmot	0,00	21 925,28	21 925,28	0,000	0,000
VRN	přirážky	0,00	14 082,00	14 082,00	0,000	0,000
	Práce PSV	27 975,18	519 748,08	547 723,26	0,000	0,000
PSV	plynům	428,40	14 553,10	14 981,50	0,000	0,000
PSV	izolace tepelné	1 283,57	25 961,92	27 245,49	0,000	0,000
PSV	zdravotechnika	0,00	52 200,00	52 200,00	0,000	0,000
PSV	konstrukce tesařské	17 586,49	132 707,31	150 293,80	0,000	0,000
PSV	klempířské práce	0,00	93 744,45	93 744,45	0,000	0,000
PSV	konstrukce truhlářské	0,00	12 560,00	12 560,00	0,000	0,000
PSV	kovové stavební konstrukce	0,00	1 500,00	1 500,00	0,000	0,000
PSV	konstrukce plastové	0,00	79 164,60	79 164,60	0,000	0,000
PSV	podlahy z dlaždic	1 478,60	3 578,58	5 057,18	0,000	0,000
PSV	obklady	7 198,12	25 468,90	32 667,02	0,000	0,000
PSV	nátěry	0,00	7 921,60	7 921,60	0,000	0,000
PSV	malby	0,00	3 972,62	3 972,62	0,000	0,000
MON	elektromontáže	0,00	50 461,00	50 461,00	0,000	0,000
VRN	přirážky	0,00	15 954,00	15 954,00	0,000	0,000
	Komunikace	72 275,60	218 215,17	290 490,77	0,755	0,000
HSV	zemní práce	0,00	39 809,11	39 809,11	0,000	0,000
HSV	podkl.vrstvy poz. komunikací	45 313,20	14 669,60	59 982,80	0,000	0,000
HSV	kryty poz.komunikací - dlažba	0,00	131 758,26	131 758,26	0,000	0,000
HSV	doplňující konstrukce	26 962,40	10 437,60	37 400,00	0,755	0,000
HSV	přesun hmot	0,00	13 080,60	13 080,60	0,000	0,000
VRN	přirážky	0,00	8 460,00	8 460,00	0,000	0,000
	Inženýrské sítě	0,00	134 277,00	134 277,00	0,000	0,000
OST	Ostatní práce	0,00	130 365,00	130 365,00	0,000	0,000
VRN	přirážky	0,00	3 912,00	3 912,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>268 262,18</u>	<u>1 175 322,14</u>	<u>1 443 584,32</u>	<u>0,755</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Zázemí pro SDH Lubno

Objekt: Rozpočet

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Tomáš Ricka

Datum: 13. 3. 2017

Objednatel:

Zhotovitel: Ricka Karel s.r.o.

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce HSV						471 093,29	0,000
HSV zemní práce						43 393,30	0,000
	11900001R	Geodetické vytýčení objektu, lavičky, vytýčení sítí	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	0,000
	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	21,600	23,40	505,44	0,000
	132201103	Hloubení rýh a patek v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	51,125	325,00	16 615,63	0,000
	132201109	Příplatek za lepidlovost k hloubení rýh a patek v hornině tř. 3	m3	51,125	123,00	6 288,38	0,000
	162201102	4	m3	17,307	27,80	481,13	0,000
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,307	13,10	226,72	0,000
	171201209	Zásyp mezizákladového prostoru výkopkem	m3	34,000	160,00	5 440,00	0,000
	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	16,000	396,00	6 336,00	0,000
1 Zemní práce						7 779,19	0,000
	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	22,730	55,00	1 250,15	0,000
	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	144,000	36,00	5 184,00	0,000
	182201101	Svahování násypů	m2	39,100	34,40	1 345,04	0,000
HSV zakládání objektů						80 140,91	0,000
	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	6,831	1 790,00	12 227,49	0,000
	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,340	19 900,00	6 766,00	0,000
	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	3,360	170,00	571,20	0,000
	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	3,360	41,40	139,10	0,000
	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	92,115	5,04	464,26	0,000
	271571111	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	22,034	687,00	15 137,36	0,000
	274313711	Základové pásy a patky z betonu tř. C 20/25	m3	16,110	1 790,00	28 836,90	0,000
	274351217	Zřízení bednění stěn základových pásů a patek	m2	83,358	148,00	12 336,98	0,000
	274351218	Odstranění bednění stěn základových pásů a patek	m2	82,358	41,40	3 409,62	0,000
	274353102	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	kus	2,000	126,00	252,00	0,000
HSV zdívo						105 579,34	0,000
	311238113	MVC	m2	116,050	670,00	77 753,50	0,000
	342243111	Příčky PTH P+D 115mm P10	m2	20,260	434,00	8 792,84	0,000
	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	6,000	255,00	1 530,00	0,000
	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	26,000	323,00	8 398,00	0,000
	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	3,000	684,00	2 052,00	0,000
	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	3,000	855,00	2 565,00	0,000
	417238111	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou POROTHERM v 195 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	34,000	132,00	4 488,00	0,000
HSV konstrukce stropu a schodišť						10 512,04	0,000
	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,275	2 310,00	2 945,25	0,000
	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	8,500	214,00	1 819,00	0,000
	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	8,500	45,40	385,90	0,000
	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,140	29 400,00	4 116,00	0,000
	4343111-ST	25/30	m	2,700	400,00	1 080,00	0,000
	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,540	258,00	139,32	0,000
	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,540	49,20	26,57	0,000
HSV kryty poz.komunikací - dlažba						32 203,05	0,000
	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	30,100	184,00	5 538,40	0,000
	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	30,100	60,90	1 833,09	0,000

doplněná do původní položky

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

564752111		Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 150 mm	m2	60,200	149,00	8 959,80	0,000
916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,600	151,00	7 036,60	0,000
59245023		dlažba zámková 6 cm	m2	30,401	160,00	4 864,16	0,000
59217300		Obrubník	m	46,600	85,00	3 961,00	0,000

doplněná do původní položky

HSV úpravy povrchu vnitřní 54 014,40 0,000

612478111		Vnitřní omítka stěn ze suché směsi	m2	113,317	200,00	22 663,40	0,000
612481118		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele	m2	113,316	128,00	14 504,45	0,000
620451211		Postřík vodotěsných izolací nebo konstrukcí MC	m2	46,020	38,50	1 771,77	0,000
612451111		Vnitřní cementová omítka zdíva hrubá zatřená	m2	46,020	144,00	6 626,88	0,000
612425931		Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	12,800	448,00	5 734,40	0,000
612409991		Začištění omitek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	39,000	54,50	2 125,50	0,000
610991111		Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	21,000	28,00	588,00	0,000

HSV úpravy povrchu vnější 38 831,96 0,000

620991121		Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	14,660	17,50	256,55	0,000
629451112		mm	m	7,200	128,00	921,60	0,000
622421131		Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II	m2	106,668	162,00	17 280,22	0,000
622405272		Vnější omítka stěn strukturovaná-probarvená 2mm	m2	106,668	191,00	20 373,59	0,000

HSV podlahy a podlah. konstrukce 38 579,96 0,000

631311116		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	3,652	2 550,00	9 312,60	0,000
631311125		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	6,087	2 340,00	14 243,58	0,000
631319173		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,087	88,00	535,66	0,000
631362021		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,350	19 900,00	6 965,00	0,000
636111215		Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	9,130	824,00	7 523,12	0,000

HSV výplně otvorů 967,00 0,000

642942111		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	217,00	217,00	0,000
55301		Dodávka zárubně 70/197	kus	1,000	750,00	750,00	0,000

HSV potrubí z trub plastických 13 401,66 0,000

871218113		Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC	m	34,400	10,30	354,32	0,000
212572111		Lože pro travivody ze štěrkopísku třídného	m3	1,376	596,00	820,10	0,000
175101101		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,064	390,00	804,96	0,000
721173409		Potrubí kanalizační plastové ležaté systém KG DN 160	m	19,050	280,00	5 334,00	0,000
28611223		TRUBKA DRENAŽNÍ FLEX PIPEL.D100 MM	m	34,400	120,00	4 128,00	0,000
58331345		KAMEN TEZ DROB 0-4 B	t	3,860	280,00	1 080,80	0,000
998721201		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	7,329	120,00	879,48	0,000

HSV lešení a stavební výtahy 6 575,20 0,000

941111111		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	56,000	36,70	2 055,20	0,000
941111211		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 680,000	0,80	1 344,00	0,000
941111811		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	56,000	22,00	1 232,00	0,000
949111111		Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	60,000	32,40	1 944,00	0,000

HSV různé dokončovací konstrukce 3 108,00 0,000

952901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	140,000	22,20	3 108,00	0,000
-----------	--	---	----	---------	-------	----------	-------

HSV přesun hmot 21 925,28 0,000

998011002		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	221,021	99,20	21 925,28	0,000
-----------	--	--	---	---------	-------	-----------	-------

VRN přírážky 14 082,00 0,000

Přir		Provozní vlivy, dopravné	%	3,000	4 694,00	14 082,00	0,000
------	--	--------------------------	---	-------	----------	-----------	-------

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce PSV

547 723,26

0,000

PSV izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

14 981,50

0,000

711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	70,000	6,02	421,40	0,000
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	70,000	61,80	4 326,00	0,000
111631501	lak asfaltový penetrační	t	0,053	32 000,00	1 696,00	0,000
628361091	pás těžký asfaltovaný	m2	80,500	105,00	8 452,50	0,000
998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,214	400,00	85,60	0,000

PSV izolace tepelné

27 245,49

0,000

713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	26,520	94,50	2 506,14	0,000
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	122,060	27,20	3 320,03	0,000
713191121	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem překrytí pásem separační folie	m2	63,000	14,00	882,00	0,000
713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střeš překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	63,000	14,00	882,00	0,000
28376352	DESKA POLYS PERIMETER N EPS TL50	m2	26,520	141,00	3 739,32	0,000
28375885	DESKA EPS 100 Z 1000X1000X100 MM	m2	60,000	178,00	10 680,00	0,000
63153715	DESKA IZOL.rohož 100MM	m2	60,000	75,60	4 536,00	0,000
998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	ks	1,000	700,00	700,00	0,000

PSV zdravotnicka

52 200,00

0,000

72100	D+M vnitřní kanalizace	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000
72200	D+M rozvodů ZTI	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000
73501	D+M nerez dřez DN 50	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000
73502	D+M baterie dřezové	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
73503	D+M umyvadlo vč.baterie	soubor	2,000	2 800,00	5 600,00	0,000
73504	D+M WC KOMBI	soubor	2,000	3 200,00	6 400,00	0,000
73505	D+M pisoár	soubor	2,000	7 200,00	14 400,00	0,000
73506	D+M zásobník TUV	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	0,000

PSV konstrukce tesařské

150 293,80

0,000

762311103	Osazení kotevnic želez, příložek, patek, táhel k dřevěné konstrukci	kus	16,000	80,00	1 280,00	0,000
762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	109,800	92,80	10 189,44	0,000
762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	176,400	118,00	20 815,20	0,000
762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	21,400	178,00	3 809,20	0,000
762332135	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy přes 450 cm2	m	42,000	251,00	10 542,00	0,000
762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	7,972	594,00	4 735,37	0,000
762342211	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	142,100	55,20	7 843,92	0,000
762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	215,300	7,53	1 621,21	0,000
762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	8,672	405,00	3 512,16	0,000
762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	8,672	580,00	5 029,76	0,000
762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami	m	75,350	43,70	3 292,80	0,000

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

762810014		Záklop stropů z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na trámy	m2	62,070	252,00	15 641,64	0,000
762081150		Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	1,325	405,00	536,63	0,000
762895000		Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,325	80,80	107,06	0,000
767-Z-13		Kotvení pozednice - závitová tyč	kus	16,000	80,00	1 280,00	0,000
60512121		REZIVO JEHL.HRANOLDL4-5 M I-II	m3	7,972	5 530,00	44 085,16	0,000
60514113		STRESNI LATE DL 2-3,5M IMPREG	m3	0,700	5 950,00	4 165,00	0,000
60512121		REZIVO JEHL.HRANOLDL4-5 M I-II	m3	1,325	5 530,00	7 327,25	0,000
998762202		Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	5,600	800,00	4 480,00	0,000

PSV klempířské práce 93 744,45 0,000

764311204		Lehká střešní krytina	m2	142,100	467,00	66 360,70	0,000
764391221		Střešní prvky - závětrná lišta	m	19,600	199,00	3 900,40	0,000
764761123		Žlaby podokapní půlkruhové s háky	m	27,200	473,00	12 865,60	0,000
764751114		Odpadní trouby kruhové	m	10,800	625,00	6 750,00	0,000
764711114		Oplechování parapetu rš 250 mm	m	7,200	425,00	3 060,00	0,000
998764202		Přesun klempíř kce objekt v 12m	t	1,077	750,00	807,75	0,000

PSV konstrukce truhlářské 12 560,00 0,000

766141010		D+M vnitřních dveří 70/197	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
766141011		D+M sektorové kuchyně	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
998766201		m	t	0,060	1 000,00	60,00	0,000

PSV kovové stavební konstrukce 1 500,00 0,000

767100010		D+M zámečnických výrobků	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
-----------	--	--------------------------	--------	-------	----------	----------	-------

PSV konstrukce plastové 79 164,60 0,000

768011001		Montáž plastových výplní otvorů	soubor	1,000	8 650,00	8 650,00	0,000
768-01		Dodávka plastových oken a dveří	m2	14,660	4 810,00	70 514,60	0,000

PSV podlahy z dlaždic 5 057,18 0,000

771574114		Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	10,420	295,00	3 073,90	0,000
771579191		m2	m2	10,420	9,41	98,05	0,000
771591111		Podlahy penetrace podkladu	m2	10,420	38,30	399,09	0,000
5976111-D		dlaždice keramické	m2	10,628	130,00	1 381,64	0,000
998771202		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,209	500,00	104,50	0,000

PSV obklady 32 667,02 0,000

781474115		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	46,020	334,00	15 370,68	0,000
781479196		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	46,020	31,40	1 445,03	0,000
781479191		m2	m2	46,020	40,80	1 877,62	0,000
781495111		Penetrace podkladu obkladů	m2	46,020	38,30	1 762,57	0,000
781493511		Plastový profil lepený ukončovací	m	48,200	85,60	4 125,92	0,000
781495141		Průnik obkladem kruhový bez izolace do DN 30	kus	12,000	35,00	420,00	0,000
781495115		Spárování obkladu silikonem spoj s dlažbou	m	19,600	32,00	627,20	0,000
781644250		Montáž obkladů parapetů flexibilním lepidlo	m	1,600	168,00	268,80	0,000
781-SPC4		Keramický obklad vnitřní vel.200*200mm dle výběru investora	m2	47,400	130,00	6 162,00	0,000
781-SPC4		Keramický obklad vnitřní vel.200*200mm	m2	0,240	130,00	31,20	0,000
998781201		Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,768	750,00	576,00	0,000

PSV nátěry 7 921,60 0,000

783821114		Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší lesklý povrch 2x základní a 2x email	m2	49,510	160,00	7 921,60	0,000
-----------	--	---	----	--------	--------	----------	-------

PSV malby 3 972,62 0,000

784251010		Malby omítaných povrchů	m2	126,115	31,50	3 972,62	0,000
-----------	--	-------------------------	----	---------	-------	----------	-------

MON elektromontáže 50 461,00 0,000

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	921.01	Dodávka a montáž elektroinstalace	kpl	1,000	50 461,00	50 461,00	0,000
VRN přírážky						15 954,00	0,000
	Přir	Provozní vlivy, dopravné	%	3,000	5 318,00	15 954,00	0,000
Komunikace						290 490,77	0,755
HSV zemní práce						39 809,11	0,000
4	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	55,260	23,40	1 293,08	0,000
	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	47,890	118,00	5 651,02	0,000
	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	47,890	16,30	780,61	0,000
	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,580	520,00	2 901,60	0,000
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	4,700	62,80	295,16	0,000
5	182201101	Svahování násypů	m2	25,850	34,40	889,24	0,000
	181101102	zhuštění	m2	368,400	40,00	14 736,00	0,000
6	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	368,400	36,00	13 262,40	0,000
HSV podkl.vrstvy poz. komunikací						59 982,80	0,000
	564851111	Podklad ze štěrkoště ŠD 0/32 tl 150 mm	m2	368,400	80,80	29 766,72	0,000
	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkoště ŠP tl 150 mm	m2	368,400	72,20	26 598,48	0,000
	564101210	Napojení na stávající komunikaci	m	22,610	160,00	3 617,60	0,000
HSV kryty poz.komunikací - dlažba						131 758,26	0,000
	596911214	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm	m2	368,400	176,00	64 838,40	0,000
	59245200	Dlažba zámková tl.80 mm	m2	386,820	173,00	66 919,86	0,000
HSV doplňující konstrukce						37 400,00	0,755
	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	62,000	142,00	8 804,00	0,000
	592174900	Obrubník silniční 150/250	kus	62,000	120,00	7 440,00	0,000
8	935932116	Odvodňovací plastový žlab s roštem korozivzdorným	m	8,600	2 460,00	21 156,00	0,755
HSV přesun hmot						13 080,60	0,000
	998223011	dížděným	t	111,800	117,00	13 080,60	0,000
VRN přírážky						8 460,00	0,000
	Přir	Provozní vlivy, dopravné	%	3,000	2 820,00	8 460,00	0,000
Inženýrské sítě						134 277,00	0,000
OST Ostatní práce						130 365,00	0,000
	800-01	Žumpa 6,00 m3	kpl	1,000	34 000,00	34 000,00	0,000
	800-02	Vsakovací jímka	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	0,000
	800-04	Přípojka vody PE 100 RC SDR11 DN 32x2,3	m	79,700	600,00	47 820,00	0,000
	800-05	Přípojka elektro NN	m	24,500	210,00	5 145,00	0,000
	800-07	Přípojka dešťové kanalizace	m	17,500	1 000,00	17 500,00	0,000
	100.5	Elekroměrný pilř	kpl	1,000	9 900,00	9 900,00	0,000
VRN přírážky						3 912,00	0,000
	Přir	Provozní vlivy, dopravné	%	3,000	1 304,00	3 912,00	0,000
Celkem						1 443 584,32	0,755

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Lubno VCP č.1	JKSO	
Název objektu	VCP č.1	EČO	
		Místo	Lubno
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Frýdlant nad Ostravicí		
Projektant			
Zhotovitel	Ricka Karel s.r.o.	64087379	CZ64087379
Zpracoval	Ing. Tomáš Ricka		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		27.03.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	354,63	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	8 417,15	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	12 858,63	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	8 451,41	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		30 081,82	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 30 082,00			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snižovaná	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	30 082,00	6 317,00		
				Cena s DPH		36 399,00	
E Přípočty a odpočty							
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lubno VCP č.1

Objekt: VCP č.1

JKSO:

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5
D14	Práce PSV	1 271,78	0,000	0,000
D22	podlahy z dlaždic	1 271,78	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	7 500,00	0,000	0,000
1	Zemní práce	7 500,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	21 310,04	0,130	0,000
711	plynům	4 624,88	0,035	0,000
713	Izolace tepelné	1 943,25	0,061	0,000
721	Zdravotechnika - kanalizace	12 000,00	0,023	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	2 741,91	0,012	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>30 081,82</u>	<u>0,130</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Lubno VCP č.1
Objekt: VCP č.1

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
Zhotovitel: Rieka Karel s.r.o.
Místo: Lubno

Zpracoval: Ing. Tomáš Rieka
Datum: 27. 3. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Databáze
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------

D14 Práce PSV 1 271,78

D22 podlahy z dlaždic 1 271,78

1	R	5976111-D	dlaždice keramické	m2	3,000	130,00	390,00	SoD
2	R	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	2,500	295,00	737,50	SoD
3	R	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	2,500	9,41	23,53	SoD
4	R	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,500	38,30	95,75	SoD
5	R	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,050	500,00	25,00	SoD

HSV Práce a dodávky HSV 7 500,00

1 Zemní práce 7 500,00

6	001	11900001R	Geodetické vytyčení objektu, lavičky	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	SoD
---	-----	-----------	--------------------------------------	--------	-------	----------	----------	-----

PSV Práce a dodávky PSV 21 310,04

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 624,88

7	711	711161307	Izolace proti zemní vlhkosti stěn fólemi novými pro běžné podmínky šířky 1,5 m	m2	51,000	88,00	4 488,00	URS
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------	-----

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Databáze
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------

8	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	44,880	3,05	136,88	URS
---	-----	-----------	--	---	--------	------	--------	-----

1 943,25

713 Izolace tepelné

9	713	713131141	Montáž izolace tepelné stěny a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	7,650	94,50	722,93	SoD
10	283	283763520	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 50 mm	m ²	8,415	141,00	1 186,52	SoD
11	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	19,095	1,77	33,80	SoD

12 000,00

721 Zdravotecnika - kanalizace

12	721	800-07	Dešťová kanalizace	m	12,000	1 000,00	12 000,00	SoD
----	-----	--------	--------------------	---	--------	----------	-----------	-----

2 741,91

763 Konstrukce suché výstavby

13	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m ²	62,070	17,44	1 082,50	URS
14	283	283292600	folie hořlavá parotěsná JUTAFOL N Standard 140 g/m ²	m ²	71,381	16,96	1 210,62	URS
15	283	283292970	páska spojovací obousměrně lepicí JUTAFOL	m	80,000	5,13	410,40	URS
16	763	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	27,035	1,42	38,39	URS

30 081,82

Celkem