

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB - II.varianta

Stavba: **VSP073 PIVOVAR Jindřichův Hradec - dočasné zastřešení**

Objednatel: **Město Jindřichův Hradec**

IČO: **00246875**

Klásterská 135

DIČ: **CZ00246875**

37701 Jindřichův Hradec-Jindřichův Hradec II

Zhotovitel: **WRAGET SB, s.r.o.**

IČO: **03526518**

Nademlejská 600/1, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

DIČ: **CZ03526518**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 326 845,08
PSV			604 329,14
MON			189 307,88
Vedlejší náklady			148 000,00
Ostatní náklady			354 348,21
Celkem			3 622 830,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 622 830,31 CZK
Základní DPH	21 %	760 794,37 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

4 383 624,68 CZK

v **Praze** dne **22.2.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Provizorní zastřešení	0	3 120 482	655 301	3 775 783	86
0011	Kontrolní rozpočet	0	3 120 482	655 301	3 775 783	86
VO	Vedlejší a ostatní náklady	0	502 348	105 493	607 841	14
0011	kontrolní rozpočet	0	502 348	105 493	607 841	14
Celkem za stavbu		0	3 622 830	760 794	4 383 625	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			118 088,74	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 679,15	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			34 244,53	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			9 856,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			23 964,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 415 267,09	39
96	Bourání konstrukcí	HSV			116 909,40	3
961	Odstranění dočasných konstrukcí	HSV			0,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			260 656,00	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			73 728,77	2
712	Živičné krytiny	PSV			143 733,16	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			181 803,67	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			278 792,31	8
M210	Uzemnění	MON			189 307,88	5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			250 451,40	7
VN	Vedlejší náklady	VN			148 000,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			354 348,21	10
Cena celkem					3 622 830,31	100

Položkový rozpočet

S:	VSP073	PIVOVAR Jindřichův Hradec - dočasné zastřešení
O:	SO 01	Provizorní zastřešení
R:	0011	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava
Díl: 1 Zemní práce						118 088,74		0,05		0,00	
1	111101101	Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha 38,68*18,7*0,0001 15*22,7*0,0001	ha	0,10638 0,07233 0,03405	21 986,10	2 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
2	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 38,68*18,7 15*22,7	m2	1 063,81600 723,31600 340,50000	34,80	37 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
3	111201401	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm 38,68*18,7 15*22,7	m2	1 063,81600 723,31600 340,50000	7,30	7 765,86	0,00	0,05	0,00	0,00	RTS 16/ II
4	167101201R11	Nakládání ulehle suti v objektu v těžitelnosti z hor.1 ÷ 4 - ručně 9*14*0,6 14*13*0,6	m3	184,80000 75,60000 109,20000	384,00	70 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						23 679,15		8,24		0,00	
5	331231114	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC odhad : 2,5	m3	2,50000 2,50000	3 575,90	8 939,75	1,99	4,98	0,00	0,00	RTS 16/ II
6	346275115	Dozdivky z plynosilikát.tvárníc tl. 150 mm odhad : 26	m2	26,00000 26,00000	566,90	14 739,40	0,13	3,26	0,00	0,00	RTS 16/ II
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						34 244,53		1,77		0,00	
7	413941123	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu I č. 22 4*13*0,0311	t	1,61720 1,61720	21 175,20	34 244,53	1,10	1,77	0,00	0,00	RTS 16/ II
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						9 856,00		3,39		0,00	
8	629451112	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm, na zdivu	m	160,00000	61,60	9 856,00	0,02	3,39	0,00	0,00	RTS 16/ II

		160			160,00000						
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				23 964,00	14,77	0,00				
9	632451034	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	120,00000	199,70	23 964,00	0,12	14,77	0,00	0,00	RTS 16/ II
		odhad : 120			120,00000						
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				1 415 267,09	135,32	0,00				
10	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	20,00000	115,90	2 318,00	0,01	0,12	0,00	0,00	RTS 16/ II
		1*20			20,00000						
11	943944125	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 1400 kg	m3	7 074,72068	30,10	212 949,09	0,02	135,20	0,00	0,00	RTS 16/ II
		38,68*18,7*5,03			3 638,27948						
		18,7*3,9/2*38,68			1 410,46620						
		15*22,7*3,95			1 344,97500						
		22,7*4/2*15			681,00000						
12	943944295	Nákup lešení	celek	1,00000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
Díl: 96	Bourání konstrukcí				116 909,40	0,02	27,24				
13	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC, nezbytné ubourání konstrukcí	m3	12,00000	498,70	5 984,40	0,00	0,02	2,27	27,24	RTS 16/ II
		12			12,00000						
14	962029521ik	Demontáž ohořelých částí konstrukce	celek	1,00000	110 925,00	110 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		1			1,00000						
Díl: 97	Prorážení otvorů				260 656,00	13,08	0,00				
26	975022371	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m, zdi 60 cm nad 5 m	m	176,00000	1 481,00	260 656,00	0,07	13,08	0,00	0,00	RTS 16/ II
		38+38+25+25+50			176,00000						
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				73 728,77	0,00	0,00				
27	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	210,65364	350,00	73 728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
Díl: 712	Živičné krytiny				143 733,16	0,01	0,00				
28	712491172	Povlaková krytina střech do 30°, ochran. textilie- hřeben, 1 vrstva - včetně dodávky geotextilie	m2	50,00000	33,50	1 675,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 16/ II
		50			50,00000						
29	712222	Montáž a dodávka zakrytové plachty PK - protect foll 200	m2	857,50000	95,90	82 234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		24,5*35			857,50000						
30	712223	Montáž a dodávka záchytné sítě z vysokopevnostního polypropylénu	m2	857,50000	65,20	55 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		24,5*35			857,50000						
31	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1 398,18	2,80	3 914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
Díl: 762	Konstrukce tesařské				181 803,67	14,54	0,00				
32	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	132,40000	132,00	17 476,80	0,00	0,13	0,00	0,00	RTS 16/ II

		krokev 80/160 : 8*8		64,00000								
		vaznice 160/160 : 5*2		10,00000								
		kleština 80/160 : 6,5*4		26,00000								
		kleština : 0,8*8		6,40000								
		ztužidlo vodorovné 160/160 : 6*2		12,00000								
		ztužidlo svislé 160/160 : 7*2		14,00000								
33	762334191	Montáž krokví vlašských do 120 cm2 ocel.spojkami, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 cm	m	390,00000	67,80	26 442,00	0,01	2,36	0,00	0,00	RTS 16/ II	
		39*10		390,00000								
34	762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	50,00000	43,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II	
		50		50,00000								
35	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,61667	840,00	5 558,00	0,02	0,16	0,00	0,00	RTS 16/ II	
		39*0,1*0,1*10		3,90000								
		krokev 80/160 : 8*8*0,08*0,16*1,1		0,90112								
		vaznice 160/160 : 5*2*0,16*0,16*1,1		0,28160								
		kleština 80/160 : 6,5*4*0,08*0,16*1,1		0,36608								
		kleština : 0,8*8*0,08*0,16*1,1		0,09011								
		ztužidlo vodorovné 160/160 : 6*2*0,16*0,16*1,1		0,33792								
		ztužidlo svislé 160/160 : 7*2*0,16*0,16*1,1		0,39424								
		0,1728*2		0,34560								
36	762521108	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny, včetně dodávky řeziva, fošny tl. 50 mm	m2	252,00000	300,00	75 600,00	0,03	7,48	0,00	0,00	RTS 16/ II	
		pochozí lávky pro pěší :										
		38*1*4		152,00000								
		25*1*4		100,00000								
37	762595000	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	12,60000	147,30	1 855,98	0,00	0,04	0,00	0,00	RTS 16/ II	
		pochozí lávky pro pěší :										
		38*1*4*0,05		7,60000								
		25*1*4*0,05		5,00000								
38	762712140	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 20/24	m	60,00000	257,00	15 420,00	0,03	1,76	0,00	0,00	RTS 16/ II	
		60		60,00000								
39	762714120	M.vázan.konstr.hraněných do 224 cm2 ocel. spojkami-roznášecí prahy, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16 cm	m	62,00000	152,60	9 461,20	0,02	0,98	0,00	0,00	RTS 16/ II	
		62		62,00000								
40	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	4,26880	646,10	2 758,07	0,03	0,12	0,00	0,00	RTS 16/ II	

		62*0,14*0,16		1,38880								
		60*0,2*0,24		2,88000								
41	60510002	Lat' střešní profil SM/BO 40/60 mm dl = 3 - 5 m	m	158,40000	10,00	1 584,00	0,00	0,21	0,00	0,00	RTS 16/ II	
		4,5*16*1,1		79,20000								
		4,5*16*1,1		79,20000								
42	60515248	Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm	m3	2,37107	5 530,20	13 112,49	0,55	1,30	0,00	0,00	RTS 16/ II	
		krokev 80/160 : 8*8*0,08*0,16*1,1		0,90112								
		vaznice 160/160 : 5*2*0,16*0,16*1,1		0,28160								
		kleština 80/160 : 6,5*4*0,08*0,16*1,1		0,36608								
		kleština : 0,8*8*0,08*0,16*1,1		0,09011								
		ztužidlo vodorovné 160/160 : 6*2*0,16*0,16*1,1		0,33792								
		ztužidlo svislé 160/160 : 7*2*0,16*0,16*1,1		0,39424								
43	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	14,54500	714,00	10 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			278 792,31		7,09		0,00			
44	767392112	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	804,54400	118,60	95 418,92	0,00	0,57	0,00	0,00	RTS 16/ II	
		10,4*38,68*2		804,54400								
45	15484130	Profil trapézový tl. 0,75mm	m2	868,90752	204,00	177 257,13	0,01	6,52	0,00	0,00	RTS 16/ II	
		10,4*38,68*2*1,08		868,90752								
46	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	7,08803	862,90	6 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II	
Díl: M210		Uzemnění			189 307,88		0,00		0,00			
47	2101	Uzemnění, viz samostatný rozpočet a výkaz výměr v příloze	celek	1,00000	189 307,88	189 307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
		1		1,00000								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			250 451,40		0,00		0,00			
48	979091295	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	412,13000	19,00	7 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II	
		369,6		369,60000								
		42,53		42,53000								
49	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	412,13000	84,50	34 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II	
		369,6		369,60000								
		42,53		42,53000								
50	979095312	Naložení a složení suti	t	412,13000	90,30	37 215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II	
		369,6		369,60000								
		42,53		42,53000								
51	979096221	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	t	412,13000	41,80	17 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II	
		369,6		369,60000								
		42,53		42,53000								
52	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	412,13000	8,82	3 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II	
		369,6		369,60000								


		42,53		42,53000								
53	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 472,78000	0,13	321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II	
		369,6*6		2 217,60000								
		42,53*6		255,18000								
54	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	412,13000	11,25	4 636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II	
		369,6		369,60000								
		42,53		42,53000								
55	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2 060,65000	0,25	515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II	
		369,6*5		1 848,00000								
		42,53*5		212,65000								
56	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	412,13000	350,00	144 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II	
		369,6		369,60000								
		42,53		42,53000								

Celkem	3 120 482,10
---------------	---------------------

JKSO:

801.44 budovy galérií a výstavních sání
0 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic,
bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky účtávníka k zadání



Položkový rozpočet

S:	VSP073	PIVOVAR Jindřichův Hradec - dočasné zastřešení
O:	VO	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0011	kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava
Díl: VN		Vedlejší náklady				148 000,00		0,00		0,00	
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
4	005121 R	Zařízení staveniště, vč.zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob	Soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
5	005123010R	Extrémní místo provádění	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
Díl: ON		Ostatní náklady				354 348,21		0,00		0,00	
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
8	00659T	rozpočtová rezerva , 10 %	Soubor	1,00000	329 348,21	329 348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

Celkem	502 348,21
---------------	-------------------

Poznámky účastníka k zadání