

SoD č. 645 300 002/2021

propoččet č. 106

Slaný - Zlonice - Odstranění defektoskopických vad v km 56,010; 59,895; 61,736; 62,120 , Vyčištění příkopu L + P - km 61,500 - 61,700

EKDNU	poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	koef.	Kč celkem
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZRN								
Odstranění defektoskopických vad v km 56,010; 59,895; 61,736; 62,120								
	1	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	16,000	230,34		3 685,4 Kč
	2	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,980	795,97		780,1 Kč
	3	5999005030	Třídění kolejnic	t	0,980	1 117,25		1 094,9 Kč
	4	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	0,980	373,76		366,3 Kč
	5	5907015045	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u"	m	20,000	297,70		5 954,0 Kč
	6	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	8,000	6 497,81		51 982,5 Kč
	7	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	220,000	52,15		11 473,0 Kč
	8	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	220,000	52,15		11 473,0 Kč
	9	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000	4 354,69		17 418,8 Kč
Vyčištění příkopu L + P - km 61,500 -61,700								
	10	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	400,000	242,94		97 176,0 Kč
	11	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	350,000	130,38		45 633,0 Kč
Celkem								247 036,92

CELKEM

247 037 Kč

Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Termín: 15.3.-31.3.2022