

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Do zadní Dubiny, inv.č. 149183

Místo: k.ú. Kojatice, parc.č. 364/1

Datum: 11.2.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

137 336,39

D HSV Práce a dodávky HSV

137 336,39

D 1 Zemní práce

19 824,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	496,000	24,00	11 904,00
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	660,000	12,00	7 920,00

D 5 Komunikace pozemní

80 405,00

3	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 160 mm	m2	108,000	164,00	17 712,00
4	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	388,000	116,00	45 008,00
5	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	131,000	135,00	17 685,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 820,00

6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	405,000	67,00	27 135,00
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	167,500	22,00	3 685,00

D 998 Přesun hmot

6 287,39

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	106,566	59,00	6 287,39
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

