



Smlouva o dílo

č. 2022/OBN/0314

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

Stavební firma VECOM, s.r.o.

Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37469

Zastoupená Josefem Kubelkou - jednatel

Se sídlem Petrovická 134, Ústí nad Labem, psč. 403 40

IČO: 05112028

DIČ: CZ05112028

Bankovní spojení: Fio banka a.s., pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 4, přesná specifikace místa díla č.p. 161 ,k.ú. Vršovice, ul. Konopištská 2, Praha 10.**

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na **opravu bytu č. 4, č.p. 161, k.ú. Vršovice, ul. Konopištská 2, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou projektantem [redacted] v 3/2021.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

471 631,- Kč

slovy: / čtyřistasedmdesátjednatísícšestsetřicetjedna korun českých/

DPH ze základu 471 631,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplácena na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní [REDACTED] a paní [REDACTED] za ÚMČ Praha 10 a pan [REDACTED] za správní firmu PMC FACILITY a.s.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan [redacted]
tel: [redacted]

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Josef Kubelka** tel: [redacted]

IX.


Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v třech exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží dvě paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 10-03-2022




Krycí list rozpočtu

Název stavby	Oprava bytu č. 4	Objednatel	MČ Praha 10	IČ/DIČ	
Druh stavby	OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1	Projektant		IČ/DIČ	17029023
Lokalita	Konopištská 161/2 Praha10	Zhotovitel	Stavební firma VECOM s.r.o.	IČ/DIČ	
Začátek výstavby		Konec výstavby		Položek	
JKSO		Zpracoval	Josef Kubeika	Datum	03.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	17 055,00	REKONSTRUKCE	0,00	Zařízení staveniště	6 250,00
	Montáž	88 881,55		0,00	Mimostav. doprava	2 500,00
PSV	Dodávky	43 596,00		0,00	Územní vlivy	8 750,00
	Montáž	184 985,56			Provozní vlivy	5 000,00
"M"	Dodávky	38 148,00			Ostatní	4 500,00
	Montáž	71 964,89			NUS z rozpočtu	27 000,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem		444 631,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	471 631,00	DPH 15%	70 744,65
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	
		Celkem včetně DPH	542 375,65

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Stavební firma VECOM s.r.o. IČ: 05112028, DIČ: CZ05112028 Petrovická 134 tel. 
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, m. platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, původ, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovni.


Vlastní položky jsou oceněny dle obecných stavební zvyklostí tak, aby splňovaly minimální technické a technologické požadavky na výstavbu požadované v PD a platné právní předpisy v platném znění.

JEDNOTLIVÉ VYMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z VÝKRESŮ. PŘÍPADNĚ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

UPOZORNĚNÍ
 TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTERÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VYROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ.
 POLOHOPISNÉ A VÝSKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ.
 NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
 PROVADEČÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUALNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VYROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA.
 Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou stavební firmou. Na stavbě bude vykonáván technický a autorský dozor, aby byly dodrženy projektované parametry stavby. Před zahájením zemních prací je nutné nejprve vytyčit veškeré případné inženýrské sítě a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí. Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo co nejméně narušováno životní prostředí a obtěžováno okolí stavby a přístupových cest nadměrným hlukem nebo znečištěním. Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 324/90 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích").
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

VZHLEDEM K POVAZE PRACÍ A STÁVAJÍCÍMU STAVU OPRAVOVANÉ BUDOVY VELMI DOPORUČUJI NAVŠTĚVU STAVBY PŘED OCENĚNÍM POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU, ABY BYLO MOŽNÉ RELEVANTNĚ OCENIT KOMPLETAČNÍ POLOŽKY, ZEJMÉNA POTOM ODDÍLY 000VD, 999VD.

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby	Oprava bytu č. 4	Objednatel	M.Č. Praha 10
Druh stavby	OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1	Projektant	
Lokalita	Konopištská 161/2, Praha 10 2 N P	Zhotovitel	Stavební firma VECOM s r o
Zpracoval	Josef Kubelka	Zpracováno dne:	03.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO01		Stavební část				
SO01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	3 300,00	3 300,00	T
SO01	31	Zdi podpěrné a volné	0,00	0,00	0,00	T
SO01	34	Stěny a příčky	260,00	1 655,00	1 915,00	T
SO01	417	Úprava povrchů - podhledy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	36 286,85	36 286,85	T
SO01	62	Úprava povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	T
SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	144,00	144,00	T
SO01	64	Výplně otvorů	3 960,00	15 460,00	19 420,00	T
SO01	642	Dveře	12 835,00	11 010,00	23 845,00	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	1 120,00	1 120,00	T
SO01	95	Dokončovací konstrukce	0,00	2 593,20	2 593,20	T
SO01	96	Bourání konstrukcí	0,00	3 272,00	3 272,00	T
SO01	97	Prorážení otvorů	0,00	12 987,00	12 987,00	T
SO01	99	Staveništní přesun hmot	0,00	1 053,50	1 053,50	T
SO01	711	Izolace proti vodě	0,00	4 022,72	4 022,72	T
SO01	721	Vnitřní kanalizace	0,00	10 220,80	10 220,80	T
SO01	722	Vnitřní vodovod	3 669,00	35 124,40	38 793,40	T
SO01	725	Zřizovací předměty	3 730,00	9 635,49	13 365,49	T
SO01	723	Vnitřní plynovod	0,00	0,00	0,00	T
SO01	735	Ústřední ložení	0,00	0,00	0,00	T
SO01	762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	766	Konstrukce truhlářské	15 300,00	26 668,65	41 968,65	T

SO01	767	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)	4 642,00	1 312,89	5 954,89	T
SO01	771	Podlahy z dlaždic	2 115,00	3 594,71	5 709,71	T
SO01	775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	35 977,54	35 977,54	T
SO01	776	Podlahy povlakové	6 460,00	10 198,38	16 658,38	T
SO01	781	Obklady keramické	7 680,00	17 831,48	25 511,48	T
SO01	783	Nátěry	0,00	2 462,50	2 462,50	T
SO01	784	Malby	0,00	27 936,00	27 936,00	T
SO01	785	Tapety, Sklobetonové tvárnice	0,00	0,00	0,00	T
SO01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	4 000,00	4 000,00	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	2 509,38	2 509,38	T
SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	11 180,00	7 815,51	18 995,51	T
SO01	999VD	Ostatní položky	0,00	0,00	4 500,00	T
SO01	M	Montážní přírážky	0,00	6 000,00	6 000,00	T
SO01	M21	Elektromontáže	26 968,00	51 640,00	78 608,00	T
		Celkem:	98 799,00	345 832,00	444 631,00	

Stavební firma VECOM s.r.o.

IČ: 05112028, DIČ: CZ05112028

Petrov
Usti n.
403 4



Výkaz výměr

Oprava bytu č. 4		Doba výstavby	Objednatel M Č Praha 10									
Druh stavby	OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1	Začátek výstavby	Projektant:									
Lokalita	Konopištská 161/2, Praha 10 2 N P	Konec výstavby	Zhotovitel Stavební firma VECOM s.r.o									
JKSO		Zpracováno dne 03.2021	Zpracoval: Josef Kubeika									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO01 Stavební část												
1	SO01	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	3 300,00	3 300,00		0,450	
2		11100011 R	Seřízení a vyčistění všech plastových oken/balkónových dveří v bytě	ks	4,00	200,00	0,00	800,00	800,00			RTS I / 2021
3		11100012 R	Seřízení a vyčistění dřevěných/balkónových dveří v bytě	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4		111000113	Sklepní kóje - vyklizení a vyčistěn vč. odvozu materiálu a ekolog. uložení na skládku - úpravy dle TZ	soubor	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00			
5	SO01	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00		0,000	
6		317121047R00	Překlad nenosný pórabeton, světlost ovl. do 105 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
7	SO01	34	Stěny a příčky				260,00	1 555,00	1 915,00		0,020	
8		340239212RT2	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm, tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P2-500 (WC)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
9		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm (vyzděni hygienického jádra - desky P 2 - 500)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10cm (dozdívka)	m2	1,20	885,00	0,00	1 062,00	1 062,00			
11		340235212R00	Zazdivka otvoru 0,0225 m2 cihlami, tl. zdi nad 10cm (puvodni odvětrání - kuchyň)	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.2		342263420R00	Osazení revzních dvířek do příček, do 0,50 m2 (WC - vč. dodávky)	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2		28349052	Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm	ks	1,00	325,00	0,00	325,00	325,00			
13.1		28349052	Dvířka vanová/revzní z ABS D 150 x 300 mm	ks	1,00	268,00	0,00	268,00	268,00			
14		28349052	Dvířka vanová z ABS D 150 x 150 mm	ks	1,00	260,00	260,00	0,00	260,00			
14.9		342266111RV1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.8		346230010RAA	Přazdivka z cihel Ytong, tloušťka 6,5 cm (zazdění potrubí-část spíž)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.7	SO01	417	Úpravy povrchu - podhledy				0,00	0,00	0,00		0,000	
17.7		416021223R00	Podhledy SDK, kovová koe CD 2x deska RBI 12,5 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
18.6	SO01	61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	36 286,85	36 286,85		0,650	
19.5	SO01	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	9,83	45,00	0,00	442,35	442,35			RTS I / 2021
20.4		612100020RA0	Začistění omítek kolem vyměněných oken / dveří	m	22,60	180,00	0,00	4 068,00	4 068,00			
21.3			<i>Poznámka</i> Začistění vnitřních omítek po provedení výměny výplní otvorů									
22.3		6100110111	Provedení hloubkové penetrace podkladu pro novou štukovou omítku s použitím SMS	m2	22,50	23,00	0,00	517,50	517,50			
23.2		602011112R00	Omítka jádrová Cemix 082 pod obklad - ručně	m2	21,50	260,00	0,00	5 590,00	5 590,00			
24.1		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím SMS	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25		602011183RT7	Omítka stěn tenkovrstvá s vyztužnou sílí bílá Cemix s plesahem	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25.9		811403386R00	Hrubá výplň ryh ve střepech do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace)	m	10,00	79,00	0,00	790,00	790,00			
26.8		811403380R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace+STA)	m	185,00	79,00	0,00	14 615,00	14 615,00			
27.8		612403386R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 7x7 cm maltou z SMS (ZTI)	m	12,00	153,00	0,00	1 836,00	1 836,00			
28.7		812421321R00	Oprava vápen omítek stěn do 5 % pl. - hladkých vč. sanace trhlin	m2	172,00	38,00	0,00	6 192,00	6 192,00			
29.6		611421131RT2	Oprava váp omítek stropů do 5% plochy - hladkých vč. sanace trhlin	m2	52,00	43,00	0,00	2 236,00	2 236,00			
30.5		611421431RT2	Oprava váp omítek stropů do 50% plochy - štukových SMS - hladkých vč. sanace trhlin	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31.4		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem (přepínování po stržených tapetách cca 50%)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32.4		611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem (přepínování)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



33.3		612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápencementová štuková	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34.2	SO01	62	Úpravy povrchů vnější				0,00	0,00	0,00		0,000
35.1		622461311R01	Oprava vnějších omítek po montáži plyn lodidel WAW 0,5*1	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
36		622461341R01	DMTŽ venkovních mřížek (výdechů) / ocelových konstrukcí do 2kg	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36.9	SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	144,00	144,00		0,210
37.9		632451031	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše II 20mm (po vest skříních - předsín)	m2	0,45	320,00	0,00	144,00	144,00		RTS I / 2021
38.8		632419110R00	Samonivelač stěrka BASF ruční zpracování II.10 mm (kuchyně, spíž, předsín)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39.7		631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do II B cm 0	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40.6		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41.5	SO01	64	Výplně otvorů				3 960,00	15 460,00	19 420,00		0,084
42.5		642942111R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	ks	1,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00		RTS I / 2021
43.4		642944121RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š 80cm	ks	1,00	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00		
44.3		642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š 70-90cm	ks	3,00	3 150,00	0,00	9 450,00	9 450,00		
45.2		644941112U00	Osazení ventilační mřížky 30*30/15*15	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46.1		728614212R00	Mtz ventilátoru axiál nízkotl potrub do d 200mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47		5533300021	zárubeň ocelová ZH 95/1790/800 L/P E: EW 30	ks	1,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00		
48	SO01	642	Dveře, okna				12 835,00	11 010,00	23 845,00		0,202
48.9		767647914R00	Úprava dveří do stávající zárubně otevíravých 1kf do 80 cm vč. úpravy zárubně	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
49.8		762290921R00	Oprava-vyčištění žaluzií	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50.7		766861412R00	Montáž dveří protipožárních do zárubně otevíravých 1kf do š. do0,8 m vč. úpravy	ks	1,00	1120,00	0,00	1120,00	1120,00		
51.6		61165001	Dveře vnitřní laminované plně 1kf 80-70x197cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	1,00	2850,00	2850,00	0,00	2850,00		
52.6		61165003	Dveře vnitřní laminované plně 1kf 80-90x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	1,00	2850,00	2850,00	0,00	2850,00		
53.5		61165012	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 1kf 80-90x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	2,00	2950,00	5900,00	0,00	5900,00		
54.4		61165619	Dveře protipožární E/EW30-DP-1 plně 80x197 cm	ks	1,00	6350,00	0,00	6350,00	6350,00		
55.3		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	ks	5,00	200,00	0,00	1000,00	1000,00		
56.2		766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57.1		61187126	Prah dubový délka do 70 cm šířka 10 cm tl 2 cm	ks	1,00	230,00	230,00	0,00	230,00		
58.1		61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl 2 cm	ks	3,00	245,00	735,00	0,00	735,00		
59		61187186	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl 2 cm	ks	1,00	270,00	270,00	0,00	270,00		
59.9		61187199RT1	Prah dubový délka do 150 cm šířka nad 10 cm tl 2 cm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60.8		728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0.15 m2 vč. dodávky	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61.7		762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/OSB podlah	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62.7		767900020RA0	Demontáž obložení podhledů	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63.6		767900010RA0	Demontáž obložení stěn (předsín + zakrytí dveří 2kf)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64.5		76600_R1	Oprava plastových oken/franc oken, kontrola+vyčištění oken profily+parapet, kování, specifikace oprav v PD	ks	3,00	580,00	0,00	1680,00	1680,00		
65.4		76600_R2	Základní oprava dřev oken/franc oken, kontrola+vyčištění okenní profily, kování, specifikace oprav dle PD	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66.3		76600_R3	Repase plast balkon/franc dveří, zkontrolovat+vyčištění oken profily, kování, promazat, prah opravy dle PD	ks	1,00	860,00	0,00	860,00	860,00		
67.2		76600_R4	Repase dř světlíkových oken, zkontrolovat zasklení, přetmelit, opravit porušené rámy, kování vyčištění a	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68.2		787623370R00	Zasklívání oken na listy sklem čirým tl. 3 mm vč. vysklení	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
69.1		76600_R5	Repase dveří vstupních 1kf do 80 cm, bez nadsvětlíko oprava poškozených částí truhlářským způsobem, nový štít +zámek, stržení tapety, specifikace opravy dle PD	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70	SO01	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	1 120,00	1 120,00		0,055
70.9		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy 1 9m (montáž+demontáž)	m2	14,00	80,00	0,00	1120,00	1120,00		RTS I / 2021
71.8	SO01	95	Dokračovací konstrukce				0,00	2 593,20	2 593,20		0,026
72.8		952901104U00	Omýti oken,	m2	9,83	40,00	0,00	393,20	393,20		RTS I / 2021
73.7		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	52,00	25,00	0,00	0,00	1300,00		
74.6		952901211A01	Úklid (zametení) společných prostor v objektu po skončení pracovní doby	m2	200,00	15,00	0,00	0,00	3000,00		
75.5		0900 - R1	Sanace stropu (po protečení, po demontáži podhledu apod)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



76,4	953941414	Osazení konzolkotev pro zásobníky vody do délky 1000 mm	ks	2,00	1 100,00	0,00	2 200,00	2 200,00		
77,3	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem (vana, umyvadlo, batere)	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78,3	952902121R00	Odstranění holubího trusu z podlah do tl 5 cm - umytím	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79,2	952902211R00	Desinfekce místností (deratizace)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80,1	SO01 98	Bourání konstrukcí				0,00	3 272,00	3 272,00		0,315
81	962031135R01	Bourání obezdění vany	m2	1,00	200	0,00	200,00	200,00		
81,9	965041341RT1	Bourání mazenin tl 10cm nad 4m2, ručně	m3	0,00	0	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
82,9	962032432	Bourání zdiva z cihel dutých nebo tvárníc na MVC (dveře v OP 22)	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
83,8	966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích (WC)	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
84,7	965100032RAB	Bourání dlažeb keramických tl 10mm, nad 1m2 ručně bez podkladních vrstev	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
85,6	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání tmei do 100%	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
86,5	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
87,4	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídél plochy do 2m2	ks	6,00	80	0,00	480,00	480,00		
88,4	968072456R00	Vybourání ocelových dveřních zárubní plochy nad 2m2	ks	2,00	380	0,00	760,00	760,00		
89,3	968062455R02	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	ks	3,00	420	0,00	1 260,00	1 260,00		
90,2	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	ks	4,00	35	0,00	140,00	140,00		
91,1	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	ks	1,00	80	0,00	80,00	80,00		
92	971028471	Vybourání otvoru zdiva sříbeného pl 0,25m2 tl 450mm	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
93	976082141	Vybourání objímek, držáku. (dřev.palc. poliček, záclon držáku ze zdiva, zrcadel, hmoždinek, apod)	ks	2,00	56	0,00	112,00	112,00		
93,9	725991812R00	Demontáž zámečnických konstrukcí- (oken žaluzi, krycích mlček, konzol.)	kus	4,00	60	0,00	240,00	240,00		
94,8	976073111R00	Vybourání komínových zděví profilu do 15 cm	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
95,7	766825812R00	Demontáž vestavěných skříní křídlových (předstín a předstín nad dveřmi)	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
96,6	9690111231R00	Vybourání plynového vedení DN do 52 mm	m	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
97,5	SO01 97	Prorážení otvorů				0,00	12 987,00	12 987,00		0,140
98,5	974031121R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	195,00	49,00	0,00	9 555,00	9 555,00		RTS I / 2021
99,4	974031122R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	12,00	62,00	0,00	744,00	744,00		
100	971033431R00	Vybourání otv zeď cihel pl 0,25 m2, tl 15cm, MVC	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101	978012111R00	Oliučení poškozených vnitřních omítek stropu do 5%	m2	52,00	12,00	0,00	624,00	624,00		
102	978013191R00	Oliučení poškozených vnitřních omítek stěn do 5%	m2	172,00	12,00	0,00	2 064,00	2 064,00		
103	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním (po odstranění tapet)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	970031180R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do tl. 160mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	SO01 99	Staveništní přesun hmot				0,00	1 053,50	1 053,50		
106	SO01 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	1,225	860,00	0,00	1 053,50	1 053,50		RTS I / 2021
107	SO01 711	Izolace proti vodě				0,00	4 022,72	4 022,72		
108	SO01 711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou (koupele s vytažením na stěny)	m2	5,10	362,00	0,00	1 846,20	1 846,20		RTS I / 2021
109	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	5,10	68,00	0,00	346,80	346,80		
109	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	7,00	214,00	0,00	1 498,00	1 498,00		
110	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,154	2154,00	0,00	331,716	331,716		
111	SO01 721	Vnitřní kanalizace				0,00	10 220,80	10 220,80		0,012
112	SO01	Demontáž stávajících rozvodů	soubor	1,00	400,00	0,00	400,00	400,00		RTS I / 2021
113		Potrubi z trub Pipelife-fatra HT DN 50	m	8,00	186,00	0,00	1 488,00	1 488,00		
114		Potrubi z trub Pipelife-fatra HT DN 70	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
115		Potrubi z trub Pipelife-fatra HT DN 100	m	0,50	210,00	0,00	105,00	105,00		
116		Tvarovky HT	ks	8,00	35,00	0,00	280,00	280,00		
117		Demontáž klozetů splachovacích	ks	1,00	190,00	0,00	190,00	190,00		
118		Zápachová uzávěrka umyvadlová	ks	1,00	325,00	0,00	325,00	325,00		
119		Zápachová uzávěrka dřezová	ks	1,00	536,00	0,00	536,00	536,00		
120		Zápachová uzávěrka vanová	ks	1,00	584,00	0,00	584,00	584,00		



121		Připojení myčky HL 405 (příprava)	ks	1,00	368,00	0,00	368,00	368,00		
121		Připojení pračky HL 406 (příprava)	ks	1,00	368,00	0,00	368,00	368,00		
122		Montáž potrubí	m	8,50	156,00	0,00	1 326,00	1 326,00		
123		Zkouška těsnosti	m	8,50	38,00	0,00	323,00	323,00		
124		Napojení na stávající potrubí	soubor	2,00	204,00	0,00	408,00	408,00		
125		Připevňovací materiál	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
126		Stavební přípomoc	soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
127		Doprava	soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
128		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci výšky do 12 m	t	0,012	1 650,00	0,00	19,80	19,80		
129	SO01 722	Vnitřní vodovod				3 669,00	35 124,40	38 793,40		0,022
130	SO01	Demontáž potrubí ocelových závitových	m	1,00	675,00	0,00	675,00	675,00		675,00 RTS I / 2021
131		Demontáž stávajících vytokových armatur vč. připojovacího potrubí	soubor	3,00	118,00	354,00	0,00	354,00		
132		Demontáž, elektrický ohřivač do 200 l vč. vypuštění vody	soubor	1,00	620,00	0,00	620,00	620,00		
132	725320822R00	Demontáž dřezu dvojí v kuchyň. sestavách	soubor	1,00	180,00	0,00	180,00	180,00		
133	725534224R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný Tatramat 100 Trend (vč. kofev)	soubor	1,00	12 360,00	0,00	12 360,00	12 360,00		
134	728414611R00	Demontáž digestoře vestavěné	ks	1,00	260,00	0,00	260,00	260,00		
135		Montáž elektr. ohřivačů, ostatní typy do 125 l	soubor	1,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00		
136		Demontáž umyvadel bez vytokových armatur	soubor	1,00	65,00	65,00	0,00	65,00		
137		Demontáž baterie stojánkové/nástěnné ze zdi do 10tvoru	ks	2,00	108,00	0,00	0,00	216,00		
138		Demontáž baterie sprchové/vanové vč. sprchovací hadice s hlavici	ks	1,00	118,00	0,00	118,00	118,00		
139		Demontáž vany bez vytokových armatur	ks	1,00	80,00	0,00	80,00	80,00		
140		Montáž vany přímé dl. 1600mm (nulno přeměnit!)	soubor	1,00	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00		
141		Montáž sprchových koutů	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
142	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchých vč. příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00		
143		Příplatek za malý rozsah rozvodu	soubor	1,00	700,00	0,00	700,00	700,00		
143		Potrubí z trub plastových PN16, 20'2.8	m	18,00	196,00	0,00	3 528,00	3 528,00		
144		Potrubí z trub plastových PN16, 25'3.5	m	0,50	226,00	0,00	113,00	113,00		
145		Tvarovky	ks	14,00	65,00	0,00	910,00	910,00		
146		Izolace Tubolit II 9mm	m	14,00	41,00	0,00	574,00	574,00		
147		Kohout kulový rohový DN15	ks	5,00	238,00	0,00	1 190,00	1 190,00		
148		Kohout kulový rohový DN15 se zpětným ventilem	ks	2,00	632,00	0,00	1 264,00	1 264,00		
149		Baterie stojánková nebo nástěnná umyvadlová/dřezová	ks	1,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00		
150		Baterie nástěnná sprchová/vanová s hadicí a ruční sprchou	ks	1,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00		
151		Kompletace a montáž baterie	ks	3,00	220,00	0,00	660,00	660,00		
152		Připevňovací a spojovací materiál	soubor	2,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
153		Připojení na stávající potrubí vč. úpravy v instalační šachtě (T+S)	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
154		Montáž potrubí	m	14,00	198,00	0,00	2 772,00	2 772,00		
154		Tlaková zkouška	m	14,00	32,00	0,00	448,00	448,00		
155		Proplach potrubí	m	14,00	14,00	0,00	196,00	196,00		
156		Stavební přípomoc	soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
157		Doprava	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
158		Přesun hmot pro vnitřní vodovod výšky do 12 m	t	0,022	41 200,00	0,00	906,40	906,40		
159	SO01 725	Zřizovací předměty				3 730,00	9 635,49	13 365,49		0,119
160		Sprchová vanička keramická JIKA 80x80x10 čtverkruh alt. čtverkruhový sprchový set TAMI + Rauch	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
161		Čtvercový sprchový kout s dvoudílnými posuv. dveřmi s čírným sklem, 80x80 cm, Jika Lyra bílý profil	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
162		vana přímá, dl. 1600mm	ks	1,00	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00		
163		umyvadlo Dřevit bílé, připojení na šrouby š. 550 mm s otvorem pro baterii	ks	1,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00		
164	725019121R00	Dřez jednoduchý nerez typ 5102 9	soubor	1,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00		



165		sifon odpadní umyvadlový HL 132, D32, 40mm	ks	1,00	145,00	0,00	145,00	145,00		
165		sifon odpadní dřezový HL 100, D32, 6/4" připojení myčka, pračka se zpětnou klapkou, D 40, 50 mm,	ks	1,00	206,00	0,00	206,00	206,00		
166		Sifon vanový PP HL500, D 40 50 mm, nízký	ks	1,00	668,00	0,00	668,00	668,00		
167		zápachová uzávěrka pro pračku/myčku nádobí Akcaplast APS3	ks	2,00	202,00	0,00	404,00	404,00		
168		zápachová uzávěrka pro sprchovou vaničku	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
169	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	ks	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00		
170		Klozet kombi (např. Olymp a pod.) D+M	ks	1,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00		
171		Sedátko WC plast D+M	ks	1,00	580,00	0,00	580,00	580,00		
172		Demontáž kuchyňské digestoře vestavěné	ks	1,00	106,00	0,00	106,00	106,00		
173		Přesun hmot pro zahřovací předměty výšky do 12 m	%	0,198	13 378,00	0,00	26 49	26 49		
174	SO01	723	Vnitřní plynovod			0,00	0,00	0,00		0,000
175		Demontáž stávajícího potrubí závlivového DN 25-50	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
176		Demontáž kuchyňského sporáku	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
177		Zajištění protokolu o vyřazení z důvodu nefunkčnosti	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
177		Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
178		Demontáž plyn průtokových ohřivačů vody	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
179		Potrubí z trub měděných Cu D 18*1,0 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
180		Potrubí svařované černé oceli - chráničky D38*2,6	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
181	725619101R00	Montáž plynových sporáku svípllyn	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
182		Kuchyňský sporák kombinovaný (např. Mora K363 BW)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
183	723200001RA0	Montáž plynových spotřebičů (podokenní plyn otopné těleso)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
184		Plynové topidlo o výkonu 3 kW s odtažením spalin přes zeď (Karma BETA 3 Mechanic)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
185		Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
186		Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
187		Obtůk 90st 5001A 15 mm vnitřní a vnější pájení	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
188		kohout kulový rohový 1/2" pinoprůtok, Giacomini	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
188		kohout kulový rohový 3/4- 1" pinoprůtok, Giacomini	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
189		Přesun hmot pro plynovod výšky do 12 m	%	0,066	0,00	0,00	0,00	0,00		
190	SO01	735	Ústřední topení			0,00	0,00	0,00		0,123
191	kotelny	731201811R00	Demontáž kotlu oceli poloautomat do 40 kW	ks	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
192		731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkoufení	ks	0,00	0,00	0,00	0,00		
193		731411111R00	Odkoufení koax svislé 60/100 dl 1,3m vč stř nást	sada	0,00	0,00	0,00	0,00		
194		734237412R00	Ventil uzav přímý, vnitřní záv K-83T DN 15	ks	0,00	0,00	0,00	0,00		
195		734209113R00	Montáž armatur závlivových se 2závlivy, G 1/2	ks	0,00	0,00	0,00	0,00		
196		735494811R00	Vypuštění a napuštění vody ze systému	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00		
197		735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru vč. přetěsnění	m2	0,00	0,00	0,00	0,00		
198		733124114R00	Zhotov přechodu z trub hadkových	ks	0,00	0,00	0,00	0,00		
199		735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	ks	0,00	0,00	0,00	0,00		
199		735171313R00	Těleso trubkové Koraiux Linear Classic KLCE 1820 800	ks	0,00	0,00	0,00	0,00		
200		734225424R00	Ventil radiátorový, přímý	ks	0,00	0,00	0,00	0,00		
201		735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	0,00	0,00	0,00	0,00		
202		732291811R00	Demontáž topných těles elektrických do 500 W (koupelna - infrazáhc)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00		
203		998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,143	0,00	0,00	0,00		
204	SO01	762	Konstrukce tesárecké			0,00	0,00	0,00		0,000
205		762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl do 50mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
206			Přesun hmot pro tesárecké konstrukce výšky do 12 m	%	7,100	0,00	0,00	0,00		
207	SO01	764	Konstrukce klempířské			0,00	0,00	0,00		0,000
208		764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021



209	764900040RA0	Demontáž odpadních trub, včetně kotlíku - SKLADKA SUT	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	764510410RAB	Oplechování parapetu z TiZn plechu - rš 330 mm, Rheinzink	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	764430010RAB	Oplechování zdi z Pz plechu rš 330 mm, včetně rohu	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211	764510410RAD	Oplechování parapetu z TiZn plechu - rš 500 mm, Rheinzink	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
212	764430230R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 400 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
213	764230410RAB	Lemování zdi z TiZn plechu rš 330 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
214	764893125R00	Zpětná montáž odvětrávacího komínku	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
215		Přesun hmot pro klempířské konstrukce výšky do 12 m	%	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
216	SO01 766	Konstrukce truhlářské				15 300,00	26 668,65	41 969,65		0,000
217	766623911R00	Oprava oken zdvojn otevíracích/ francouzských oken, bez výměry prvků	m2	9,83	1 800,00	0,00	17 694,00	17 694,00		RTS I / 2021
218	342266111RV1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelových konstrukcích	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
219	766620029RAA	Okno zasklené dvojsklem U _w = 1,2 s dodávkou zasklení dvojsklem - vč. demontáže stávajících oken	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
220	766612840R00	Demontáž kuchyň linek dřev. nebo kov. vč. horních a spodních skříněk d= do 2100 mm vč. dřezu	ks	1,00	1 420,00	0,00	1420,00	1420,00		
221	76661100R	Montáž kuchyňských linek vč. horních, spodních skříněk a kuchyňské desky	kus	1,00	5 680,00	0,00	5680,00	5680,00		
222	766611221	Příplatek k ceně montáže kuchyň linky za vyřezání otvoru v pracovní desce včetně zaměření	kus	1,00	1 230,00	0,00	1230,00	1230,00		
222	60722256	Kuchyňská linka dl. 1800mm horní a do ní skřínky včetně kuchyňské pracovní desky	soubor	1,00	15 300,00	15300,00	0,00	15300,00		
223	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 24 m	%	1,56	41 324,00	0,00	644,65	644,65		
224	SO01 767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				4 642,00	1 312,89	5 954,89		0,100
225	767900090RAA	Demontáž atypických ocelových (a jiných) konstrukcí do 50 kg/kus	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
226		Demontáž konstrukce obložení podhledu	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
227	767133223R00	Výroba a montáž napojení odvětrání z plechu, rohové na svislé potrubí (WC a koupelna)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
228	766669924R00	Montáž dveřního štítku a klíky	ks	5,00	260,00	0,00	1 300,00	1 300,00		
229	54914625	Dveřní kování -zamek klika-klika- klíč	ks	4,00	503,00	2 012,00	0,00	2 012,00		
230	54914682	BK dveře vstupní 8020 Cx knof + FAB/90	ks	1,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00		
231	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 24 m	%	0,217	5 942,00	0,00	12,89	12,89		
232	SO01 771	Podlahy z dlaždic				2 115,00	3 594,71	5 709,71		0,026
233	771575107R00	Montáž podlah keram. rezné hladké, Imel, 20x20 cm vč. spárování	m2	4,50	600,00	0,00	2 700,00	2 700,00		RTS I / 2021
233	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jedno!	m2	4,50	55,00	0,00	247,50	247,50		
234	597623122	Dlaždice 19,7x19,7	m2	5,00	423,00	2 115,00	0,00	2 115,00		
235	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
236	59764241	Dlažba - sokl 300*80*9	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
237	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	6,50	95,00	0,00	617,50	617,50		
238	771571905R00	Opravy podlah keramických rezných 15x15 cm včetně vycštění	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
239	627456110R00	Oprava spárování dlažeb z dlaždic MC do 4 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
240	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné (přesparování)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
241	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	0,523	5 680,00	0,00	29,71	29,71		
242	SO01 775	Podlahy vlysové a parketové				0,00	35 977,54	35 977,54		0,152
243	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt (oprava)	m2	2,00	314,00	0,00	628,00	628,00		RTS I / 2021
244	775591900R00	Oprava podlah, (vycštění od asfaltu nebo zbytku lepidel, zpevnění tmelem a vyklínování)	m2	29,00	397,00	0,00	11 513,00	11 513,00		
244	775511952R00	Doplnění podlah vlys do tmele 21 mm do 1 m2	ks	2,00	514,00	0,00	1 028,00	1 028,00		
245	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	37,50	10,00	0,00	375,00	375,00		
246	775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	37,50	126,00	0,00	4 725,00	4 725,00		
247	77559144R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega(alt Trafic), Z+2x, přebroušení	m2	29,00	590,00	0,00	17 110,00	17 110,00		
248	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1,80	37 409,00	0,00	598,54	598,54		
249	SO01 776	Podlahy povlakové				6 460,00	10 198,38	16 658,38		0,112
250	7764018002	Demontáž soklíku, nebo lišt pryžových nebo z PVC, uložení (předsít)	m	20,40	20,00	0,00	408,00	408,00		RTS I / 2021
251	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC, vinytu včetně dodávky	m	20,40	158,00	0,00	3 182,40	3 182,40		
252	776994121R00	Svařování (lepení) povlakových podlah	m	4,50	55,00	0,00	247,50	247,50		



253	776511810	Odstranění PVC koberců plov podlahy a fólii lepených bez podložky z ploch	m2	15,00	80,00	0,00	1 200,00	1 200,00		
254	776511810RT3	Odstranění koberců lepených bez podložky ze stěn	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
255	776101101	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pod povlakové krytiny	m2	15,00	42,00	0,00	630,00	630,00		
255	776101115	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
258	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Uniroval tloušťky do 2 mm (2xOP + předstřih)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
257	776101121	Provedení penetrace pod povlakové krytiny (kuchyně)	m2	15,00	63,00	0,00	945,00	945,00		
258	776521100	Lepení poviskových podlah z pásu PVC na Chemopren - položení materiál ve SPC	m2	15,00	230,00	0,00	3 450,00	3 450,00		
259	284111132R1	Stěrka Mapei Planit Fast track (2x)	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
260	284122232R1	Podlahoviny PVC Novilon Nova S51525 tl. 3.0mm. (+profez)	m2	17,00	380,00	6 460,00	0,00	6 460,00		
261	762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/korkových podkladů podlah	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
262	762510020RAD	Podlaha z desek dřevotřísk /dřevotřípek do tl.25 mm šroub (2x OP + předstřih)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
263	771100020RAA	Vyrovnání hr. podlahy v OP samonivelačním tmelem s vláknem a polymerem (Chemos Premium A6+PP)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
264	60726123	Deska dřevotřípková OSB 3 B - 4 P+D tl. 14-22 mm (+profez)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
265	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové výšky objektu do 12m	%	0,820	16522,00	0,00	135,48	135,48		
266	SO01 781	Obklady keramické					7 680,00	17 831,48	25 511,48	0,012
266	781411904	Oprava obkladu z obkladaček porovin 200*100 vč. spárování a vyčistění (koupelna)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
267	781449704R01	Oprava spárování vnitřních obkladů vč. příp. prokrabání	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
268	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady (kuchyně linka+soc zařízení)	m2	21,50	36,00	0,00	774,00	774,00		
269	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
270	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin. tmel 20*20, 30*15cm, např. weber for flex (soc zařízení+kuch. linka)	m2	21,50	560,00	0,00	12 040,00	12 040,00		
271	597813603	Obklad 20*20 cm	m2	24,00	320,00	7 680,00	0,00	7 680,00		
272	781449705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - písnné (Mapei)	m2	21,50	85,00	0,00	1 827,50	1 827,50		
273	781429701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	21,50	100,00	0,00	2 150,00	2 150,00		
274	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické. výšky do 12m	%	4,25	244,70	0,00	1 039,98	1 039,98		
275	SO01 783	Nátěry					0,00	2 462,50	2 462,50	0,009
276	783201821	Odstranění nátěru z kovových konstrukcí	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
277	783392220R00	Nátěr disperzní oceli radiát Článek 1x + 2x email	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
278	783225400	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email + tmel	m2	6,50	330,00	0,00	2 145,00	2 145,00		
278	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	0,60	150,00	0,00	90,00	90,00		
279	783903612	Odmastění saponáty	m2	6,50	35,00	0,00	227,50	227,50		
280	783601831R00	Odstranění nátěru z dřev oken/ dveří oškrábáním, obrušením (3x)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
281	783622950R00	Údržba nátěr synt. truhlí vyr. 2x +2x lak + 2x fládování tmelem (pouze venkovní strana)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
282	783624930R00	Údržba nátěr synt. truhlí vyr. 2x +1x email +2x tm (3x dveře)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
283	SO01 784	Malby					0,00	27 936,00	27 936,00	0,097
284	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí - oškrábání, umytí, vyhlazení, malba + 2x ostění	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
285	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnost H do 3.8m (pouze po stržených tapetách z povrchu stěn)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
286	784403801	Odstranění maleb omýtlím v místnost H do 3.8 m	m2	224,00	45,00	0,00	10 080,00	10 080,00		
287	784411301	Pačokování 1x, obrus. sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
288	784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem V130B 1 x	m2	224,00	23,00	0,00	5 152,00	5 152,00		
289	784115322R00	Malba tekutá Remal bílý barva, bez penetrace, 2 x	m2	224,00	55,00	0,00	12 320,00	12 320,00		
289	784461921R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej stěn, místn. 3,8 m	m2	1,20	320,00	0,00	384,00	384,00		
290	784011111	Opřášení podkladu	m2	224,00	8,00	0,00	0,00	1 792,00		
291	SO01 785	Tapety					0,00	0,00	0,00	0,000
292	785412800R00	Odstranění tapet lepených, papírových	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
293	787950010RA0	Přetmelení a vyčistění sklobetonových tváric	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
294	SO01 90	Hodinové zuřtovací sazby (HZS)					0,00	4 000,00	4 000,00	0,000
295	909 R00	Hzs-nezmenšitelné st. práce-zednické připomoce evidované ve stav deníku a odsouhlasené st. dozorem	h	10 000	400,00	0,00	4 000,00	4 000,00		RTS I / 2021
296	SO01 94	Lešení a stavební vytahy					0,00	0,00	0,00	0,000



297	941940032RAB	Lešení lehké fasádní š 1m, výška do 30m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2m. vč ochr. sítě	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
298	SO01 95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					0,00	2 509,38	2 509,38		0,00
299	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	52,00	32,00	0,00	1 664,00	1 664,00			RTS I / 2021
300		<i>Poznámka</i> (uklid místnosti po výměně výplní a začátek omytek, a uklid společných prostor)									
300	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	9,83	86,00	0,00	845,38	845,38			
301	SO01 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					11 180,00	7 815,51	18 995,51		0,080
302	978300010RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem 100 %, stupeň složitosti 1-4	m2	21,50	520,00	11 180,00	0,00	11 180,00			RTS I / 2021
303	968062747R00	Vybourání obkladů stěn plochy do 10 m2 (kuchyně, soc zařízení)	m2	11,00	43,00	0,00	473,00	473,00			
304	971026451R01	Vybourání oty zed kam pl 0,0225 m2, tl 45 cm, MC	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
305	981011111R00	Demolice konstrukce postupným rozebráním, dřevěných lehkých (OP)	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
306	968068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích (WC)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
307	979100014RAB	Odvoz sutí a vyb hmot do 15km, vnitrostaveništní doprava do 25 m, sváňá doprava ze 3NP ručně nošením	t	1,015	1 980,00	0,00	1 989,40	1 989,40			
308	9790822312	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m	t	1,015	420,00	0,00	426,30	426,30			
309	979081111	Odvoz sutí a vyburaných hmot na skládku do 1 km	t	1,015	1 650,00	0,00	1 674,75	1 674,75			
310	979081121	Příplatek k odvozu sutí za každý další 1 km (celkem do 15km)	t	14,210	86,00	0,00	1 222,06	1 222,06			
311	979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a oceli dřeva	t	1,015	2 000,00	0,00	2 030,00	2 030,00			
311	SO01 VN	Vedlejší rozpočtové náklady							22 500,00		
312	005121 R	Zařízení staveniště včetně napojení podružného měření vody, elektrické energie	%	2,500	250 000,00				8250,00		RTS I / 2021
313		Provozní vlivy	%	2,000	250 000,00				5000,00		
314		Územní vlivy	%	3,500	250 000,00				8750,00		
315		Ostatní	%	1,000	250 000,00				2500,00		
317	SO01 999VD	Ostatní položky					0,00	0,00	4 500,00		
318	999_Zkoušky	Zkoušky, atesty, revize, osvědčení	kpl	1,000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00			TC-položka
319		<i>Poznámka</i> Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestu a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení									
320	999_BOZPVD	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl	1,000	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00			
321		<i>Poznámka</i> Upevňovací body kontroly lešení a ostatního zajištění apod. Obsahuje také vypracování místní provozní bezpečnostního předpisu dodavatelem									
322											
323	SO01 M	Montážní přírázky					0,00	6 000,00	6 000,00		
323	110 R00	Mimostaveništní doprava individual	Kč	1,000	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00			RTS I / 2021
324	SO01 M21	Elektromontáže					26 968,00	51 640,00	78 608,00		0,125
325		Rozvaděč bytu RB ozn.RB									RTS I / 2021
326	464311	jsič NB316T 3pólích B/10kA/16A	ks	1,0	380,00		380,00	0,00	380,00		
327	415141	vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na 18tu	ks	1,0	360,00		360,00	0,00	360,00		
328	438630	proudový chránič 4pól CDA425D 25A/D 03A AC	ks	5,0	860,00	4 300,00	0,00	4 300,00			
329	434121	jsič NB110T 1pólích B/10kA/10A	ks	3,0	95,00		285,00	0,00	285,00		
330	434123	jsič NB116T 1pólích B/10kA/16A	ks	4,0	95,00		380,00	0,00	380,00		
331	764213	skříň plast doB3A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást VA36B	ks	1,0	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00			
332	765423	stykač ERC225S	ks	3,0	420,00	1 260,00	0,00	1 260,00			
333	764233	/skříň VA36B/ dvířka průhledná a uzávěrem VA36K	ks	-	-	0,00	0,00	0,00			
334		materiál									RTS I / 2021
334	171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	8,0	20,00	0,00	160,00	160,00			
335	171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	5,0	22,00	0,00	110,00	110,00			
336	171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	-	-	0,00	0,00	0,00			
337	295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	2,0	69,00	0,00	138,00	138,00			
338	295442	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	2,0	30,00	0,00	60,00	60,00			
339	199412	svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	ks	1,0	45,00	0,00	45,00	45,00			
340	101005	kabel CGSG 5x2,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00			
341	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	60,0	23,00	0,00	1 380,00	1 380,00			



386		profez	%	5,0	180,00	0,00	900,00	900,00		
387		matenai podružny	%	5,0	180,00	0,00	900,00	900,00		RTS1 / 2021
388	210190002	rozvodnice do hmotnost 50kg	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
389	210800851	vodíc Cu(-CY.CYA) pevné uloženy do 1x35	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
390	210800851	vodíc Cu(-CY.CYA) pevné uloženy do 1x35	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
390	210800851	vodíc Cu(-CY.CYA) pevné uloženy do 1x35	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
391	210220321	svorka na potrubí vč pásku (Bernard)	ks	8,0	71,00	0,00	426,00	426,00		
392	210192562	ochranná svorkovnice(ruřový můstek) vč zapoj do 63A	ks	2,0	111,00	0,00	222,00	222,00		
393	210810048	kabel(-CGSG) volně uloženy do 3x6/4x4/7x2,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
394	210810048	kabel(-CYKY) pevné uloženy do 3x6/4x4/7x2,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
395	210810048	kabel(-CYKY) pevné uloženy do 3x6/4x4/7x2,5	m	70,0	78,00	0,00	5 460,00	5 460,00		
396	210810048	kabel(-CYKY) pevné uloženy do 3x6/4x4/7x2,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
397	210810048	kabel(-CYKY) pevné uloženy do 3x6/4x4/7x1,5	m	150,0	87,00	0,00	13 050,00	13 050,00		
398	210100001	ukončení v rozvaděč vč zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,0	105,00	0,00	1 575,00	1 575,00		
399	210100003	ukončení v rozvaděč vč zapojení vodiče do 16mm2	ks	2,0	205,00	0,00	410,00	410,00		
400	210803511	kabel koaxiální pevné uloženy	m	30,0	59,00	0,00	1 770,00	1 770,00		
401	210290601R00	demonáž pro výměnu topného tělesa	ks	4,0	390,00	0,00	1 560,00	1 560,00		
401	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevné ul.	m	10,0	59,00	0,00	590,00	590,00		
402	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	6,0	45,00	0,00	270,00	270,00		
403	210010321	krabicová rozvodka vč svorkov a zapojení(-KR68)	ks	6,0	65,00	0,00	390,00	390,00		
404	210010322	krabicová rozvodka vč svorkovnice a zapojení(-KR97)	ks	8,0	65,00	0,00	520,00	520,00		
405	210010003	trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2323/pr. 23	m	30,0	40,00	0,00	1 200,00	1 200,00		
406	210110041	spínač zapuštěný vč zapojení 1polovový/řazení 1	ks	6,0	68,00	0,00	408,00	408,00		
407	210110043	přepínač zapuštěný vč zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	3,0	70,00	0,00	210,00	210,00		
408	210110045	přepínač zapuštěný vč zapojení sířidavý/řazení 6	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
409	210110045	přepínač zapuštěný vč zapojení sířidavý/řazení 6	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
410	210110046	přepínač zapuštěný vč zapojení klřidový/řazení 7	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
411	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč zapojení	ks	15,0	105,00	0,00	1 575,00	1 575,00		
412	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč zapojení průběžné	ks	2,0	115,00	0,00	230,00	230,00		
412	210111311	zásuvka domovní sdřetovací 1nasobná vč zapojení	ks	2,0	110,00	0,00	220,00	220,00		
413	210140611	telefon domovní vč zapojení	m	1,0	210,00	0,00	210,00	210,00		
414	210991198	montáž požárního hlásče	ks	1,0	150,00	0,00	150,00	150,00		
415	210991198	montáž hlásče úniku CO	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
416	210201031	montáž - svřidlo nástěnné Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	2,0	130,00	0,00	260,00	260,00		
417	210810053	kabel(-CYKY) pevné ulož do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
418	210100001	ukončení v rozvaděč vč zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,0	55,00	0,00	825,00	825,00		
419	210100251	axiální ventilátor na zed CATA SILENTIS 10 T, IPX4, dobřehový řasovač, průměr 100 mm.	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
420	210290143R00	Vyřistění a zřřtění závad u sporáku elektrického do 5,5 kW	ks	1,0	750,00	0,00	750,00	750,00		
421	210290751R00	montáž ventilátoru včetně zapojení	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
422	210201031	montáž přřmotopného konvektoru	ks	4,0	800,00	0,00	3 200,00	3 200,00		
423	210992975	montáž topného řebřřku - zapojení	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
424		montáž EO V - přřpojení	ks	1,0	350,00	0,00	350,00	350,00		
424		PPV pro elektromontáže	%	6,0	715,00	0,00	4 290,00	4 290,00		
425	M21	Ostatní náklady								RTS1 / 2021
426	218009001	poplatek za recyklaci svřidla	ks	5,0	8,00	0,00	40,00	40,00		
427	218009011	poplatek za recyklaci svřetelného zdroje	ks	5,0	8,00	0,00	40,00	40,00		
428		Elektrorevize	soubor	1,0	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		

