

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Vys5-2021** **Revitalizace parku U Bořika v Nové Vsi**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a.s.
Rychvaldská 2012
Petřvald

IČO: **47676175**

DIČ: **CZ47676175**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			██████████
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			██████████
Ostatní náklady			██████████
Celkem			██████████

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00	CZK
Snížená DPH	15 %	0,00	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	██████████	CZK
Základní DPH	21 %	██████████	CZK
Zaokrouhlení		0,00	CZK

Cena celkem s DPH

██████████ CZK

v

dně 0-10

7

ALD

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00				5
SO 000-A	Diano - VRN	0,00				5
SO 001	Příprava území a terénní modelace	0,00				14
SO 001	Příprava území a terénní modelace	0,00				14
SO 801	Sadové úpravy a kácení	0,00				81
SO 801-1	Kácení a odstranění dřevin	0,00				10
SO 801-2	Sadové úpravy	0,00				71
Celkem za stavbu		0,00				100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				43
96	Bourání konstrukcí	HSV				1
RMstz	Rostlinný materiál - Smíšený trvalkový záhon	HSV				2
Rostliny	Rostlinný materiál - dřeviny	HSV				21
STZ	Smíšený trvalkový záhon	HSV				6
Travník	Travník	HSV				21
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				1
VN	Vedlejší náklady	VN				4
ON	Ostatní náklady	ON				1
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	Vys5-2021	Revitalizace parku U Bořika v Nové Vsi
O:	SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	SO 000-A	Diano - VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl VN		Vedlejší náklady				
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Provizorní staveništní oplocení.

3	VN-001	Označení staveniště tabulí se základními údaji	kus	1,00000		
zejm. stavebník/investor včetně loga, zhotovitel, termín zahájení a ukončení, zodpovědná osoba, tel. číslo a další dle požadavků ve stavebním povolení						
4	VN-002	Zajištění pravidelného čištění chodníků a vozovk od nečistot způsobených stavební činností	soub	1,00000		
5	VN-005	Zajištění účasti dotčených orgánů na kontrolních dnech a vybraných přebírkách v rozsahu T2	soub	1,00000		

Díl ON		Ostatní náklady				
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření - značení (upozornění na výjezd vozidel ze stavby)	Soubor	1,00000		
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Vys5-2021	Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi
O:	50 001	Příprava území a terénní modelace
R:	50 001	Příprava území a terénní modelace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1 Zemní práce CPV 45112000-						
1	113107610R0	Odstranění podkladu nad 50 m2, suť (beton, cihla at.) tl 10 cm	m2	150,00000		
2	121101102R0	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	926,00000		
3	122101101R0	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	6,00000		
organický odpad : 60*0,1				6,00000		
4	132201210R0	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3.STROJNĚ	m3	112,50000		
výkop pro odstranění nefunkčního vedení 75*1*1,5				112,50000		
5	132201219R0	Přípl za lepivost, hloubení rýh 200cm hor.3 STROJNĚ	m3	112,50000		
6	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1 852,00000		
926*2				1		
7	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,00000		
organický odpad : 6				6,00000		
8	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	30,00000		
organický odpad : 6*5				30,00000		
9	162702291R0	Poplatek za skládku: organický odpad	t	10,20000		
6*1,7				10,20000		
10	167101102R0	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	926,00000		
11	171201201R0	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	926,00000		
12	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	112,50000		
13	181301101R0	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	150,00000		
14	1-002.RXX	Dozor pracovníka odborného bezpečnostního dohledu pro území s možným náhodným výstupem důlních plynů (viz TZB 444 str. 21)	soub	1,00000		
při výkopových pracích v hloubce více než 0,8 m						
15	180400020RA	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	150,00000		
16	1-001.RXX	Terénní modelace	m3	926,00000		
Terénní modelace viz v.č. C.2 koordinovaná situace. Přivednutí terénu v místě rozsáhlejší zpevněné plochy ve tvaru klinu a dále pak směrem od ní vysvahování systémem několika terénních lavic (zelená čára se spádovými praporečky).						
17	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	15,00000		
150*0,1				15,00000		
Díl 96 Bourání konstrukcí CPV 45111100-0						
18	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,08000		
4,5*0,3*0,8				1,08000		
19	969021131R0	Vybourání potrubí nefunkčního odvaděče užitkových vod	m	75,00000		
vč. odvozu potrubí na skládku a zasypaní potrubí						
Díl D96 Přesuny sutí a vybouraných CPV 45111100-8						
20	979086213R0	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	7,50000		
větší kusy betonových prefabrikátů . 3*2,5				7,50000		
21	979081111R0	Odvoz sutí a vybur. hmot na skládku do 1 km	t	49,63500		

Položkový rozpočet

S:	Vys5-2021	Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi
O:	SO 001	Příprava území a terénní modelace
R:	SO 001	Příprava území a terénní modelace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
22	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	943,06500		
23	979990107R0	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	49,63500		

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Vys5-2021	Revitalizace parku U Bořika v Nové Vsi
O:	SO 801	Sadové úpravy a kácení
R:	SO 801-1	Kácení a odstranění dřevin

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1 Kácení a odstranění dřevin						
<i>CPV 7721100-6</i>						
1	112201111R0	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	32,00000		
2	112201112R0	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	11,00000		
3	112201113R0	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	2,00000		
4	112201114R0	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	2,00000		
5	112201115R0	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	kus	1,00000		
6	112201117R0	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm	kus	2,00000		
7	111212351	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,00000		
8	111212356	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	240,00000		
9	111212357	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	430,00000		
10	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	34,00000		
		34 ;				
		34		34,00000		
11	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	8,00000		
		8 ;				
		8		8,00000		
12	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	3,00000		
13	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	1,00000		
14	112151311	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm	kus	54,00000		
15	112151312	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	kus	22,00000		
16	112151313	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	3,00000		
17	112151314	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	2,00000		
18	112151315	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	Vys5-2021	Revitalizace parku U Bořika v Nové Vsi
O:	SO 801	Sadové úpravy a kácení
R:	SO 801-1	Kácení a odstranění dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	112151316	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 700 mm	kus	1,00000		
20	112151357	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm	kus	2,00000		
21	112201134	Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	1,00000		
22	112201151	Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200	kus	9,00000		
23	112201152	Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	4,00000		
24	112201153	Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	6,00000		
25	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	22,00000		0
26	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,00000		
27	184818233	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,00000		
28	184818234	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,00000		
29	odvlikvodp	Odvoz a likvidace odpadu - včetně odfrézované hmoty a dřevní hmoty, větví, přebytečných výhonků	kpl	1,00000		
30	or	Substrát orníčního typu	m3	8,00000		
		8 "Substrát pro zasypání jam po pařezech		8	8,00000	

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Vys5-2021	Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi
O:	SO 801	Sadové úpravy a kácení
R:	SO 801-2	Sadové úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1 Sadové úpravy CPV 77310000 6						
1	183101114R0	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m ³	kus	11,00000		
		kr : 11			11,00000	
2	183101115R0	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m ³	kus	7,00000		
		srm : 7			7,00000	
3	183101121R0	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m ³	kus	81,00000		
		srv : 81			81,00000	
4	183101215R0	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m ³	kus	13,00000		
		srm50 : 13			13,00000	
5	183101221R0	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m ³	kus	9,00000		
		srv50 : 9			9,00000	
6	183105321R0	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,40 do 1,00 m ³	kus	10,00000		
		ssv : 10			10,00000	
7	183205112R0	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 3	m2	157,00000		
		zr : 157			157,00000	
8	184102111R0	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	789,00000		
		kmr : 789			789,00000	
9	184102113R0	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	11,00000		
		kr : 11			11,00000	
10	184102115R0	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 800 mm	kus	20,00000		
		srm+srm50 : 20			20,00000	

11	184102116R0	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	90,00000		
				90	90,00000	
12	184102131R0	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:2 do 1:1, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	60,00000		
				60	60,00000	
13	184102136R0	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:2 do 1:1, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	10,00000		00
				10	10,00000	
14	184802111R0	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířku zr*3 "3x opakování	m2	471,00000		
				471	471,00000	
15	184802311R0	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na šířku 3*zs" 3x opakování	m2	60,00000		00
				60	60,00000	
16	185802114R0	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám (srm*50+srm50*50+srv*70+srv50*70+kmr*10+kr*30)/1000000	t	0,01550		
				0,0155	0,02000	
17	185802134R0	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:2 do 1:1 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám (ssv*70+km501*10)/1000000	t	0,00130		
				0,0013		
18	185804311R0	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 (srm*60+srv*100+srm50*70+srv50*100+kmr*7,5+kr*20+km501*9+ssv*100)/1000*5 "5x opakování	m3	90,03750		
				90,0375	90,04000	
19	998231311R0	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	17,00000		
20	111111313	Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	20,00000		
				20	20,00000	
21	111151132	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 tr*2 "2x opakování	m2	1 688,00000		
				1688	1	
22	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 (tr+zr)*2 "2x Opakování	m2	14 190,00000		
				14190	14	
23	119005121	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu plochy přes 10 do 100 m2 ve zs+zr	m2	177,00000		
				177	177,00000	
24	119005155	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 50 kusů (srm+srm50+srv+srv50+ssv+kr)	kus	131,00000		
				131	131,00000	

25	18311112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m ³	kus	789,00000		
		kmr :		789		789,00000
26	183115213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,005 do 0,01 m ³	kus	60,00000		
		km501 :		60		60,00000
27	1832RRR	Založení záhonu pro výsadbu rostlin na svahu do 1:1	m2	20,00000		
		zs :		20		20,00000
28	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	120,00000		
		srm+srv+srm50+srv50+ssv :		120		120,00000
29	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	91,44000		
		((srm-3+srm50)*0,4+(srv-2+srv50)*0,5)*1,8		91,44		91,44000
30	184501143	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	9,00000		
		ssv*0,5*1,8		9		9,00000
31	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	267,00000		
		zr+110,0000 *nový záhon + stávající záhon o.č.57		267		267,00000
32	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	121,00000		
		srm+srv+srm50+srv50+kr :		121		121,00000
33	184911433	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	30,00000		
		ssv+zs :		30		30,00000
34	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	90,03750		
		(srm*60+srv*100+srm50*70+srv50*100+kmr*7,5+kr*20+km501*9+ssv*100)/1000*5 "5x opakování"		90,0375		90,04000
35	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	1 800,75000		
		(srm*60+srv*100+srm50*70+srv50*100+kmr*7,5+kr*20+km501*9+ssv*100)/1000*5*20 "5x opakování"		1800,75		1
36	hydrogel	Hydrogel D+M	kg	14,25500		
		(kmr*10+kr*25+srm*60+srv*70)/1000 :		14,255		14,26000
37	likvtrhm	Likvidace posečené hmoty	kpl	2,00000		
38	odp	Odvoz a likvidace odpadu včetně přebytečných výkopků nuderálního porostu	kpl	1,00000		
39	vypleti	Vypletí stávajícího záhonu keřů - p.č. 57	m2	220,00000		
		110*2 "2x Opakování :		220		220,00000
40	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	90,03750		
		(srm*60+srv*100+srm50*70+srv50*100+kmr*7,5+kr*20+km501*9+ssv*100)/1000*5 "5x opakování"		90,0375		90,04000

41	herb	Totální herbicid povolený v ochranném pásmu dotčeného vodního zdroje (zr+zs)*3 "3x opakování" 531	m2	531,00000		
42	hnstr	Hnojivo s dlouhodobým účinkem, pomalu rozpustné (srm*50+srm50*50+srv*70+srv50*70+km*10+kr*30)/1000000+(km50*10+ssv*70)/1000000 0,0168	t	0,01680		
43	kul	Kůl dřevěný frézovaný impregnovaný se špičkou 6 cm, délky 250 cm 3*(srm+srv+srm50+srv50+ssv) 360	kus	360,00000		
44	kura	Mulčovací kúra modřínová nebo borová, frakce 15-40 (srm+srv+srm50+srv50+kr+ssv)*0,15+(zr+10+zs)*0,1 48,35	m3	48,35000		
45	lat	Příčka z pulené frézované kulatiny, impregnovaná, úvazek a spojovací materiál 6*(srm+srv+srm50+srv50+ssv) 720	kus	720,00000		
46	rohoz	Rákosová rohož výšky 1,8 m ((srm-3+srm50)*0,4+(srv-2+srv50)*0,5)*1,8+ssv*0,5*1,8 100,44	m2	100,44000		
47	sub	Substrát pro výsadbu rostlin včetně hydrogelu (6 kg hydrogelu / 1 m3 substrátu) srm50*0,1+srv50*0,2+ssv*0,2+km50*0,002 5,22	m3	5,22000		

Díl RMstz		Rostlinný materiál - Smíšený				
48	M001	Agastache 'Blue Fortune' (A. 'Black Adder')	kus	25,00000		
49	M002	Aster lateriflorus 'Lady in Black' (A. l. 'Prince')	kus	37,00000		
50	M003	Echinacea purpurea 'Magnus'	kus	49,00000		
51	M004	Liatris spicata	kus	49,00000		
52	M005	Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'	kus	25,00000		
53	M006	Aster dumosus 'Jenny'	kus	62,00000		
54	M007	Euphorbia polychroma	kus	62,00000		
55	M008	Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue Strain'	kus	62,00000		
56	M009	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	kus	49,00000		
57	M010	Penstemon 'Mystica' (P. 'Husker Red')	kus	49,00000		
58	M011	Salvia officinalis 'Berggarten'	kus	49,00000		
59	M012	Salvia verticillata 'Purple Rain'	kus	37,00000		
60	M013	Sedum 'Matrona'	kus	74,00000		
61	M014	Veronica spicata	kus	62,00000		
62	M015	Veronica teucrium 'Knallblau'	kus	49,00000		
63	M016	Campanula poscharskyana 'Glandore'	kus	49,00000		
64	M017	Geranium x cantabrigiense 'Biokovo'	kus	98,00000		
65	M018	Gypsophila 'Rosenschleier'	kus	62,00000		
66	M019	Stachys byzantina 'Silver Carpet'	kus	37,00000		
67	M020	Teucrium chamaedrys 'Nanum'	kus	62,00000		
68	M021	Thymus serpyllum	kus	98,00000		
69	M022	Gaura lindheimeri	kus	25,00000		
70	M023	Lychnis chalcedonica 'Alba'	kus	62,00000		
71	M024	Allium afatanense 'Purple Sensation'	cib	272,00000		
72	M025	Crocus chrysanthus 'Blue Pearl'	cib	408,00000		
73	M026	Crocus 'Grosse Gelbe'	cib	408,00000		
74	M027	Muscari armeniacum 'Valerie Finnis'	cib	1 224,00000		
75	M028	Narcissus cyclamineus 'Jetfire'	cib	544,00000		
76	M029	Tulipa batalinii 'Bright Gem'	cib	544,00000		
77	M030	Tulipa linifolia	cib	408,00000		

Díl Rostlinv		Rostlinný materiál - dřeviny				
78	p.č.10	Carpinus betulus dtbal, 14-16	kus	6,00000		
79	p.č.11	Castanea sativa dtbal, 14-16	kus	1,00000		
80	p.č.12	Catalpa bignonioides dtbal, 14-16	kus	1,00000		

81	p.č.13	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' dtbal, 14-16	kus	3,00000		
82	p.č.14	Crataegus monogyna dtbal, 12-14	kus	3,00000		
83	p.č.15	Fagus sylvatica dtbal, 14-16	kus	3,00000		
84	p.č.16	Fagus sylvatica 'Purpurea' dtbal, 300-350	kus	1,00000		
85	p.č.17	Koelreuteria paniculata dtbal, 14-16	kus	1,00000		
86	p.č.18	Liquidambar styraciflua dtbal, 12-14	kus	1,00000		
87	p.č.19	Liriodendron tulipifera dtbal, 16-18	kus	1,00000		
88	p.č.2	Pinus strobus dtbal, 150-175	kus	3,00000		
89	p.č.20	Platanus x acerifolia dtbal, 16-18	kus	3,00000		
90	p.č.23	Malus 'Evereste'	kus	5,00000		
91	p.č.24	Quercus robur dtbal, 14-16	kus	10,00000		
92	p.č.25	Sorbus aria 'Magnifica' dtbal, 14-16	kus	4,00000		
93	p.č.27	Tilia platyphylla dtbal, 16-18	kus	23,00000		
94	p.č.28	Tilia platyphylla dtbal, 16-18	kus	3,00000		
95	p.č.29	Ulmus glabra dtbal, 12-14	kus	1,00000		
96	p.č.30	Acer campestre dtbal, 12-14	kus	3,00000		
97	p.č.31	Acer ginnala dtbal, 12-14	kus	3,00000		
98	p.č.32	Amelanchier arborea 'Robin Hill' dtbal, 12-	kus	6,00000		
99	p.č.33	Caragana arborescens KO, 80-120	kus	5,00000		
##	p.č.34	Cornus mas dtbal, 100-125	kus	6,00000		
##	p.č.36	Abies alba dtbal, 300-350	kus	1,00000		
##	p.č.37	Spiraea x bumalda, KO, 20-30	kus	781,00000		
##	p.č.38	Cornus sanguinea, KO, 40-60	kus	60,00000		
##	p.č.4	Acer platanoides dtbal, 16-18	kus	24,00000		
##	p.č.6	Acer rubrum dtbal, 14-16	kus	1,00000		
##	p.č.7	Acer saccharinum dtbal, 14-16	kus	5,00000		
##	p.č.8	Aesculus hippocastanum dtbal, 16-18	kus	4,00000		
##	popinave	Akebia quinata, KO, 30-50	kus	8,00000		

Díl STZ Smíšený trvalkový záhon

##	181006111R0	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	816,00000		
----	-------------	---	----	-----------	--	--

stz*0,18/0,03 :

816

816,00000

##	181006112R0	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	136,00000		
----	-------------	---	----	-----------	--	--

stz :

136

136,00000

##	183205111R0	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2	m2	136,00000		
----	-------------	---	----	-----------	--	--

stz :

136

136,00000

##	185804312R0	Zalitií rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	3,40000		
----	-------------	---	----	---------	--	--

stz*25/1000 :

3,4

3,40000

##	121112003	Sejmutí omíčky ručně při souvislé ploše, tř. vrstvy do 200 mm	m2	136,00000		
----	-----------	---	----	-----------	--	--

stz* 18 cm :

136

136,00000

##	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy	m3	24,48000		
----	-----------	---	----	----------	--	--

přes 50 do 500 m

stz*0,18 :

24,48

24,48000

##	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	kus	3 808,00000		
----	-----------	--	-----	-------------	--	--

c" Cibuloviny :

3808

3

##	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	kus	1 233,00000		
----	-----------	--	-----	-------------	--	--

tr" Trvalky a traviny :

	1233				1		
##	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	3 808,00000			
		e :					
		3808			3		
##	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořených o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	1 233,00000			
		tl :					
		1233			1		
##	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	136,00000			
		stz :					
		136		136,00000			
##	184802111.1	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	272,00000			
		stz*2" 2x opakování :					
		272		272,00000			
##	184911161	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	136,00000			
		stz :					
		136		136,00000			
##	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,40000			
		stz*25/1000 :					
		3,4		3,40000			
##	185851129	Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	68,00000			
		stz*25/1000*20 :					
		68		68,00000			
##	lnpas	Instalace obruby z ocelové pásoviny; 5/100/3000 mm, včetně svařování dílů, zatlučení a přivažení roxorů	bm	46,00000			
		o :					
		46		46,00000			
##	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	3,40000			
		stz*25/1000 :					
		3,4		3,40000			
##	drkam	Drcené přírodní kamenivo šedé barvy, frakce 8-16	m3	8,40480			
		stz*0,06*1,03 :					
		8,4048		8,40000			
##	herb	Totální herbicid povolený v ochranném pásmu dotčeného vodního zdroje	m2	272,00000			
		stz*2"2x opakování :					
		272		272,00000			
##	pasovina	Kovová obruba, ocelová pásovina 5/100/3000 mm	bm	46,00000			
		o :					
		46		46,00000			
##	rox	Kotvící roxor, d. 16 mm, délka 500mm, 2ks/bm	kus	92,00000			
		o*2					
		92		92,00000			
##	sub.1	Zemina pro trvalky orníčního typu	m3	20,40000			
		stz*0,12*1,25" 25% na slehnutí :					
		20,4		20,40000			
Díl Trávník		Trávník					
##	182303113R0	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	438,00000			
		tr1"sáňkováci svah :					
		438		438,00000			
##	183403111R0	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 387,60000			

trr*0,2 "20% plochy :
1387,6

## 183403113R0	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5 trr*2*0,8 "80% plochy 2x 11100,8	m2	11 100,80000	1		
## 183403153R0	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 trr*3 : 20814	m2	20 814,00000	11		
## 183403161R0	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 trr*2 : 13876	m2	13 876,00000	20		00
## 183403211R0	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 tr2*0,2 "20% plochy : 168,8	m2	168,80000	13		
## 183403213R0	Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2 tr2*2*0,8 "80% plochy 2x : 1350,4	m2	1 350,40000	168,80000		
## 183403253R0	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2 tr2*3 : 2532	m2	2 532,00000	1		
## 183403261R0	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2 tr2*2 : 1688	m2	1 688,00000	2		
## 183403311R0	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 tr1 : 438	m2	438,00000	1		
## 183403353R0	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:2 do 1:1 tr1*3 : 1314	m2	1 314,00000	438,00000		
## 183403371R0	Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1 tr1*2 : 876	m2	876,00000	1		
## 184802111R0	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko trr*2*2x opakování : 13876	m2	13 876,00000	876,00000		
## 184802211R0	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko tr2*2*2x opakování : 1688	m2	1 688,00000	13		
## 184802311R0	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko tr1*2*2x opakování : 876	m2	876,00000	1		
## 185802113R0	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko trr*30/1000000 : 0,2081	t	0,20810	876,00000		
## 185802123R0	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko tr2*30/1000000 : 0,0253	t	0,02530	0,21000		
## 185802133R0	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:2 do 1:1 umělým hnojivem na široko tr1*30/1000000 : 0,0131	t	0,01310	0,03000		
				0,01000		

##	18111113	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes	m2	438,00000		
		tr1 :		438		
				438,00000		
##	18111131	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo	m2	756,00000		
		trrdo500+trr100 :		756		
				756,00000		
##	18111132	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes	m2	844,00000		
		tr2 :		844		
				844,00000		
##	181151331	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v	m2	6 182,00000		
		trrnad500 :		6182		
				6		
##	18141131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu přes 1:5	m2	778,00000		
		trr100+trrdo500+22"parkový i štěrkový trávník :		778		
				778,00000		
##	18141132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5	m2	844,00000		
		tr2 :		844		
				844,00000		
##	18141133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2	m2	438,00000		
		tr1 :		438		
				438,00000		
##	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu přes 1:5	m2	6 182,00000		
		trrnad500 :		6182		
				6		
##	odpR	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,00000		
##	prhmsv	Přesun substrátu na sáňkovací svah	m3	21,90000		
		tr1*0,05 :		21,9		
				21,90000		
##	zabr	Opatření proti splavování a vysychání nově zasetých ploch	m2	438,00000		
		tr1 :		438		
				438,00000		
##	00572420R	osivo směs travní parková okrasná	kg	263,04000		
		(trr+tr2+tr1)*32/1000 :		263,04		
				263,04000		
##	herb	Totální herbicid povolený v ochranném pásmu dotčeného vodního zdroje	m2	16 440,00000		
		(trr+tr2+tr1)*2"2x opakování :		16440		
				16		
##	orsub	Trávníkový substrát	m3	21,90000		
		tr1*0,05 "na sáňkovací svah :		21,9		
				21,90000		
##	osivostr	Osivo - směs pro štěrkový trávník s řebříčkem, složení dle TZ	kg	0,66000		

22*30/1000

0,66

0,66000

##	trhnoj	Trávníkové hnojivo	t	0,24660		
		(tr+tr2+tr1)*30/1000000				
		0,2466			0,25000	

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

