

Akce: Stavení úpravy SDK ve 3.NP PF domu Nové Sady 30, Brno		cena celkem bez DPH			
vypracoval: Radka Paštéková		nab. č.		340 914,00	
datum vypracování: 15.03.2022		147/2022			
poř.	popis	mj	počet	JC	celkem
1	demontáž SDK příček	m2	37,10	650,00	24 115,00
2	demontáž kazetového stropu	m2	7,20	350,00	2 520,00
3	demontáž obložkových zárubní a dveří pro další použití	ks	3,00	2 450,00	7 350,00
4	demontáž koberců	m2	46,80	280,00	13 104,00
5	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 1× oplášť, tl. 100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace tl. 50 mm	m2	23,50	2 850,00	66 975,00
6	příprava pro skleněná otvory v SDK příčkách - vyztužení	ks	2,00	6 300,00	12 600,00
7	montáž obložkových zárubní a dveří	ks	3,00	2 300,00	6 900,00
8	přesun hmot do 3.NP	kpl	1,00	15 600,00	15 600,00
9	odvoz a likvidace vybouraného materiálu	kpl	1,00	14 500,00	14 500,00
10	nová výmalba příčky - penetrace podkladu + malba 2 x, zakrývání podlahy fólií	m2	138,00	125,00	17 250,00
11	připomoci řemesel	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
12	přesun klimatizační jednotky	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00
13	práce elektro - přesuny vypínačů, zásuvek, ovladačů koncových zařízení, světel apod.	kpl	1,00	45 000,00	45 000,00
14	prosklené otvory	m2	5,00	17 000,00	85 000,00

POZNÁMKA:

V případě jiných skladeb než námi naceněných bude provedena cenová aktualizace.

V případě realizace bude fakturováno dle skutečně provedených výměr a skladeb provedení. Cenová nabídka je nedílnou součástí případné smlouvy o dílo nebo objednávka.

Platnost cenové nabídky 1 měsíc od vyhotovení.

reference na www.iok.cz