

## Stavební rozpočet - Dětský svět

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
	SO01		<b>Komunikace</b>				197 034,20	26 709,18	223 743,38
	SO01	18	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				4 625,09	630,69	5 255,78
1	SO01	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	510,27	10,30	4 625,09	630,69	5 255,78
	SO01	56	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				66 209,09	9 028,51	75 237,60
2	SO01	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	284,00	90,30	22 567,78	3 077,42	25 645,20
3	SO01	565310013R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhuťnění tl.7 cm	m2	208,00	135,00	24 710,40	3 369,60	28 080,00
3B	SO01	564932111R00	Podklad/kryt z MZK tl. 7 cm po zhuťnění	m2	76,00	143,00	9 563,84	1 304,16	10 868,00
4	SO01	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	178,00	59,80	9 367,07	1 277,33	10 644,40
	SO01	57	<b>Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				75 186,43	10 093,57	85 280,00
			Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. 1,5 - 2m, 5 cm - NUTNÉ						
5	SO01	577113114R00	SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ- UŽŠÍ FINIŠER - BRÁNA VE ZDI ŠÍŘKY POUZE 2M!	m2	208,00	410,00	75 186,43	10 093,57	85 280,00
	SO01	91	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				51 013,60	6 956,40	57 970,00
6	SO01	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou (včetně materiálu, kostka 10 žulová, beton C15/20)	m	374,00	155,00	51 013,60	6 956,40	57 970,00
	SO03	18	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				10 091,66	1 376,14	11 467,80
7		184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postříkem, v rovině, včetně materiálu (534 x 2 opakování)	m2	780,00	1,50	1 029,60	140,40	1 170,00
8	SO03	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 5-10 cm, do 500m2 - rozprostření ornice z výkopků	m2	106,00	36,00	3 358,08	457,92	3 816,00
9	SO03	180400020RA0	Založení trávníku rekreačního - doplnění herních ploch	m2	390,00	12,00	4 118,40	561,60	4 680,00
10			<i>RTS komentář: Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání.</i>						
11	SO03	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	390,00	1,38	473,62	64,58	538,20
12	SO03	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	390,00	2,88	988,42	134,78	1 123,20
13	SO03	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	390,00	0,36	123,55	16,85	140,40
	SO04		<b>Dětské hřiště</b>				490 608,16	64 173,84	554 782,00
	SO04	12	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				4 938,56	673,44	5 612,00
14	SO04	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 - dočištění ploch pro zpevněné a dopadové plochy, navýšení plochy pro travnatou dopadovou plochu, úpravy terénní modelace	m3	46,00	122,00	4 938,56	673,44	5 612,00
	SO04	45	<b>Herní plocha - písek certifikovaný</b>				52 509,60	7 160,40	59 670,00
17	SO04	451571224RA0	Podklad z písku tl. 35 cm - zhotovení dopadové a herní plochy z písku, certifikovaného, fr.0-4 mm , vč. podkladní geotextilie a dodávky písku (23m3)	m2	65,00	750,00	42 900,00	5 850,00	48 750,00
18	SO04	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy	t	52,00	210,00	9 609,60	1 310,40	10 920,00

<b>SO04</b>	<b>M010VD</b>	<b>Herní prvky a dopadové plochy</b>				<b>433 160,00</b>	<b>56 340,00</b>	<b>489 500,00</b>
19	SO04	Certifikace dětského hřiště autorizovanou osobou	ks	1,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
20	SO04	Zhotovení dopadové plochy ze zatravnovacích pryžových dlaždic (certifikovaná dopadová plocha), vč. materiálu (pod hopupačky a skluzavky)	m2	45,00	1 100,00	43 560,00	5 940,00	49 500,00
21	SO04	010001VD Houpačka vahadlová - akátové dřevo, včetně montáže a osazení do betonu	ks	2,00	18 000,00	31 680,00	4 320,00	36 000,00
22	SO04	010002VD Houpačka akátová - pérák, včetně montáže a osazení do betonu	ks	2,00	12 000,00	21 120,00	2 880,00	24 000,00
23	SO04	010201VD Herní sestava Hrad Réna, včetně montáže osazení (viz PD)	ks	1,00	270 000,00	237 600,00	32 400,00	270 000,00
24	SO04	010202VD Herní prvek Pískovna včetně montáže a osazení	ks	1,00	90 000,00	79 200,00	10 800,00	90 000,00
	<b>SO05</b>	<b>767</b>	<b>Oplocení</b>			<b>19 896,80</b>	<b>10 413,20</b>	<b>30 310,00</b>
25	SO05	767900040 Demontáž oplocení z pletiva	m	28,00	100,00	0,00	2 800,00	2 800,00
26	SO05	762137121 Montáž oplocení z dílců na sloupky	m2	14,00	350,00	0,00	4 900,00	4 900,00
27	SO05	Plotový sloupek obdélníkový 40x60 mm, délka 2000 mm s kytkou plastovou, pozink,zabetonovaný do patky z betonu B20, vč. osazení	ks	8,00	120,00	844,80	115,20	960,00
27B	SO05	Plotový sloupek obdélníkový 40x60 mm, délka 1500 mm s kytkou plastovou, pozink,ukotvený do prefabrikované betonové nadzemní patky	ks	5,00	110,00	484,00	66,00	550,00
28	SO05	762137121 Plotový díl 3d, pozink, výška 150 cm, délka 250 cm, spojovací materiál	ks	11,00	1 600,00	15 488,00	2 112,00	17 600,00
29	SO05	Brána a branka - viz PD	ks	1	3500	3 080,00	420,00	3 500,00
	<b>SO05</b>	<b>93</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>			<b>119 080,00</b>	<b>19 920,00</b>	<b>139 000,00</b>
30	SO05	936124112R00 Zřízení lavice stabilní /odpadkového koše se zabetonováním noh	kus	18,00	1 000,00		18 000,00	18 000,00
31	SO05	592891030 Lavička - viz specifikace v PD	kus	15,00	6 000,00	90 000,00		90 000,00
32	SO05	5005445VD Odpadkový koš, viz specifikace v PD	ks	3,00	5 000,00	15 000,00		15 000,00
33.		Rukční výkop sond ke zjištění tras vedení telekomunikačních sítí, hl. 60 cm	ks	8,00	2 000,00	14 080,00	1 920,00	16 000,00
<b>Celkem Bez DPH</b>								<b>959 303,18</b>