

## Příloha č.1 Změnového listu č. 031 - Položkový rozpočet prací

Poř. Č.	Název Změny	Popis Změny
1	Odstranění plstěné izolace	Při odkrytí vzduchotechnických kanálů pod jevištěm byla zjištěna stará plstěná izolace. <b>Tato izolace musí být odstraněna z důvodu umístění nového VZT potrubí do těchto kanálů. Bez odstranění izolace by nebylo možno prostorově umístit toto VZT potrubí.</b> Objem plstěné izolace kanálu je nutné odbourat a zlikvidovat v souladu se zákonem o nakládání s odpady. Skutečný stav vzduchotechnických kanálů nebylo možné ověřit během projektové přípravy z důvodu jejich nepřístupnosti. Jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou odbornou péčí nemohl předvídat, práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2	Bourání betonových mazanin	Během bouracích prací podlahy ve foyer byla zjištěna vyšší tloušťka betonové mazaniny než předpokládala PD. Skladba podlahy foyer neodpovídá podkladům, které měl zadavatel k dispozici v době projektové přípravy, jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou odbornou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jedná se pouze o změnu rozsahu prací.
3	Bourání svislých konstrukcí	Během bouracích prací obkladů svislých konstrukcí (příček) v objektu SO2 bylo zjištěno, že stav svislých konstrukcí, které měly být zachovány, je nevyhovující. Nevyhovují svislé konstrukce budou demolovány a odpad bude zlikvidován v souladu se zákonem o nakládání s odpady. Následně musí být vystavěny nové svislé konstrukce včetně povrchových úprav. Stav svislých konstrukcí neodpovídá podkladům, které měl zadavatel k dispozici v době projektové přípravy, jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou odbornou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jedná se pouze o změnu rozsahu prací.
4	Zazdívka otvorů	Po demontáži VZT rozvodů byly zjištěny otvory mezi jevištěm a chodbou zázemí. Tyto otvory, dříve zakryté VZT rozvody, je nutno zazdít. Stav svislých konstrukcí neodpovídá podkladům, které měl zadavatel k dispozici v době projektové přípravy, jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou odbornou péčí nemohl předvídat. Práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jedná se pouze o změnu jejího rozsahu.
5	Bourání vodorovné konstrukce	Po odbourání šachty v několika místnostech byl zjištěn špatný stav vodorovné konstrukce. Stávající vodorovnou konstrukci je nutné odbourat a stavební suť zlikvidovat v souladu se zákonem o nakládání s odpady. Následně bude zbudována nová vodorovná konstrukce (není řešeno v tomto ZL). Stav vodorovné konstrukce neodpovídá podkladům, které měl zadavatel k dispozici v době projektové přípravy, jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou odbornou péčí nemohl předvídat. Práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jedná se pouze o změnu jejího rozsahu.