



VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Martina Žalmanová

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

AREASTAV, spol. s r.o.
Školní 33, 664 49, Ostopovice
IČO: 48529061

DATUM: 14.03.2022

POČET LISTŮ: 002

Číslo objednávky: 05221200152

Objednávka na výměnu vchodových dveří vč. zárubní v BD: b.č. 6, Pechova 30; b.č. 1, Skopalíkova 42; b.č. 7, Konečného 2

Objednáváme u Vás výměnu vchodových dveří vč. zárubní v BD: b.č. 6, Pechova 30; b.č. 1, Skopalíkova 42; b.č. 7, Konečného 2, a to v souladu s:

- Vaší písemnou nabídkou a předchozí telefonickou domluvou
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN

Provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Potřebnou součinnost a informace Vám poskytne správce bytových domů MČ Brno – Židenice, Odbor bydlení, Provozní oddělení, Gajdošova 7, 615 00 Brno, tel: [REDACTED] Ukončení prací oznamte správci na výše uvedeném telefonickém kontaktu. Veškerou dokumentaci k zakázce a fakturu doručte rovněž správci, a to v souladu s jeho pokyny.

Cena: 87 120,00 Kč bez DPH

Termín: do 15.04.2022

Identifikační údaje objednatele:

Objednatel:

Statutární město Brno

Sídlo:

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Konečný příjemce:

Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení
Gajdošova 7, 615 00 Brno-Židenice

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785


Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných předpisů.

Dále musí faktura obsahovat: číslo objednávky, den splatnosti faktury a konečného příjemce.

S pozdravem



Uradu mestské čisti
Ing. Jan Tuček
vedoucí OB

MČ Brno – Židenice
Odbor bydlení
Gajdošova 7
615 00 Brno

V Brně dne 4. března 2022

**Věc: Pechova 30, [REDACTED] – cenová nabídka na výměnu
zárubně a dveří do bytu**

Soupis prací a dodávky materiálů:

- | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|
| 1/ | zajištění prací a materiálů, zaměření stávajícího stavu, vysazení vstupních dveří, vyřezání a vybourání dřevěné kastlové zárubně, demontáž prahu a vybourání podkladů pod ním, montáž a zazdění nové ocelové zárubně 90/197 cm, zapěnování, zazdívký a přízdívky ostění, tmelení spár a prasklin, hladké a štukové omítky ostění z vnější i vnitřní strany bytu, podbetonování prahu a zapravení v jeho blízkosti, úprava přechodu z předsíně do chodby, montáž nového prahu, nátěr ocelové zárubně, vyříznutí otvoru pro kukátko a jeho montáž do dveří, montáž těsnění do zárubně, zpětná montáž dveřního křídla, montáž kování a původní vložky FAB, , nejnutnější malířské práce, montáž a demontáž lehkého lešení (schůdky, žebřík), vnitrostaveništní přesuny vybouraných a nových hmot, úklid pracoviště – 46,0 hodin
celkem 46,0 x 330,-Kč | 15.180,- Kč |
| 2/ | dodávka ocelové protipožární zárubně 90/197 cm, vstupních certifikovaných protipožárních dveří 90/197 cm, kování (klika + kula), nátěrových a malířských hmot, montážní pěny, cihel, malty, štuky, betonu, tmelů, těsnění, prahu, lepidla, opravných hmot, drobného materiálu
celkem | 12.080,- Kč |
| 3/ | doprava náradí a materiálů, odvoz suti na skládku, poplatky za skládku suti
celkem | 1.800,- Kč |
| zakázka celkem bez 15% DPH | | <u>29.060,- Kč</u> |

Termín realizace: dle dohody
Délka realizace: cca 3 dny
Záruka: 36 měsíců

S pozdravem

[REDACTED]
Ing. Zdeněk Pešák
za AREASTAV

MČ Brno – Židenice
Odbor bydlení
Gajdošova 7
615 00 Brno

V Brně dne 8. března 2021

**Věc: Skopalíkova 42, [REDACTED] – cenová nabídka na výměnu
zárubně a dveří do bytu**

Soupis prací a dodávky materiálů:

- | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|
| 1/ | zajištění prací a materiálů, zaměření stávajícího stavu, vysazení vstupních dveří, vyřezání a vybourání ocelové zárubně, demontáž prahu a vybourání podkladů pod ním, montáž a zazdění nové ocelové zárubně 80/197 cm, zapěnování, zazdívký a přízdívky ostění, tmelení spár a prasklin, hladké a štukové omítky ostění z vnější i vnitřní strany bytu, podbetonování prahu a zapravení v jeho blízkosti, úprava přechodu z předsíně do chodby, montáž nového prahu, nátěr ocelové zárubně, vyříznutí otvoru pro kukátko a jeho montáž do dveří, montáž těsnění do zárubně, zpětná montáž dveřního křídla, montáž kování a původní vložky FAB, nejnútnejší malířské práce, montáž a demontáž lehkého lešení (schůdky, žebřík), vnitrostaveništní přesuny vybouraných a nových hmot, úklid pracoviště – 45,0 hodin
celkem 45,0 x 330,-Kč | 14.850,- Kč |
| 2/ | dodávka ocelové protipožární zárubně 80/197 cm, vstupních certifikovaných protipožárních dveří 80/197 cm, kování (kliky + kula), nátěrových a malířských hmot, montážní pěny, cihel, malty, štuky, betonu, tmelů, těsnění, prahu, lepidla, opravných hmot, drobného materiálu
celkem | 11.750,- Kč |
| 3/ | doprava náradí a materiálů, odvoz sutí na skládku, poplatky za skládku sutí
celkem | 2.100,- Kč |
| zakázka celkem bez 15% DPH | | <u>28.700,- Kč</u> |

Termín realizace: dle dohody
Délka realizace: cca 3 dny
Záruka: 36 měsíců

S pozdravem

[REDACTED]
Ing. Zdeněk Pešák
za AREASTAV

MČ Brno – Židenice
Odbor bydlení
Gajdošova 7
615 00 Brno

V Brně dne 9. března 2022

**Věc: Konečného 2 [redacted] – cenová nabídka na výměnu
zárubně a dveří do bytu**

Soupis prací a dodávky materiálů:

- 1/ zajištění prací a materiálů, zaměření stávajícího stavu, vysazení vstupních dveří, vyřezání a vybourání dřevěné zárubně, demontáž prahu a vybourání podkladů pod ním, montáž a zazdění nové ocelové zárubně 80/197 cm, zapěnování, zazdívky a přízdívky ostění, tmelení spár a prasklin, hladké a štukové omítky ostění z vnější i vnitřní strany bytu, podbetonování prahu a zapravení v jeho blízkosti, úprava přechodu z předsíně do chodby, montáž nového prahu, nátěr ocelové zárubně, vyříznutí otvoru pro kukátko a jeho montáž do dveří, montáž těsnění do zárubně, zpětná montáž dveřního křídla, montáž kování a původní vložky FAB, nejnútnejší malířské práce, montáž a demontáž lehkého lešení (schůdky, žebřík), vnitrostaveništní přesuny vybouraných a nových hmot, úklid pracoviště – 46,0 hodin
celkem 46,0 x 330,-Kč **15.180,- Kč**
- 2/ dodávka ocelové protipožární zárubně 80/197 cm, vstupních certifikovaných protipožárních dveří 80/197 cm, kování (klika + kula), nátěrových a malířských hmot, montážní pěny, cihel, malty, štuky, betonu, tmelů, těsnění, prahu, lepidla, opravných hmot, drobného materiálu
celkem **12.080,- Kč**
- 3/ doprava náradí a materiálů, odvoz suti na skládku, poplatky za skládku suti
celkem **2.100,- Kč**

zakázka celkem bez 15% DPH

29.360,- Kč

Termín realizace: dle dohody
Délka realizace: cca 3 dny
Záruka: 36 měsíců

S pozdravem

[redacted]
Ing. Zdeněk Pešák
za AREASTAV