

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

linky 565 D,E I.ú. Javorník

Místo:

Datum: 18.1.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:


Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							110 950,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				110 950,00
D		1	Zemní práce				73 950,00
6	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	122,000	75,00	9 150,00
4	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	2 400,000	27,00	64 800,00
D		5	Komunikace pozemní				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 000,00
2	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	250,000	63,00	15 750,00
3	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	250,000	75,00	18 750,00
5	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 50 do 75% DN	m	10,000	250,00	2 500,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

linky I.ú. Dolní Kralovice


Místo:

Datum: 22.2.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

95 580,00

D HSV Práce a dodávky HSV

95 580,00

D 1 Zemní práce

95 580,00

1	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	3 540,000	27,00	95 580,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------


764C12 - 300x3m

759A - 480x3

774A - 200*1,5

778B - 300x3

PP



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC U Lipek

Místo:

Datum: 22.2.2022



Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 600,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 600,00
D	5		Komunikace pozemní				9 000,00
1	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	10,000	900,00	9 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 600,00
2	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	240,000	40,00	9 600,00
	PP		80x3m				



159