



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen Smlouva)

uzavřené dne 18. 2. 2021, ve věci realizace veřejné zakázky vedené pod názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO DOMU“, dle ust. § 2586 a následně zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“), mezi smluvními stranami:

Městská část Praha-Ďáblice

zastoupena: Ing. Milošem Růžičkou, starosta
se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 02 Praha-Ďáblice
IČO: 00231266
bankovní spojení: 501855998/6000
ID datové schránky zadavatele: okvbw9b
dále jen „objednatel“

a

ACG-Real s.r.o.

zastoupena: Martinem Svobodou, jednatelem
se sídlem: Lomnického 1705/7, 140 00 Praha 4
spisová značka: C 5793, vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 27094359
DIČ: CZ27094359
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 258990961/C300

dále jen „zhotovitel“

1.

Povaha a potřebnost změny závazku ze smlouvy

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen ZZVZ), na základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány v přílohách č. 1 až 7 k tomuto dodatku a jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla.

2.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle následujícího seznamu změnových listů:

- ZL 07 – Úpravy dle OZM 06, OZM 07 a chybějící položky
(změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ)
- ZL 08 – Světlovody
(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ)
- ZL 09 – Prosklené prvky
(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ)
- ZL 10 – OZM 09, OZM 19 a doplnění samostatných položek
(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

- ZL 11 – Kuchyňka DIAKONIE
(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ)
- ZL 12 – Silnoproud a slaboproud
(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ)
- ZL 13 – VZT
(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ)
- ZL 14 - Vyrovnávací stěrky a broušení podlah
(změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí:

ZL č.	Název	CENA bez DPH	CENA vč. DPH
07	Úpravy dle OZM 06, OZM 07 a chybějící položky	283 001,33	342 431,61
08	Světlovody	180 405,11	218 290,18
09	Prosklené prvky	37 000,00	44 770,00
10	OZM 09, OZM 19 a doplnění samostatných položek	20 967,65	25 370,86
11	Kuchyňka DIAKONIE	120 209,46	145 453,45
12	Silnoproud a slaboproud	80 436,04	97 327,61
13	VZT	37 678,30	45 590,74
14	Vyrovnávací stěrky a broušení podlah	167 449,15	202 613,47
	<i>Součet</i>	927 147,04	1 121 847,92

2.3. Celková cena díla po promitnutí dopadů tohoto dodatku činí:

20 250 964,91 Kč bez DPH,

slovy: „Dvacetmilionůdvěstěpadesáttisícdevětsetšedesátčtyřikorunydevadesátjedenhaléřečeský“

tj.24 503 667,54 Kč vč. 21% DPH,

slovy: „dvacetčtyřimilionypěstřítisícešestsetšedesátsedmkorunpadesátčtyřihaléřečeské“

2.4. Specifikace změn:

V průběhu plnění předmětu Smlouvy bylo zjištěno, že k naplnění účelu veřejné zakázky „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO DOMU“, tj. k provedení stavby v bezvadné a dostatečné míře, jsou potřeba uskutečnit dílčí změny závazku ze smlouvy. Tyto změny jsou podrobněji specifikovány ve změnových listech v přílohách č. 1 až č. 8 k tomuto dodatku a odůvodněny v příslušném komentáři technického dozoru stavebníka v příloze č. 9.

2.5. Úprava a posun termínu dokončení díla

V přímé souvislosti s dodatečnými pracemi uvedenými ve změnových listech, zejména pracemi uvedenými ve změnových listech č. 05 a 06 se na žádost zhotovitele dle článku IV.3. Smlouvy a po souhlasném vyjádření TDS posunuje celkový termínu dokončení díla dle článku IV.1., písm. c) Smlouvy o celkem 61 kalendářních dnů.



Ustanovení článku IV.1., písm. c) Smlouvy nyní zní:

„Lhůta pro dokončení prací – neopozdějí do 14 měsíců a 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.“

3.

Doložka platnosti právního jednání

Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, když podstatně náležitosti dodatku byly schváleny Radou Městské části Praha Ďáblice usnesením č. 948 / 22 /RMČ ze dne 14. března 2022.

4.

Další a závěrečná ujednání


4.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

15. 03. 2022

V Praze-Ďáblicích dne 2022

podpis:




za Objednatele

Ing. Miloš Růžička, starosta

V Praze - Vinohradech dne 2022

podpis:



za Zhotovitele

Martin Svoboda, jednatel

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 07
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 08
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 09
- Příloha č. 4 – Změnový list č. 10
- Příloha č. 5 – Změnový list č. 11
- Příloha č. 6 – Změnový list č. 12
- Příloha č. 7 – Změnový list č. 13
- Příloha č. 8 – Změnový list č. 14
- Příloha č. 9 – Kohentář TDS ke změnovým listům



Oceněn: prací a dodávek



ZL 07 - OZN 06, OZN 07 a chybějící položky

Kod ZL 07

Stavba: Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice

KSO Místo Ke kinu 159/7, Ďáblice

CC-CZ Datum 17.02.2022

Zadavatel MČ Praha 8 Ďáblice

IČ 70856508

Zhotovitel ACG - Real s r o

IČ 27094359

Projektant Ing arch Magda Řihova

Popis prac: Změnové listy na základě oznámení změn projektantky č. 6 - vykopové a bourací práce splaškové kanalizace a 7 - změna trasy technologie a související stavební práce ke změnám. Ve VV chybí penetrace pod malby. Pro uložení rozvodu topení byly vysekány dražky a po uložení potrubí vyplněny. Byla provedena provizorní konstrukce proti zatečení nad prostorem ležárny.

Z toho přípočtová částka

Z toho odpočtová částka

Dopad do termínu plnění 4 dny

Cena bez DPH 283 001,33

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 283 001,33	Výše daně 59 430,28
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** 342 431,61

Projektant




Datum a podpis

09.03.2022

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis


Objednavatel



Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice

Objekt

ZL 07 - OZM 06, OZM 07 a chybějící položky

Místo	Ke kinu 159/7. Ďáblice	Datum	17.02.2022
Zadavatel	MČ Praha 8 Ďáblice	Projektant	Ing. arch. Magda Řihová
Zhotovitel	ACG-Real s.r.o.	Zpracovatel	ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							283 001,33
D		HSV	Práce a dodávky HSV				162 986,99
D	1		Zemní práce				1 475,18
1	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením vykopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách	m3	3 000	212,79	638,37
P			<i>Poznámka k položce: OZM 06 - výkopy spáškové kanalizace</i>				
2	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél vykopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	1 050	418,77	439,71
P			<i>Poznámka k položce: OZM 06 - výkopy spáškové kanalizace</i>				
	VV		0,35*0,3*10		1 050		
	VV		Součet		1 050		
3	M	58337310	štěrkopisek frakce 0/4	t	1,333	297,90	397,10
P			<i>Poznámka k položce: OZM 06 - výkopy spáškové kanalizace</i>				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				39 844,46
4	K	342272235	Příčky z pórabetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 125 mm	m2	49 516	663,31	32 844,46
	VV		předstěna v suterenu (kanalizace)				
	VV		výška místnosti * délky místnosti 0,03b 0,06 a 0,09				
	VV		2,65*(5,44+9,3+2,1+1,1)		47,541		
	VV		1,5*2,65-2 "místo sanitární příčky dle OZM 07		1,975		
	VV		Součet		49,516		
5	K	751398021R	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m ²	kus	28 000	250,00	7 000,00
	VV		28" větrací mřížky v předstěně v 1 PP		28 000		
D	6		Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				40 295,95
6	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch, nanašena ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omitky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	51 491	300,00	15 447,30
	VV		2,65*(5,44+9,3+2,1+1,1)		47,541		
	VV		(2,65*1,5-2)*2 "místo sanitární příčky dle OZM 07 oboustranně omitnuto		3,950		
	VV		Součet		51,491		
7	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě ryh v dosavadních mazaninách	m3	2 010	4 140,00	8 321,40
	VV		201*0,01 "zahození ryh pro rozvody topení		2 010		
8	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	29 326	563,57	16 527,25
	VV		3,4*5,39 "m č. 0 10a, 0 10a, 0 10c, 0 11a, 0 11b a 0 02		18,326		
	VV		11 "výkopy kanalizace spáškové		11,000		
	VV		Součet		29,326		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				63 689,77
9	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových tl. přes 80 mm	m3	0,060	2 943,00	176,58
	VV		0 1*4*0 15"Stříška		0,060		
10	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,550	2 757,76	1 516,77
	VV		3 4*5 39*0 03 "m č. 0 10b 0 10a 0 10c 0 11a 0 11b a 0 02		0,550		
	VV		Součet		0,550		
11	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,500	2 664,00	1 332,00
	VV		1*2*0 25 "betonova vanička m. 1 16		0,500		
12	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1,500	110,00	165,00
	VV		1 5*1 "m č. 0 02		1,500		
13	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	55,500	64,56	3 583,08
	VV		1 5*37 "m 0,02 (celkem úběr 40 mm)		55,500		
14	K	971033231	Vybourání otvoru ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2 tl. do 150 mm	kus	28,000	47,07	1 317,96
15	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníku do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	3,500	224,48	785,68
	VV		3 5 "OZN 07		3,500		
16	K	974042554	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	201,000	272,70	54 812,70
	VV		8 5+8+9,5+2+2+4 5+6+6 5+10+6+9+9+5 5+4 5+8 5+13 5		113,000		
	VV		rozvody 2 NP				
	VV		5 5+3+6+20+3 5+6+6+1 5+3 5+6+9+4 5+6+3+4 5 pro rozvody		88,000		
	VV		topení 1 NP bez ležárny				
	VV		Součet		201,000		
	D	997	Přesun sutě				13 496,93
17	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	9,316	400,00	3 726,40
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,316	228,79	2 131,41
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18,632	10,00	186,32
	VV		1 vzdálenost na skládku 2 km				
	VV		9 316*2		18,632		
20	K	997013630R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního obsahujícího nebezpečné látky zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 03*	t	9,316	800,00	7 452,80
	D	998	Přesun hmot				4 184,70
21	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	13,949	300,00	4 184,70
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				110 404,00
	D	760322	Dveře ve vnitřních stěnách				4 350,00
22	K	76032250	32 2/219 - Dveře vnitřní hladké plně jednokřídlé, polodrážkové 700x2100 levé, PO ne, kompletní systémové provedení dle specifikace PD vč. zárubné D+M	kus	1,000	4 350,00	4 350,00
	VV		1 místo sanitární příčky OZN 06		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	760INT	Prvky interiéru				-17 000.00
23	K	760388104	INT/04 - Sanitární příčka typ A . kompletní systémové provedení dle specifikace PD, D+M	kus	-1.000	17 000.00	-17 000.00
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 011.61
24	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	29.326	20.38	597.66
	VV		11" v místě vykopu kanalizace OZN 06		11.000		
	VV		3.4*5.39"m č. 0.10b. 0.10a. 0.10c. 0.11a. 0.11b a 0.02		18.326		
	VV		Součet		29.326		
25	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V natěrem penetračním	m2	29.326	9.93	291.21
	VV		11" v místě vykopu kanalizace OZN 06		11.000		
	VV		3.4*5.39"m č. 0.10b. 0.10a. 0.10c. 0.11a. 0.11b a 0.02 - nova skladba		18.326		
	VV		Součet		29.326		
26	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	58.652	100.24	5 879.28
	VV		11*2" v místě vykopu kanalizace OZN 06		22.000		
	VV		3.4*5.39*2"m č. 0.10b. 0.10a. 0.10c. 0.11a. 0.11b a 0.02		36.652		
	VV		Součet		58.652		
27	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4.0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE folii nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	35.191	149.00	5 243.46
	VV		3.4*5.39"m č. 0.10b. 0.10a. 0.10c. 0.11a. 0.11b a 0.02		18.326		
	VV		11" v místě vykopu kanalizace OZN 06		11.000		
	VV		Mezisoučet		29.326		
	VV		29.326*1.2"Prépočtené koeficientem množství		35.191		
	D	765	Krytina skládaná - provizorní zakrytí				70 060.50
28	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy - samolepící asfaltové pásy	m2	150.000	145.00	21 750.00
29	K	762810024	Zaklop stropu z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm	m2	150.000	220.00	33 000.00
	VV		150		150.000		
30	K	766427112	Montáž podkladního roštu provizorního zastřešení	m	150.000	102.07	15 310.50
	VV		150		300.000		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				40 981.89
31	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3.80 m	m2	2 347.418	16.00	37 558.69
32	K	784221101	Malby z maličských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3.80 m	m2	62.240	55.00	3 423.20
	VV		--- malba na novo MVC omítku štuk - předstěny kanalizace				
	VV		56.2		56.200		
	VV		4 - malba na omítku stěn-----				
	VV		----malba na novo MVC omítku štuk - nová stěna místo sanitární příčky				
	VV		6.040		6.040		
	VV		Součet		62.240		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 610.34
33	K	12103004	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 2%	kpl	0.020	343 226.49	6 864.53
34	K	12103005	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost kompletační činnost	kpl	0.008	343 226.49	2 745.81
	P		Formátka k položce kompletační a koordinační činnost + tvorba změnových listů 2.5%+9.5%				

AC

AD S. r. o.
IČO: 252 20 123
IČ: 252 20 123
IČ: 252 20 123

Ocenění prací a dodávek



ZL 08 - Světlovody

Kod ZL 08

Stavba: Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice

KSO Místo Ke kinu 159/7 Ďáblice

CC-CZ Datum 17.02.2022

Zadavatel MČ Praha 8 Ďáblice

IČ 70856508

Zhotovitel ACG - Real s.r.o.

IČ 27094359

Projektant Ing. arch. Magda Řihová

Popis prací:

Na základě oznámení změny č. 12 včetně pozdějších změn byly změněny světlovody včetně stavebních úprav skladby terasy a architektonického prvku z plechu tl. 6 mm - provedení žárovky zinek a RAL

Z toho přípočtová částka **269 682,3**

Z toho odpočtová částka **-89 277,15**

Dopad do termínu plnění 21 dnů

Cena bez DPH 180 405,11

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	180 405,11	37 885,07
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00


Cena s DPH v CZK 218 290,18

Projektant



Datum a podpis 09.03.2022 Razítko

Zpracovatel




Datum a podpis Razítko

Objednavatel



Datum a podpis Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice

Objekt

ZL 08 - Světlovody

Místo:	Ke kinu 159/7. Ďáblice	Datum:	17.02.2022
Zadavatel:	MČ Praha 8 Ďáblice	Projektant:	Ing arch Magda Řihová
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	Zpracovatel:	ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							180 405,11
D		HSV	Práce a dodávky HSV				44 318,27
D		4	Vodorovné konstrukce				24 919,73
2	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropu deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropu včetně hlavic hřibových sloupu tř. C 20/25	m3	1,749	3 100,00	5 421,90
	VV		1 - stropní deska na světlík				
	VV		6,77*1,87*0,15-2*0,5*0,15		1,749		
	VV		Součet		1,749		
3	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	12,660	364,66	4 616,60
	VV		12,66		12,660		
4	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	12,660	109,13	1 381,59
5	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropu - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	12,660	144,66	1 831,40
6	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropu - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	12,660	41,63	527,04
7	K	411361821	Výztuž stropu prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových) s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupu, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,346	32 200,00	11 141,20
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 435,11
8	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	5,050	650,00	3 282,50
	VV		18,48-13,43 "B2 - světlík		5,050		
9	M	28376501	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem 1200x600x100mm	m2	5,302	406,00	2 152,61
	VV		1 - fasáda - zateplení B - ETICS PIR 100mm				
	VV		VV viz A8 - Fasáda				
	VV		B2 - stěny světlíku				
	VV		Součet		0,000		
	VV		-13,43*1,05 "Přepočteno koeficientem množství		14,102		
	VV		18,48*1,05		19,404		
	VV		Součet		5,302		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 287,43
164	K	963051110	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 150 mm	m3	1,830	3 982,20	7 287,43
	VV		12,202 x 0,15 - bourání limce a desky světlíku pro nové světlovody				
	VV		Součet		12,202		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	997	Přesun sutě				4 996.60
12	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	3.185	400.00	1 274.00
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3.185	228.79	728.70
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	108.290	10.00	1 082.90
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce - efektivní vzdálenost na skládku do 2km</i>				
	VV		1 - vzdálenost na skládku do 35km				
	VV		3 185*34		108.290		
	VV		Součet		108.290		
15	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04	t	3.185	600.00	1 911.00
	VV		3 185		3.185		
	VV		Součet		3.185		
	D	998	Přesun hmot				1 679.40
16	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	5.598	300.00	1 679.40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				131 878.83
	D	712	Povlakové krytiny				6 022.74
17	K	712771421	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu tloušťky přes 200 do 300 mm sklon střechy do 5°	m2	6.830	79.56	543.39
18	M	10321003	substrát vegetačních střech intenzivní	m3	1.510	3 177.00	4 797.27
19	K	712771501	Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem osiva, sklon střechy do 5	m2	6.830	7.61	51.98
20	M	00572521	osivo pro vegetační střechy směs rozchodníku a bylin	kg	1.064	592.20	630.10
	D	713	Izolace tepelné				2 476.09
30	M	28375991	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0.035$ tl 160mm	m2	7.840	253.00	1 983.52
31	M	28376142	klin izolační z penového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	0.445	1 560.00	694.20
	VV		0.054*7.84*1.05		0.445		
29	M	28376501	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem 1200x600x100mm	m2	-3.392	406.00	-1 377.15
21	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemí pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	4.450	32.75	145.74
	VV		7.84*3.39		4.450		
32	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přílepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	7.840	131.35	1 029.78
	D	767	Konstrukce zámečnické				123 380.00
23	K	76038803	38 8/04 - Světlik neotevíravý atypický, kompletní systémové provedení dle specifikace PD D+M	kpl	-1.000	87 900.00	-87 900.00
	VV		-1 *původní navržený světlik		-1.000		
33	K	7R	Architektonický prvek z plechu tl. 6 mm, žárově zinkovaný + RAL	ks	2.000	49 000.00	98 000.00
24	K	767330112R	Montáž tubusových světlovodu	kus	2.000	1 840.00	3 680.00
25	M	55381331R	Kompletní systém světlovodu, termoizolační prvek umístěn na parozábraně Difuzní rámeček hliník bílý KOMAXIT sklo KRIZET, ESG Pevný tubus Ø 5mm odrazivost 99.8% při zachování světelného spektra AQUA THERM-WALL součásti sady U=0.55W/m2K	kus	2.000	54 800.00	109 600.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 208,01
34	K	12103004	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 2%	%	0.020	150 285.93	3 005.72
35	K	12103005	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost. kompletační činnost	%	0.008	150 285.93	1 202.29
	P		Průběžná k položce kompletační a koordinační činnost - tvorba změnových listů 2.5%+0.5%				

ACC

ats 1.0
12.10.2018
12.10.2018

Ocenění prací a dodávek



ZL 09 - Prosklené prvky

Kod ZL 09

Stavba: Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice

KSO Místo Ke kinu 159/7, Ďáblice

CC-CZ Datum 17.02.2022

Zadavatel MČ Praha 8 Ďáblice

IČ 70856508

Zhotovitel ACG - Real s r o

IČ 27094359

Projektant Ing. arch. Magda Říhová

Popis prací

Změna tvaru, barvy profilu členění prosklené stěny zářívky a změna otvorů dveří ve stěně

Z toho přípočtová částka

Z toho odpočtová částka

Dopad do termínu plnění 10 dnů

Cena bez DPH				37 000,00
DPH základní sazba daně 21,00%		Základ daně	37 000,00	Výše daně 7 770,00
DPH snížená sazba daně 15,00%			0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK		44 770,00

Projektant



Datum a podpis

2022

Razítko

Zpracovatel

Kos
IČ: 270
info@ac

Datum a podpis

S
Tabor
094359
g-real.cz

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Kos
IČ: 270
info@ac

Datum a podpis

S
Tabor
094359
g-real.cz

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice

Objekt

ZL 09 - prosklené prvky - zádveři lékárna

Místo

Datum: 17.02.2022

Zadavatel: MČ Praha 8 Ďáblice

Projektant: Ing. arch. Magda Řihová

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							37 000,00
D	D10		Prosklení lékárna				37 000,00
D	760INT		Prvky interiéru				37 000,00
1	K	760388111c	INT/11 - Skleněné stěny zádveři v lékárně - kompletní systémové provedení dle specifikace PD D+M	kpl	1,000	37 000,00	37 000,00
P			<i>První sepsání změny tvaru stěny - barevnosti provedení - změna stěny tam a zpět - změna členění nástěnné - dle dodatečného počítání kú 31.1.2022 - předem změny PRP stavu.</i>				

S. R. O.

Ocenění prací a dodavek

ZL 10 - OZM 09, OZM 19 a doplnění samostatných položek



Kód ZL 10

Stavba: Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice

KSO Místo Ke kinu 159/7, Ďáblice

CC-CZ Datum 17.02.2022

Zadavatel MČ Praha 8 Ďáblice

IČ 70856508

Zhotovitel ACG - Real s.r.o.

IČ 27094359

Projektant Ing. arch. Maqda R. hová

Popis prací

Die vydaných oznámení 09 a 19 byly provedeny stavební práce - vyspravení sloupů - vyzdívání nízký, změna SDK a akustických pochledů 1.P.P. - stropní deska D1 nad chodbou 1.P.P. 2 ks termostatických čidel U.T.

Z toho připočtová částka **46 460,3**

Z toho odpočtová částka **-25 492,69**

Dopad do termínu plnění 10 dnů

Cena bez DPH 20 967,65

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 20 967,65	Výše daně 4 403,21
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 25 370,86

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis 09.03.2022

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice

Objekt

ZL 10 - OZM 09, OZM 19 a doplnění samostatných položek

Místo:	Ke kinu 159/7, Ďáblice	Datum:	17.02.2022
Zadavatel:	MČ Praha 8 Ďáblice	Projektant:	Ing. arch. Magda Říhová
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	Zpracovatel:	ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 967,65
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 424,03
D	3		Svislé konstrukce				11 393,35
1	K	331271129	Pilíře volně stojící z cihel nepálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhle pod omítku z cihel vápenopískových dl. 290 mm na maltu MC-15	m3	0,390	6 136,79	2 393,35
	W		2 6*0,4*0,375 dle OZN 09			0,390	
	W		Součet			0,390	
36	K	3R	Vyzdění niky pro rozvaděče elektro	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
D	4		Vodorovné konstrukce				-5 697,90
2	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez vyztuže) stropu deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropu včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	-1,269	3 100,00	-3 933,90
	W		2 - stropní deska D1 nad chodbou 1PP				
	W		viz výkres č. 7 - Stropní deska nad chodbou 1PP - tvar				
	W		-1,269			-1,269	
5	K	411361821	Vyztuž stropu prostě uložených, velknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,059	32 200,00	-1 899,80
	W		1 - stropní deska D1 nad chodbou 1PP				
	W		viz výkres č. 8 - Stropní deska nad chodbou 1PP - vyztuž				
	W		-0,059			-0,059	
6	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez vyztuže) tř. C 20/25	m3	0,023	2 500,00	57,50
	W		0,15*0,4*0,375 dle OZN 09			0,023	
7	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	0,176	363,25	63,93
	W		0,176 dle OZN 09			0,176	
8	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	0,176	81,63	14,37
	W		0,176 dle OZN 09			0,176	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				113,78
9	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,098	1 161,00	113,78
	W		2 6*0,375*0,1 dle OZN 09			0,098	
D	998		Přesun hmot				-385,20
10	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,946	300,00	283,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-2.230	300.00	-669.00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 543.62
	D	2.	Příslušenství kanalizace				4 498.00
12	M	2_8	<i>Přívzdušňovací ventil</i>	kus	3.000	1 110.00	3 330.00
	P		<i>Poznámka k položce Změna ventilu za hlavice</i>				
13	M	2_15	<i>Odvětrávací hlavice DN 110</i>	kus	-3.000	210.00	-630.00
14	K	721211501R	Podlahová vpust' v kotelně	kus	1.000	1 798.00	1 798.00
	D	1	Kotelny - termostaty				5 400.00
35	K	300TOP03	Čidlo TV ASE - čidla pro ovládání vytápění kotelny	ks	2.000	2 700.00	5 400.00
	D	763	Konstrukce suché vystavby				3 873.43
34	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilu CD, UD jednoduše opatřená deskou standardní A, tl 12.5 mm, bez izolace	m2	24.045	594.90	14 304.37
	VV		1 PP místnost 0.03b				
	VV		1.87*6.77-2*0.3*0.3*3.14 "světlo k"		12.095		
	VV		2.8*4+0.5*1.5" snížený strop		11.950		
	VV		Součet		24.045		
33	K	763131722	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0.5 m	m	5.000	272.30	1 361.50
	VV		2*2.5" skoková změna+čela+odvětrání plynu		5.000		
	VV		Součet		5.000		
27	K	763135002	Montáž sádrokartonového podhledu z desek pro bezesparý podhled včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilu CD, UD perforovaných celoplošně se speciálním tmelením hran	m2	-11.950	1 020.83	-12 198.92
	VV		1. podhled PD 03				
	VV		-2.8*4-0.5*1.5" snížený strop		-11.950		
	VV		Součet		-11.950		
28	M	59030599	<i>deska pro bezesparý deskový podhled s celoplošnou perforací</i>	m2	-12.548	491.00	-6 161.07
	P		<i>Poznámka k položce Poznámka k položce: Referenční výrobek: Děrované SDK desky s černým roumem, průměrné kvadratické děrování B 150</i>				
	VV		11.95*1.05 "Přepočtené koeficientem množství"		-12.548		
	VV		Součet		-12.548		
29	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	7.000	357.15	2 500.05
	VV		1. podhled PD 02				
	VV		-----1PP				
	VV		5*1.4 "m č. 0.14"		7.000		
30	M	59030571	<i>podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm</i>	m2	7.350	502.00	3 689.70
	P		<i>Poznámka k položce Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka včetně speci. fixační projektové dokumentace, kazeta 600x600mm vodorovná, s povrchovou úpravou bílá barva, polozapuštěná hrana</i>				
	VV		7*1.05 "Přepočtené koeficientem množství"		7.350		
	VV		Součet		7.350		
31	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0.199	1 255.61	249.87
32	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0.199	642.87	127.93
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 772.19
17	M	13010442	<i>uhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x10mm</i>	t	0.029	24 120.00	699.48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0 0151*1,9 "dle OZN 09		0,029		
18	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	29,000	36,99	1 072,71

20

S. T. O.
 1. 1. 2014
 1. 1. 2014
 1. 1. 2014

Ocenění prací a dodávek



ZL 11 - Kuchyňka DIAGONIE

Kód ZL 11

Stavba: Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice

KSO
Místo Ke kinu 159/7, Ďáblice

CC-CZ
Datum 17.02.2022

Zadavatel MČ Praha 8 Ďáblice

IČ 70856508

Zhotovitel ACG - Real s r o

IČ 27094359

Projektant Inq arch Maqda Rínová

Popis prací

Na požadavek investora byly provedeny stavební úpravy místnosti kuchyňky diagonie m.č. 1.05- bourací práce, nové obklady, dlažby, dveře, elektroinstalace včetně svítidel, vodovod má být

Z toho připočtová částka 126 309,5

Z toho odpočtová částka -6 100,00

Dopad do termínu plnění 16 dnů

Cena bez DPH

120 209,46


DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	120 209,46
	15,00%	0,00

Výše daně
25 243,99
0,00

Cena s DPH v **CZK**

145 453,45

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis

09.03.2022

Razítko


Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis



Razítko

Datum a podpis

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice

Objekt

ZL 11 - Kuchyňka DIAGONIE

Místo	Ke kinu 159/7. Ďáblice	Datum	17 02 2022
Zadavatel	MČ Praha 8 Ďáblice	Projektant	Ing arch Magda Řihová
Zhotovitel	ACG-Real s r o	Zpracovatel	ACG-Real s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							120 209,46
D		HSV	HSV				17 500,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 500,00
41	K	91R	Bourací práce Demontáž obkladu, dlažeb, stavební úpravy, včetně odvozu a likvidace sutí	kpl	1 000	5 000,00	5 000,00
40	K	9R	Bourací práce Demontáž obkladu, dlažeb, stavební úpravy, včetně odvozu a likvidace sutí	kpl	1 000	12 500,00	12 500,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				99 435,27
D		760322	Dveře ve vnitřních stěnách				29 275,00
29	K	76032226	32 2/104 - Dveře vnitřní hladké plně jednokřídlé polodrážkové 800x2100 levé, PO, EW 15 DP3 C3 kompletní systémové provedení dle specifikace PD vč zárubně, D+M	kus	-1 000	6 100,00	-6 100,00
30	K	76032226-2	32 2/104 - Dveře vnitřní hladké plně jednokřídlé polodrážkové 800x2100 levé, PO, EW 15 DP3 C3 kompletní systémové provedení dle specifikace PD vč zárubně, D+M	kus	1 000	35 375,00	35 375,00
D		D1	Elektroinstalace				16 540,00
22	K	748123211	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů	kus	4 000	260,00	1 040,00
33	M	3433	Svítilno typ A2 -	kus	2 000	3 780,00	7 560,00
23	M	3440	Svítilno typ F25 -	kus	2 000	3 946,00	7 892,00
24	M	3471	poplatek za recyklaci svítidla	kus	4 000	12,00	48,00
D		D2	ZTI				6 462,33
25	M	1_3	kanalizační potrubí PP-HT DN50 vč tvarovek a závěsu	m	0,700	208,19	145,73
26	M	2_3	zapachová uzavěra pro dřez s přípravou pro připojení myčky nebo pračky	kus	1 000	415,00	415,00
17	M	1_4	potrubí kopolymer propylenu EVO PP-RCT - PN20 20x2 3	m	0,700	68,00	47,60
18	M	2_2	rohový ventil pro připojení myčky + pračky	kus	1 000	399,00	399,00
20	M	4_1	umyvadlo do veřejných prostor - bílé - 60 cm + upevnění - dle výběru investora - komplet	kus	1 000	2 299,00	2 299,00
21	M	5_1	umyvadlová stojanková páková s odpadovou soustavou - max průtok 2 5 l/min	kus	1 000	2 656,00	2 656,00
27	K	5_1	Montážní práce	soubor	1 000	500,00	500,00
D		763	Konstrukce suché výstavby				2 000,00
28	K	736R	Kastlík SDK - zakrytí VZT	kpl	1 000	2 000,00	2 000,00
D		771	Podlahy z dlaždic				33 039,64
43	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysatí podlah	m2	14 500	13,32	193,14
45	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	14 500	47,35	686,58
46	K	771151016	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnosti 20 MPa tloušťky přes 12 do 15 mm	m2	14 500	240,00	3 480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	771274232	Montáž obkladu schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm	m	14 500	165 66	2 402 07
		VV	14 5		14 500		
53	K	771474113	Montáž soklu z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	16 000	121 24	1 939 84
		VV	16		16 000		
55	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	17 000	143 00	2 431 00
		VV	17		17 000		
57	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	14 500	600 00	8 700 00
		VV	14 5		14 500		
59	M	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	16 675	760 00	12 673 00
		P	Poznámka k položce Poznámka k položce referenční výrobek Ragna Concept Beige R 10 (suchá noha) Barvová noha				
		VV	14 5*1 15		16 675		
61	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0 933	572 36	534 01
		D	781	Dokončovací práce - obklady			4 886 18
10	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	4 500	6 23	28 04
11	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu natěr penetrační na stěnu	m2	4 500	47 35	213 08
12	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tloušťky 3 mm	m2	4 500	139 17	626 27
13	K	781474120	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 85 do 100 ks/m2	m2	4 500	410 00	1 845 00
14	M	59761256R	obklad keramický hladký přes 75 do 100ks/m2	m2	4 950	435 00	2 153 25
		P	Poznámka k položce Poznámka k položce referenční výrobek obklad format 100x100mm barva antracit Ragna Concept Beige R 10 (suchá noha) Barvová noha				
		VV	4 5*1 1		4 950		
15	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0 044	466 80	20 54
		D	784	Dokončovací práce - malby a tapety			7 232 12
36	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3 80 m	m2	90 000	16 00	1 440 00
34	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně bílé za sucha otěruvzdorně dobře v místnostech výšky do 3 80 m	m2	89 000	55 00	4 895 00
35	K	784221153	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech v odstínu středně sytém	m2	89 000	10 08	897 12
		D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			3 274 19
37	K	12103004	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 2%	kpl	0 020	116 935 27	2 338 71
38	K	12103005	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost kompletační činnost	kpl	0 008	116 935 27	935 48
		P	Poznámka k položce Kompletační a koordinační činnost - tvorba změnových listů z 5%+9 5%				

ACB

Ocenění prací a dodavek



ZL 12 - Silnoproud a Slaboproud

Kod ZL 12

Stavba: Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice

KSO
Místo Ke kinu 159/7 Ďáblice

CC-CZ
Datum 17.02.2022

Zadavatel: MČ Praha 8 Ďáblice

IČ 70856508

Zhotovitel: ACG - Real s r o

IČ 27094359

Projektant: Inq arch Magda Řehova

Popis prac:

Změna a doplnění prvku silnoproudu a slaboproudu doplnění nouzové signalizace pro invalidní WC

Z toho přípočtová částka 138 794 0

Z toho odpočtová částka -58 358 00

Dopad do termínu plnění 7 dní

Cena bez DPH

80 436,04

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	80 436,04
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně
16 891,57
0,00

Cena s DPH v CZK

97 327,61

Projektant




Datum a podpis 09.03.2022 Razítko

Zpracovatel

Kosova 10, S1
370 02 Tabor
IČ: 27094359
info@acg-real.cz

Datum a podpis Razítko

Objednavatel



Datum a podpis Razítko

Zhotovitel

Kosova 10, S1
370 02 Tabor
IČ: 27094359
info@acg-real.cz

Datum a podpis Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice

Objekt

ZL 12 - Silnoproud a Slaboproud

Místo Ke kinu 159/7. Ďáblice

Datum 17.02.2022

Zadavatel MČ Praha 8 Ďáblice

Projektant Ing. arch. Magda Řihová

Zhotovitel ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							80 436,04
D	D1		Elektroinstalace - termostaty				13 505,00
1	K	744441400	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm ²	m	185 000	54 00	9 990 00
2	M	34771	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 10	m	185 000	19 00	3 515 00
D	1		Elektroinstalace - Slaboproud				3 810,57
3	K	7714	Montáž videotelefonu	kus	-6 000	280 00	-1 680 00
4	M	3315	Vnitřní videotelefon 7" LCD, zabudovaný reproduktor a všesměrový mikrofon	kus	-6 000	8 359 00	-50 154 00
5	K	7715	Montáž dveřní stanice	kus	-1 000	275 00	-275 00
6	M	3316	Dveřní stanice, zapustná montáž, hlavním modul kamery 2Mpx, FishEye, IR, mikrofonem, reproduktorem, 6x tlačítkem pro volání, tamper alarm, IP65 včetně standard POE switche a napáječe do rozváděče	kus	-1 000	6 249 00	-6 249 00
20	K	3322	kabel cat 5E FTP PVC	m	230 000	9 51	2 187 30
19	K	744441400	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm ²	m	230 000	54 00	12 420 00
7	K	7714 0	Dveřní stanice CA2124AB	kus	1 000	3 800 00	3 800 00
8	K	7714.1	Rozšiřující modul CT2138AB	kus	1 000	1 600 00	1 600 00
17	K	7714 10	napájecí zdroj 224115 zámek	kus	1 000	3 600 00	3 600 00
18	K	7714 11	domácí audiotelefon 2tl EX352	kus	10 000	1 200 00	12 000 00
21	K	7714 12	Montáž systému domovního telefonu, včetně programování	kpl	1 000	13 250 00	13 250 00
9	K	7714 2	Kryt pro tlačítkovou pozici AB21	kus	12 000	130 00	1 560 00
10	K	7714 3	zápustná inst. krabička 3 moduly SC3	kus	1 000	313 71	313 71
11	K	7714 4	instalační rámeček pro tři moduly AB73	kus	1 000	1 061 78	1 061 78
12	K	7714 5	krycí rámeček pro dva moduly AB63	kus	1 000	845 33	845 33
13	K	7714 6	zaslepovací modul	kus	3 000	124 31	372 93
14	K	7714 7	propojovací kabel pro moduly EC733	kus	2 000	219 38	438 76
15	K	7714 8	linkový napájecí zdroj 221S	kus	2 000	2 559 38	5 118 76
16	K	7714 9	distributor pro 4 telefony DV2424Q	kus	3 000	1 200 00	3 600 00
D	3		Signalizace invalida				15 999,25
23	K	3322 1	kabel JYTY 4x1	m	35 000	24 83	869 05
24	K	744441400	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm ²	m	35 000	54 00	1 890 00
22	K	Pol17	JBL 3280B-C10001 B SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI ALPSKÁ BILA	ks	1 000	9 040 20	9 040 20
25	K	Pol18	Montáž systému nouzové signalizace	ks	1 000	4 200 00	4 200 00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	4	Regulace topných kabelů okapů a vpustí				38 803.58
28	K	3322.1	kabel JYTY 4x1	m	140 000	25.46	3 564.40
29	K	744441400	Montáž izolovaných kabelu měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm ²	m	140 000	54.00	7 560.00
27	K	744441400.1	SENZOR TEPLoty ST1111	ks	1 000	1 301.98	1 301.98
26	K	Pol19	EKOHEAT REG 900	ks	1 000	16 177.20	16 177.20
30	K	Pol20	Montáž systému regulace	ks	1 000	10 200.00	10 200.00
	D	OST	OSTATNÍ				6 298.32
31	k	R1	Chráníčka pro trasy vedení na střeše - příprava pro STA a SLP - včetně komínku na střeše a s opravováním	Ks	1.000	5 600.00	5 600.00
77	K	744441400	Montáž izolovaných kabelu měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm ²	m	14 000	35.00	490.00
			<i>Trasa elektro k pisoárum - nebylo součástí zadání</i>				
78	M	3473	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 1.5	m	14 000	14.88	208.32
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 019.32
32	K	12103004	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 2%	%	0.020	72 118.40	1 442.37
33	K	12103005	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření, monitoring kompletační a koordinační činnost, kompletační činnost	%	0.008	72 118.40	576.95
P			<i>Poznámka k položce: kon. přetlač. a koordinační činnosti + tvorba změn v obj. st. 2.45; 10.6%</i>				

ACC

s. r. o.

Ocenění prací a dodavek

ZL 13 - VZT



Kod ZL 13

Stavba: Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice

KSO Místo Ke kinu 159/7, Ďáblice

CC-CZ Datum 17.02.2022

Zadavatel MČ Praha 8 Ďáblice

IČ 70856508

Zhotovitel ACG - Real s r o

IČ 27094359

Projektant Ing. arch. Magda Říhová

Popis prací

Odvětrání kotelny vizualizace stavu požárních klapek změna tvaru potrubí VZT v 1.P.P.

Z toho připočtová částka **42 958,3**

Z toho odpočtová částka **-5 280,00**

Dopad do termínu plnění 2 dny

Cena bez DPH 37 678,30

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	37 678,30	7 912,44
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 45 590,74

Projektant




Datum a podpis **09.03.2022** Razítko

Zpracovatel

Kos
IČ: 270
info@ar
Z Labor
IČ: 27094359
acg-real.cz

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis Razítko

Zhotovitel

Kos
IČ: 270
info@ar
Z Labor
IČ: 27094359
acg-real.cz

Datum a podpis Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďablice

Objekt
ZL 13 - VZT

Místo Datum: 17.02.2022
Zadavatel MČ Praha 8 Ďablice Projektant Ing. arch. Magda Řihová
Zhotovitel ACG-Real s.r.o. Zpracovatel ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							37 678,30
D		1	Zařízení č. 1				36 652,04
4	K	Pol4	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 140 20% tvarovek	bm	9 000	290 00	2 610 00
		VV	9 - odvětrání kotelny		9 000		
2	K	Pol2	Úprava	kpl	1 000	933 30	933 30
1	K	Pol1	D+M Radiální ventilátor na stěnu	ks	1 000	5 041,04	5 041 04
		P	<i>Poznámka k položce: Odvětrání místnosti 1.05</i>				
		VV	1 - odvětrání místnosti 1.05		1 000		
3	K	Pol3	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 280 10% tvarovek	bm	-11 000	480 00	-5 280 00
		VV	-11 - místnost 0.03b		-11 000		
5	K	Pol5	VIZUALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK - PRO klapky mechanické	ks	1 000	5 550,00	5 550 00
6	K	Pol6	Kouřové čidlo pro VZT (+MaR)	kpl	1 000	14 072 70	14 072 70
7	K	Pol7	Čtyřhrané potrubí vč. Tvarovek 500x125	m2	15 000	915 00	13 725 00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 026,26
8	K	12103004	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 2%	kpl	0,020	36 652,04	733 04
9	K	12103005	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost kompletační činnost	kpl	0,008	36 652,04	293 22
		P	<i>Poznámka k položce: kompletační a koordinační činnost + tvorba změnových listů, 2,5%+0,5%</i>				

ACG

Ocenění prací a dodávek



ZL 14 - Vyrovnávací stěrky, broušení betonových podlah

Kod ZL 14

Stavba: Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice

KSO
Místo Ke kinu 159/7, Ďáblice

CC-CZ
Datum 17.02.2022

Zadavatel MČ Praha 8 Ďáblice

IČ 70856508

Zhotovitel ACG - Real s r o

IČ 27094359

Projektant Ing. arch. Mařda Růžova

Popis prací
Vyrovnání výškových rozdílů stávajících podlah ve 2 NP, po podrobném zaměření; broušení stávajících betonových podlah v 1 NP, 2 NP

Z toho přípočtová částka 167 449,2

Z toho odpočtová částka 0,00

Dopad do termínu plnění 5 dnů

Cena bez DPH			167 449,15
DPH základní sazba	Sazba daně 21,00%	Základ daně 167 449,15	Výše daně 35 164,32
DPH snížená sazba	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	202 613,47

Projektant

Zpracovatel

Kos
IČ: 27094359
info@acg-real.cz

Datum a podpis 09.03.2022 Razítko

Datum a podpis Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Kos
IČ: 27094359
info@acg-real.cz

Datum a podpis Razítko

Datum a podpis Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice

Objekt:

ZL 14 - Vyrovnávací stěrky a broušení podlah

Místo

Datum 17.02.2022

Zadavatel MČ Praha 8 Ďáblice

Projektant Ing. arch. Magda Řihová

Zhotovitel ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

167 449,15

D		HSV	Práce a dodávky HSV				160 155,76
D		6	Úpravy povrchů podlahy a osazování výplní				137 736,72
1	K	632451107	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm	m2	205,700	669,60	137 736,72
		vv	205,7 *místnosti č. 2.17-2.22, 2.25-2.28, 2.03-2.05, 2.10, 2.13		205,700		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 419,04
2	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah do 3 mm	m2	51,800	110,00	5 698,00
		vv	144 *2.10, 2.01a, 1.01, 1.02, 1.08a, 1.08b, 1.09, 1.10		51,800		
3	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm uběru	m2	259,000	64,56	16 721,04
		vv	144 *2.10, 2.01a, 1.01, 1.02, 1.08a, 1.08b, 1.09, 1.10		51,800		
		vv	51,8 *4		207,200		
		vv	Součet		259,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 293,39
4	K	12103004	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 2%	%	0,020	260 469,87	5 209,40
5	K	12103005	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost kompletační činnost	%	0,008	260 498,87	2 083,99
		P	Poznámka k položce: Kompletační a koordinační činnost - tvorba změnových listů 2,5% + 0,5%				

ACG

Komentář TDS k předloženým ZL 7 - 14

ZL 07 – Úpravy dle OZM 06, OZM 07 a chybějící položky

Předmětem změnového listu je ocenění oznámení změny projektanta č. 6 - změna řešení splaškové kanalizace v 1.PP a č.7 – změna příčky a dveří sociálního zařízení, úpravy kanalizace; dále předstěny před rozvody kanalizace v 1.PP a drážky pro vedení instalací vytápění v podlahách. Současně bylo oceněno i požadované zabezpečení prostor lékárny proti zatečení po dobu provádění prací bez střešní krytiny a také provedení penetračního nátěru pod malbu.

provedení kanalizace dle PD ve výkopu – prostorově nereálné, změna příčky z dispozičních a hygienických důvodů; chybějící bourací práce pro instalace (nebyly součástí VV); opatření proti zatečení do lékárny – provedení izolací v úrovni podlahy před demontáží krovu (nebyly součástí VV – v PD navržené zakrytí krycími PVC plachtami, upevněnými na lešení, zjištěno jako nedostatečné a z části nereálné); doplnění ve VV chybějící položky penetračního nátěru pod malbu; lze akceptovat mírný dopad na termín plnění

ZL 08 – Světlovody

Změna řešení stropního osvětlení 1.PP z terasy na světlovody – proti původnímu světlíku z důvodu složitosti konstrukčního provedení řádné vodotěsné a tepelné izolace; chybějící položka bourání železobetonové konstrukce pod původním světlíkem.

projektant ani zhotovitel nedoložili systémové řešení plně použitelné pro požadované vlastnosti konstrukce; práce na terase nebyly vzhledem ke skluzu v demontáži lešení pro zateplení fasády provedeny v loňském roce; změna nemá vliv na termín plnění

ZL 09 – Prosklené prvky – zádveří v lékárně

Návrh změny původního zádveří v ZL.6 nebyl v souladu se konstrukcí výkladečů, resp. požadavek projektanta na změnu členění prosklené stěny, barevnost a způsob otevírání dveří.

v ZL6 nebyly veškeré požadavky na změnu konstrukčního řešení oceněny dle změněného řešení; změna nemá vliv na termín plnění

ZL 10 – OZM 09 a doplnění samostatných položek

Projektové řešení bylo upraveno v oznámení změny č. 9 – stavebně konstrukční řešení v 2.NP dozděním pilíře a uložení stropní konstrukce na OK; D+M termostatů topení do 1.PP, úprava a doplnění SDK podhledů v 1.PP

/po sejmutí původního krovu byly zjištěny odchylky od projektových podkladů a projektant doplnil úpravu statické podpory nové konstrukce krovu; odvětrání kotelny nebylo v PD řešeno, termostaty neuvedeny ve VV, změna VZT s úpravou podhledu vyvolána projektantem z estetických důvodů; změna má mírný vliv na termín plnění

ZL 11 – Kuchyňka DIAKONIE /OZM č. 20/

Dle zadání investora byl prostor diakonie v 1.NP bez požadavku na provedení stavebních úprav; pro realizaci domovních instalací a zjištění špatného technického stavu instalací a povrchů v dotčeném prostoru bylo investorem rozhodnuto o celkové sanaci dle projednaného oznámení změny č.20.

mírné rozšíření objemu stavby na základ požadavku investora po zjištění stávajícího stavu instalací a povrchu, dle následného projektového řešení; lze akceptovat mírný dopad do termínu plnění

ZL 12 – Silnoproud a slaboproud /OZN č. 13 a 18/

Změna představuje nahrazení projektovaného rozvodu domovního videotelefonu za systém audio se změnou umístění koncových prvků, doplnění signalizace na WCi /oznámení změny č.13/, napájení písoáru a úpravu řešení topných kabelů; dále je doplněna stoupačka slaboproudu do šachty z 1.PP na střechnu.

změna systému videotelefonu na audio vyvolána investorem; ostatní položky nebyly součástí projektového řešení; lze akceptovat mírný dopad do termínu plnění

ZL 13 – VZT

Předmětem ZL je doplnění odvětrání kotelny a ventilátoru pro samostatné odvětrání umývárny v kuchynce diakonii; dále zajištění signalizace stavu požárních klappek v souladu s PBR a změna tvaru VZT potrubí v sálu v 1.PP.

/chybějící položky nebyly řešeny v projektové dokumentaci, změna tvaru VZT potrubí byla vyvolána požadavkem projektanta na estetické řešení; lze akceptovat mírný dopad na termín plnění

ZL 14 – Vyrovnávací stěrky a broušení podlah

Po provedení bouracích prací – přiček v 1.PP a v 2.NP byly zjištěny odlišné výškové úrovně v původních jednotlivých místnostech /dané nekvalitní prací/ - projekt zjištěné nerovnosti, které byly ověřeny zaměřením v tomto rozsahu nepředpokládal. Vyrovnání je možné kombinací odbourání části podlahy, zvýšeným objemem broušení a provedením stěrky.


/projekt předpokládal nerovnosti a rozsah úprav v běžném objemu dle stavební praxe - zjištěny větší odchylky od rozsahu ve VV; lze akceptovat mírný dopad rozsahu prací na termín plnění


Závěr:

Na základě uvedených změn dle ZL 07,10,11,12,13 a 14 lze v souhrnném vyhodnocení jejich časových dopadů na celkový termín plnění stavby akceptovat jako přiměřené prodloužení termínu dokončení díla v délce 61 dnů.

28.2.2022

J. Dytrych





Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

91. jednání
14.3.2022

USNESENÍ č. 948/22/RMČ

k Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo – ACG-Real s.r.o.

Rada po projednání

I. schvaluje

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo se společností ACG-Real s.r.o., se sídlem: Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, IČO: 27094359, jehož předmětem jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy uvedené ve změnových listech ZL 07-ZL 14 ve výši 927 147,04 Kč bez DPH, tj. 1 121 847,92 Kč vč. DPH, čímž se cena díla zvýšila na 20 250 964,91 Kč bez DPH, tj. 24 503 667,54 Kč vč. 21 % DPH.

II. pověřuje

starostu uzavřením Dodatku č.2 Smlouvy o dílo, který je přílohou tohoto usnesení.



Ing. Jan Hrdlička
místostarosta



Ing. Miloš Růžička
starosta

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ĎÁBLICE

KONTROLNÍ LIST SMLOUVY

nebo jiných právních dokumentů, které mají za následek veřejný výdaj nebo jiná plnění vzniklá na základě závazku nebo nároku orgánu veřejné správy. Slouží jako předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě před vznikem závazku

Předkladatel:

11.11.2020

Vedoucí odboru:

Smluvní partner:

ACE REAL s.r.o.

Název / typ smlouvy:

např.: nájemní - pozemek; nájemní - bytové prostory; nájemní - nebytové prostory; kupní smlouva o dílo; příkazní; darovací; o přijaté dotaci / příspěvku; o poskytnuté dotaci u příspěvku; o věcném břemení; o právu stavby; o půjčce; aj

Předmět smlouvy:

DODATEK č. 2 - realizace STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚSTŘEDÍ

Právní kontrola:

standardní / typová

nestandardní

Schváleno právníkem/tajemníkem:

[Redacted]

Předpokládaná hodnota předmětu smlouvy:

částka bez DPH

927 147,04 Kč

částka s DPH

1 121 847,92 Kč

V případě VZ - Postup dle Směrnice č.8/2020 (ZZMR):

N/A

Ano

Jiný postup:

Poznámky:

ZL 07 - ZL 14

Tajemník úřadu:

Povinnost vyvěsit záměr na úřední desce

NE

ANO, na ÚD vyvěšeno od

do

Finální verze odsouhlasena se smluvní stanou

ANO

NE

Schválení je v kompetenci RMČ?

ANO

NE

nutno předložit na ZMČ

V případě realizace veřejné zakázky - soulad se Směrnicí 8/2020

N/A

ANO

NE

podpis: [Redacted]

dne: [Redacted]

Správce rozpočtu (FIO):

Kontrola souladu operace se schváleným rozpočtem a existenci zdroju potřebných na uskutečnění

Omezující podmínky

NE

ANO - jaké?

podpis: [Redacted]

dne: 14/3/2022

Pověřený příkazce operace (starosta/místostraosta příp. tajemník):

Posuzuje v souladu s § 13 ods. 2 Vyhlášky č. 416/2004 Sb.

podpis: [Redacted]

dne: 14/3/2022